SUMINISTROS Y SERVICIOS

REGIMEN SIMPLIFICADO NIT 1.019.108.776-2

COTIZACIÓN No.0121

FECHA: 9/06/2022

CLIENTE: CLUB MILITAR
NIT.:860016951
CIUDAD: BOGOTA

ÍTEM	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cuarto Frio No 1 Almacen AyB C1 17229	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
		Conexión de parametría	und	1		
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1		
		Caja	und	1		
		Cambio Tubería mt	und	1		
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1		
		Instalacion Rubatex para los cuartos	und	1		
		Mantenimiento desagues	und	1		
		Cambio de resistencias	und	1		
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1		
		Rectificacion de Fugas	und	1		
		Carga de gasfiltro secador	und	1		
		Cambio tuberia de cobre	und	1		
		Soldaduras	und	1		
		Lavado y desengrase	und	1		
		Mantenimiento general	und	1		
2	Cuarto Frio No 2 Almacen AyB C2 17228	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	$ 9,200,000.00	#¡REF!
		BARRIDO DEL SISTEMA FILTRO SECADOR	und	1		
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1		
		CAMBIO DE COMPRESOR	und	1		
		Cambio Tubería mt	und	1		
		Cambio guarda motor	und	1		
		Cambio Aceite	und	1		
		Cambio Filtro secador	und	1		
		Carga gas refrigerante R507	und	1		
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1		
		Rectificacion plato de valvulas	und	1		
		Cambio tuberia de cobre	und	1		
		Lavado y desengrase	und	1		
		Mantenimiento general	und	1		
3	Cuarto Frio No 3 Almacen AyB C3 17227	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00
		CAMBIO MOTOR VENTILADOR	und	1		
		Caja	und	1		
		Conexión de parametría	und	1		
		Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1		
		Cambio Tubería mt	und	1		
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1		
		Cambio Filtro secador	und	1		
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1		
		Rectificacion de Fugas	und	1		
		Carga de gas R22	und	1		
		Cambio tuberia de cobre	und	1		
		Cambio 3 motores axiales de 14"	und	1		
		Lavado y desengrase	und	1		
		Mantenimiento general	und	1		

4	Cuarto Frio No 4 Almacen AyB C4 17226	CALIBRACION CONTROL FULL GAUGE	und	1	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00
		Mantenimiento General partes Electricas	und	1		
		Conexión de parametría	und	1		
		Instalacion medias cañas	und	1		
		Aislamiento en Rubatex de tuberia	und	1		
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1		
		Caja	und	1		
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1		
		Cambio Tubería mt	und	1		
		Cambio guarda motor	und	1		
		Cambio Aceite	und	1		
		Cambio Filtro secador	und	1		
		Carga gas refrigerante R507	und	1		
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1		
		Rectificacion plato de valvulas	und	1		
		Cambio tuberia de cobre	und	1		
		Lavado y desengrase	und	1		
		Mantenimiento general	und	1		
5	Cuarto Frio No 5 Almacen AyB C5 17225	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00
		Mantenimiento General partes Electricas	und	1		
		Conexión de parametría	und	1		
		Instalacion medias cañas	und	1		
		Aislamiento en Rubatex de tuberia	und	1		
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1		
		Caja	und	1		
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1		
		Cambio Tubería mt	und	1		
		Cambio Aceite	und	1		
		Carga gas refrigerante R507	und	1		
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1		
		Rectificacion plato de valvulas	und	1		
		Cambio tuberia de cobre	und	1		
		Lavado y desengrase	und	1		
		Mantenimiento general	und	1		
6	Cuarto Frio No 6 Almacen AyB C6 17224	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00
		Mantenimiento General partes Electricas	und	1		
		CAMBIO MOTOR VENTILADOR	und	1		
		REPARACION RIEL PUERTA Y EMPAQUES	und	1		
		Cambio 3 motores axiales de 14"	und	1		
		Aislamiento en Rubatex de tuberia	und	1		
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1		
		Caja	und	1		
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1		
		Cambio Tubería mt	und	1		
		Cambio ruedas en teflon	und	1		
		Cambio Aceite	und	1		
		Cambio medias cañas	und	1		
		Carga gas refrigerante R22	und	1		
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1		
		Rectificacion plato de valvulas	und	1		
		Cambio tuberia de cobre	und	1		
		Lavado y desengrase	und	1		
		Mantenimiento general	und	1		
7	Cuarto Frio Salon Colombia	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	$ 3,050,000.00	$ 3,050,000.00
		Mantenimiento General partes Electricas	und	1		
		Instalacion empaque sello magnetico	und	1		
		Aislamiento en Rubatex de tuberia	und	1		
		Cambio motor ventilador manejadora	und	1		
		Caja	und	1		
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1		
		Cambio Aceite	und	1		
		Carga gas refrigerante (404 AJUSTE)	und	1		

		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1		
		Cambio tuberia de cobre	und	1		
		Lavado y desengrase	und	1		
		Mantenimiento general	und	1		
8	Cuarto Frio No 1 Cocina Principal 39098	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	$ 3,600,000.00	$ 3,600,000.00
		Mantenimiento General partes Electricas	und	1		
		Conexión de parametría	und	1		
		Cambio Resistencias de descongelacion	und	1		
		Aislamiento en Rubatex de tuberia	und	1		
		Caja	und	1		
		Cambio Tubería mt	und	1		
		Cambio Aceite	und	1		
		Carga gas refrigerante R507 (AJUSTE)	und	1		
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1		
		Rectificacion plato de valvulas	und	1		
		Cambio tuberia de cobre	und	1		
		Lavado y desengrase	und	1		
		Mantenimiento general	und	1		
9	Cuarto Frio No 2 Cocina Principal 39091	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00
		Mantenimiento General partes Electricas	und	1		
		Conexión de parametría	und	1		
		Cambio 3 motores axiales de 14"	und	1		
		Aislamiento en Rubatex de tuberia	und	1		
		Caja	und	1		
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1		
		Cambio Tubería mt	und	1		
		Cambio ruedas en teflon	und	1		
		Cambio Aceite	und	1		
		Carga gas refrigerante (AJUSTE)	und	1		
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1		
		Rectificacion plato de valvulas	und	1		
		Cambio tuberia de cobre	und	1		
		Lavado y desengrase	und	1		
		Mantenimiento general	und	1		
10	Cuarto Frio No 3 Cocina Principal (5) 1194	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	$ 3,950,000.00	#¡REF!
		Mantenimiento General partes Electricas	und	1		
		Conexión de parametría	und	1		
		Aislamiento en Rubatex de tuberia	und	1		
		Caja	und	1		
		Cambio Tubería mt	und	1		
		Cambio Aceite	und	1		
		Carga gas refrigerante R507 AJUSTE	und	1		
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1		
		Rectificacion plato de valvulas	und	1		
		Cambio tuberia de cobre	und	1		
		Lavado y desengrase	und	1		
		Mantenimiento general	und	1		
11	Cuarto Frio No 4 Cocina Principal (4) 1195	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00
		Mantenimiento General partes Electricas	und	1		
		Conexión de parametría	und	1		
		Cambio 3 motores axiales de 14"	und	1		
		Aislamiento en Rubatex de tuberia	und	1		
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1		
		Caja	und	1		
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1		
		Cambio Tubería mt	und	1		
		Cambio Aceite	und	1		
		Carga gas refrigerante AJUSTE	und	1		
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1		
		Rectificacion plato de valvulas	und	1		
		Cambio tuberia de cobre	und	1		

		Lavado y desengrase	und	1		
		Mantenimiento general	und	1		
12	Nevecon dos puertas Starkooc volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / Cocina Principal 1040	Suministro E Instalación De Unidad Compresora	Servicio	1	$ 2,450,000.00	$ 2,450,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1		
		Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
13	Nevecon dos puertas Turbo Air volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacen AyB N4 1050	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	$ 2,300,000.00	$ 2,300,000.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		

14	Nevecon una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / Cocina Principal (13) 1038 (YA SE REPARO)	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1	$ 2,300,000.00	$ 2,300,000.00
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
15	Nevecon una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / Cocina Principal (14) 974	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1	$ 2,650,000.00	$ 2,650,000.00
		CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
		Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1		
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		

16	Nevecon una puerta Asbber /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina de empleados 1051 F/S	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
17	Nevecon una puerta Zingal /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Principal (15) 1168	CAMBIO DE CONTROL FULL GAGE	Servicio	1	$ 1,950,000.00	$ 1,950,000.00
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1		
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		

18	Nevecon dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / SALON COLOMBIA 1042	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	$ 1,900,000.00	$ 1,900,000.00
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
19	Nevera horzintal tipo botellero Starkook / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,5 amp / gas R134A / Cocina Principal (PASTELERIA) 1830	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1	$ 1,900,000.00	$ 1,900,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1		
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		

20	Nevera horzintal tipo botellero Starkook / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,5 amp / gas R134A / Cocina Principal 1821	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	$ 1,900,000.00	$ 1,900,000.00
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
21	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina Principal (11) 1814	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1	$ 1,900,000.00	$ 1,900,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
		Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1		
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		

22	Hielera Ice-O-Matic volt. 220 / ferq 60 hz / gas R404A / Salon colombia 4027	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	$ 2,800,000.00	$ 2,800,000.00
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
		Mantenimiento tarjeta electronica	Servicio	1		
		Recarga de gas.	Servicio	1		
		Repontecializar motor (110-127 V clase B, 1/70 hp).	Servicio	1		
23	Nevecon dos puertas ZINGAL volt. 110 - 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacen AyB N3 5250	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
	CONGELADOR CHALLEGER 120	REPARACION VISAGRAS	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1		

24	CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / Almacen AyB 5251	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1	$ 2,050,000.00	$ 2,050,000.00
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
25	CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / Almacen AyB 5251	REPARACION VISAGRA	Servicio	1	$ 2,100,000.00	$ 2,100,000.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
26	Nevecon dos puertas SIN MARCA volt. 110 - 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacen AyB N9 5249	CAMBIO DE CONTROL AL FULL GAUGE	Servicio	1	$ 2,300,000.00	$ 2,300,000.00
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		

		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
27	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina EMPLEADOS (31) 1924	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
28	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK/ volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina EMPLEADOS (32) 1829	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		

		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
29	Nevecon una puerta MAXIMUM /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Empleados (33) 1152	CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE	Servicio	1	$ 1,950,000.00	$ 1,950,000.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
30	Nevecon una puerta MAXIMUM /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Empleados (34) 1159	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)				
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		

		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
31	Nevecon dos puertas Starkooc volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / SALON COLOMBIA 984	CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE 502	Servicio	1	$ 1,920,000.00	$ 1,920,000.00
		.AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1		
		Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
32	Nevecon dos puertas WESTON volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / SALON COLOMBIA 1160	CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE 502	Servicio	1	$ 1,950,000.00	$ 1,950,000.00
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1		
		Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		

		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
33	Nevecon dos puertas REFRITECNICA volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / CAFETERIA DE SOCIOS 156625	Suministro E Instalación De Unidad Compresora	Servicio	1	$ 6,300,000.00	$ 6,300,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1		
		Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
34	Nevecon una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / CAFETERIA DE SOCIOS (37) 1044	CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE.	Servicio	1	$ 1,950,000.00	$ 1,950,000.00
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1		
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		

35	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CCAFETERIA DE SOCIOS (38) 1824	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
36	CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / CAFETERIA DE SOCIOS BLANCO SIN PLACA	REPARACION VISAGRAS	Servicio	1	$ 1,950,000.00	$ 1,950,000.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
		REVISION SISTEMA ELECTRICO	Servicio	1		
		CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE	Servicio	1		
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		

37	Nevera horzintal tipo MESON / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CAFETERIA DE SOCIOS 1045	Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	$ 2,600,000.00	$ 2,600,000.00
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
38	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CCAFETERIA DE SOCIOS (42) 1066	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1		
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		

39	Nevera horzintal tipo MESON TRES PUERTAS ZINGAL / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CCAFETERIA DE SOCIOS 1921	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
40	Nevecon dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / COMEDOR DE SOCIOS (39) 1037	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	$ 2,150,000.00	$ 2,150,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
		1.REVISION SISTEMA ELECTRICA	Servicio	1		
		2.AJUSTE CARGA DE GAS	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		

41	Nevecon dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / COMEDOR DE SOCIOS (40) 1036	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
42	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PISCINA (28) 1916	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	$ 1,900,000.00	$ 1,900,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
		CAMBIO CONTROL FULL GAUGE 512	Servicio	1		
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		

43	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PISCINA (26) 1919	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	$ 1,980,000.00	$ 1,980,000.00
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
44	Nevera horzintal tipo MEZON / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PISCINA (27) 1832	CAMBIO CONTROL ANALOGICO	Servicio	1	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
		Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1		
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		

45	Nevera horzintal volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / BAR CAZADORES 1138	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	$ 1,750,000.00	$ 1,750,000.00
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
46	Nevera horzintal / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / BAR CAZADORES 1139	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
		Verificacion y/o reparacion en compresor.	Servicio	1		
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		

47	Nevera horzintal / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / BAR MONTECARLO 18432	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	$ 4,500,000.00	$ 4,500,000.00
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
48	Hielera SCOTSMAN volt. 220 / ferq 60 hz / gas R404A / Salon DORADO 1073	REVISION SISTEMA ELECTRICO	Servicio	1	$ 2,300,000.00	$ 2,300,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
		Mantenimiento tarjeta electronica	Servicio	1		
		Recarga de gas.	Servicio	1		
		Repontecializar motor (110-127 V clase B, 1/70 hp).	Servicio	1		
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		

49	Nevecon una puerta MARCA AE volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / COCINA SALON DORADO 1046	CAMBIO CONTROL ANALOGICO	Servicio	1	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
50	Nevecon una puerta MARCA ASBER volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / PORTO FINO 1039	REPROGRAMACION CONTROL	Servicio	1	$ 1,950,000.00	$ 1,950,000.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		CAMBIO CONTROL ANALOGICO	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
51	Nevecon una puerta MARCA SINGAL volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / PORTO FINO 1045	REPARACION Y/O CAMBIO MOPTOR VENTILADOR	Servicio	1	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		CAMBIO CONTROL ANALOGICO	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		

		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
52	Nevera horzintal tipo MEZON / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1174	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	$ 1,700,000.00	$ 1,700,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
53	Nevera horzintal tipo MEZON BANDEJAS / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1853	VERIFICACION MOTOR COMPRESOR	Servicio	1	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		

		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
54	Nevera horzintal tipo EXCIBICION / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1019	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	$ 1,700,000.00	$ 1,700,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
55	Nevecon una puerta MARCA ASBER volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / PORTO FINO 1922	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura	Servicio	1	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		CAMBIO CONTROL ANALOGICO	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		

		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
56	Nevera horzintal tipo EXCIBICION / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1815	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	$ 1,800,000.00	$ 1,800,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1		
SON: Ciento treinta y tres millones ciento cincuenta mil pesos.					**$ 133,150,000.00**	**#¡REF!**

OBSERVACIONES: El valor de la propuesta es libre de impuestos.

SUMINISTROSYSERVICIOS.VS@GMAIL.COM - 315 416 1366