SUMINISTROS Y SERVICIOS

COTIZACIÓN No.0121

ÍTEM	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cuarto Frio CARNES ubicado en la despensa Almacen de Alimentos y Bebidas	adquisicion e instalacion y adecuaccion de controlador Full gauge900	und	1	$ 4,300,000.00	4,300,000.00
		Conexión de parametría	und	1		
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1		
		Cambio Tubería de cobre de alta y baja con aislamiento termico rubatex	und	1		
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1		
		Cambio de resistencias	und	1		
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1		
		Rectificacion de Fugas	und	1		
		Carga de gas R-404a y cambio de filtro secador	und	1		
		Lavado y desengrase evaporador y condensador	und	1		
		cambio e instalacion de relojes manometricos	und	1		
		cambio e instalacion de prestotato de baja y alta	und	1		
		cambio e instalacion de valvula selenoide	und	1		
		mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema electrico y electronico.	und	1		
		cambio e instalacion de sensor de nivel de aceite	und	1		
		Cambio Aceite motor compresor	und	1		
		cambio de cerraduras y empaquetadura de la puerta.	und	1		
		mantenimiento y ajsute de estructura metalica.	und	1		
		Mantenimiento general	und	1		
2	Cuarto Frio VERDURAS ubicado en la despensa Almacen de Alimentos y Bebidas	cambio e instalacion de controlador Full gaugeMT512	und	1	$ 4,150,000.00	4,150,000.00
		Conexión de parametría	und	1		
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1		
		Cambio Tubería de cobre de alta y baja con aislamiento termico rubatex	und	1		
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1		
		Cambio de resistencias	und	1		
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1		
		Rectificacion de Fugas	und	1		
		Carga de gas R-404a y cambio de filtro secador	und	1		
		Lavado y desengrase evaporador y condensador	und	1		
		cambio e instalacion de relojes manometricos	und	1		
		cambio e instalacion de prestotato de baja y alta	und	1		
		cambio e instalacion de valvula selenoide	und	1		
		mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema electrico y electronico.	und	1		
		cambio e instalacion de sensor de nivel de aceite	und	1		
		Cambio Aceite motor compresor	und	1		

		cambio de cerraduras y empaquetadura de la puerta.	und	1		
		mantenimiento y ajsute de estructura metalica.	und	1		
		Mantenimiento general	und	1		
3	Cuarto Frio POLLO ubicado en la despensa Almacen de Alimentos y Bebidas	cambio e instalacion de controlador Full gauge900	und	1	$ 4,350,000.00	4,350,000.00
		Conexión de parametría	und	1		
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1		
		Cambio Tubería de cobre de alta y baja con aislamiento termico rubatex	und	1		
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1		
		Cambio de resistencias	und	1		
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1		
		Rectificacion de Fugas	und	1		
		Carga de gas R-404a y cambio de filtro secador	und	1		
		Lavado y desengrase evaporador y condensador	und	1		
		cambio e instalacion de relojes manometricos	und	1		
		cambio e instalacion de prestotato de baja y alta	und	1		
		cambio e instalacion de valvula selenoide	und	1		
		mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema electrico y electronico.	und	1		
		cambio e instalacion de sensor de nivel de aceite	und	1		
		Cambio Aceite motor compresor	und	1		
		cambio de cerraduras y empaquetadura de la puerta.	und	1		
		mantenimiento y ajsute de estructura metalica.	und	1		
		Mantenimiento general	und	1		
4	Cuarto Frio PESCADO ubicado en la despensa Almacen de Alimentos y Bebidas	cambio e instalacion de controlador Full gauge900	und	1	$ 4,350,000.00	4,350,000.00
		Conexión de parametría	und	1		
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1		
		Cambio Tubería de cobre de alta y baja con aislamiento termico rubatex	und	1		
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1		
		Cambio de resistencias	und	1		
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1		
		Rectificacion de Fugas	und	1		
		Carga de gas R-404a y cambio de filtro secador	und	1		
		Lavado y desengrase evaporador y condensador	und	1		
		cambio e instalacion de relojes manometricos	und	1		
		cambio e instalacion de prestotato de baja y alta	und	1		
		cambio e instalacion de valvula selenoide	und	1		
		mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema electrico y electronico.	und	1		
		cambio e instalacion de sensor de nivel de aceite	und	1		
		Cambio Aceite motor compresor	und	1		
		cambio de cerraduras y empaquetadura de la puerta.	und	1		
		mantenimiento y ajsute de estructura metalica.	und	1		
		Mantenimiento general	und	1		
		adqusicion e instalacion de controlador Full gauge900	und	1		

5	Cuarto Frio MADURACION ubicado en la despensa Almacen de Alimentos y Bebidas	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 unidad compresora sermihermetica de 3/4" HP voltaje 220vt, refrigerante 404A.	und	1	$ 15,100,000.00	15,100,000.00
		Conexión de parametría	und	1		
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1		
		Cambio Tubería de cobre de alta y baja con aislamiento termico rubatex	und	1		
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1		
		Cambio de resistencias	und	1		
		Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion	und	1		
		Rectificacion de Fugas	und	1		
		Carga de gas R-404a y cambio de filtro secador	und	1		
		Lavado y desengrase evaporador	und	1		
		cambio e instalacion de relojes manometricos	und	1		
		cambio e instalacion de prestotato de baja y alta	und	1		
		cambio e instalacion de valvula selenoide	und	1		
		mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema electrico y electronico.	und	1		
		cambio e instalacion de sensor de nivel de aceite	und	1		
		Cambio Aceite motor compresor	und	1		
		cambio de cerraduras y empaquetadura de la puerta.	und	1		
		mantenimiento y ajsute de estructura metalica.	und	1		
		Mantenimiento general	und	1		
6	Cuarto Frio LACTEOS ubicado en la despensa Almacen de Alimentos y Bebidas	Suminitro e instalacion y puesta en funcionamiento de cuarto de conservacion con de unidad compresora de 2 hp, unidad evaporadora y condesadora con sus repectivos accesorios , tuberia y sistema electrico. Estructura nueva en acero inoxidable.	und	1	$ 45,000,000.00	45,000,000.00
7	Hielera Ice-O-MACFRIO volt. 220 / ferq 60 hz / gas R404A / Depensa	Cambio e instalacion de 01 unidad compresora hermetico ref. RST70C1E-PFV-302 voltaje 208-230, 1ph, 60hz, Alta Temperatura,Capacity (Btu/hr) 11200 6950,Power (W): 1300 1040, Refrigerante 404A.	und	1		
		Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema electrico,electronico,capacitores arranque-marcha, valvulas selenoides, presostatos de alta-baja.	und	1		
		Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura digital.	und	1		
		Prueba de Presurización con Nitrógeno para detectar Fugas De Refrigerante.	und	1		
		Realización de Vacío a todo el Sistema (con Bomba De Vacío)	und	1		
		Cargue con Refrigerante 404A, hasta La Presión Indicada.	und	1		
		Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor electrico: voltaje 208-230, 50/60 HZ .5/45 A, Clase B , 3000 RPM, 1/50 HP.	und	1		
		Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor ventilador con aspa - condesadora de 35 Vatios Voltaje 230, 0.7 A,Hz 60, Rotación CW,Rango de RPM 1500, Clase B .	und	1		
		mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor Ref. 82344902 CW SP-1905-40,230V,50/60hz,2rpm.	und	1		

		ajuste de estructura plastica y metalica, cambio de recubrimiento aislante.	und	1		
		mantenimiento preventivo/correctivo y limpieza sistema evaporadora y condesadora.	und	1		
		Lavado y Desengrase General del Equipo .	und	1	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00
8	Hielera Ice-O-MACFRIO volt. 220 / ferq 60 hz / gas R134A / COCINA DE SOCIOS	Cambio e instalacion de 01 unidad compresora hermetico ref. CS12K6E-PFV-255, voltaje 208-230, 1ph, 60hz, Alta Temperatura,Capacity (Btu/hr) 13800 6980,Power (W): 1470 1060, Refrigerante 134A.	und	1		
		Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema electrico,electronico,capacitores arranque-marcha, valvulas selenoides, presostatos de alta-baja.	und	1		
		Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura digital.	und	1		
		Prueba de Presurización con Nitrógeno para detectar Fugas De Refrigerante.	und	1		
		Realización de Vacío a todo el Sistema (con Bomba De Vacío)	und	1		
		Cargue con Refrigerante 134A, hasta La Presión Indicada.	und	1		
		Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor electrico: voltaje 208-230, 50/60 HZ .5/45 A, Clase B , 3000 RPM, 1/50 HP.	und	1		
		Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor ventilador con aspa - condesadora de 35 Vatios Voltaje 230, 0.7 A ,Hz 60, Rotación CW,Rango de RPM 1500, Clase A .	und	1		
		mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor Ref. 82344902 CW SP-1905-40,230V,50/60hz,2rpm.	und	1		
		ajuste de estructura plastica y metalica, cambio de recubrimiento aislante.	und	1		
		mantenimiento preventivo/correctivo y limpieza sistema evaporadora y condesadora.	und	1		
		Lavado y Desengrase General del Equipo .	und	1	$ 5,500,000.00	$ 5,500,000.00
9	NEVERA ASBER VERTICAL, 2 PUERTAS, (COCINA DE EMPLEADOS, PRODUCTOS CONGELADOS)	Cambio Suministro E Instalación De Unidad Compresora De 1/3 Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a	und	1		
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	und	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	und	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	und	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	und	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	und	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	und	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	und	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	und	1		

		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	und	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	und	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	und	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	und	1	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00
10	NEVERA VERTICAL, 2 PUERTAS PANORAMICA (COCINA DE EMPLEADOS, PRODUCTOS CONGELADOS)	Cambio Suministro E Instalación De Unidad Compresora De 1 Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a	und	1		
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	und	1		
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	und	1		
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	und	1		
		Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío)	und	1		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	und	1		
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	und	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	und	1		
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	und	1		
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	und	1		
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	und	1		
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	und	1		
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	und	1		
		cambio e instalacion de motor ventilador unidad condensadora	und	1		
		Cambio de circuito eléctrico e instalacion Full gauge900	und	1	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00
11	NEVERA VERTICAL, 2 PUERTAS PANORAMICA (PORTO FINO, PRODUCTOS CONGELADOS)	Cambio Suministro E Instalación De Unidad Compresora De 1/3 " Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a	und	1		
		adqusicion e instalacion de controlador Full gauge900	und	1		
		cambio de filtro secador.	und	1	$ 4,500,000.00	$ 4,500,000.00
12	NEVERA VERTICAL, 2 PUERTAS PANORAMICA (PORTO FINO, PRODUCTOS CONSERVACION)	Cambio Suministro E Instalación De Unidad Compresora De 1/3 " Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a	und	1		
		adqusicion e instalacion de controlador Full gauge900	und	1		
		cambio de filtro secador.	und	1	$ 4,500,000.00	$ 4,500,000.00
13	NEVERA HORIZONTAL, 4 PUERTAS (PORTO FINO, PRODUCTOS CONSERVACION)	Cambio Suministro E Instalación De Unidad Compresora De 1 Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a	und	1		
		adqusicion e instalacion de controlador Full gauge900	und	1		
		cambio de filtro secador.	und	1	$ 5,600,000.00	$ 5,600,000.00
SON: Ciento nueve millones tres cientos cincuenta mil pesos.					**$ 109,350,000.00**	**109,350,000.00**

OBSERVACIONES: El valor de la propuesta es libre de impuestos.