ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.

El servicio a prestar debe consistir como mínimo en Mantenimiento preventivo:

- Limpieza general (serpentín, unidad condensadora, evaporadores, motor compresor, aspas, filtros, componentes eléctricos, etc.)
- Aplicación de líquido desincrustante, desengrasante y anticorrosivo.
- Lubricación de partes móviles
- Revisión y ajuste de controles
- Revisión de condiciones de operación
- Temperatura
- Presión alta y baja
- Amperaje y voltaje
- Niveles de aceite
- Ruidos y vibraciones
- Informe de observaciones generales

Mantenimiento correctivo, este se realizará cuando se presenten fallas en el funcionamiento normal de los equipos, el cual deberá cumplirse con el servicio técnico especializado necesario.

SERVICIO TÉCNICO. El contratista proveerá la mano de obra necesaria e idónea para el mantenimiento preventivo y correctivo con un tiempo de respuesta que permita el funcionamiento continuo de los equipos de refrigeración.

El contratista deberá presentar el diagnóstico y los informes requeridos por el supervisor, para lo cual se fijará un cronograma de trabajo entre ambas partes.

Para el mantenimiento correctivo, cada vez que se presente la necesidad, el contratista debe entregar cotización de las reparaciones, discriminado el costo de los repuestos, el IVA y el valor de la mano de obra.

La firma contratada deberá presentar soluciones integrales, que permitan el correcto y continuo funcionamiento de los equipos de aire acondicionado.

Sede Principal (Bogotá)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN PARA LA SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ CLUB MILITAR				
ÍTEM	**NOMBRE DEL BIEN**	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANT**
1	Cuarto Frio No 1 Almacén AyB C1 17229	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1
		Conexión de parametría	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Caja	und	1
		Cambio Tubería mt	und	1

		Cambio Lámpara de iluminación	und	1
		Instalación Rubatex para los cuartos	und	1
		Mantenimiento desagües	und	1
		Cambio de resistencias	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación de Fugas	und	1
		Carga de gas filtro secador	und	1
		Cambio tubería de cobre	und	1
		Soldaduras	und	1
		Lavado y desengrase	und	1
		Mantenimiento general	und	1
2	Cuarto Frio No 2 Almacén AyB C2 17228	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1
		BARRIDO DEL SISTEMA FILTRO SECADOR	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		CAMBIO DE COMPRESOR	und	1
		Cambio Tubería mt	und	1
		Cambio guarda motor	und	1
		Cambio Aceite	und	1
		Cambio Filtro secador	und	1
		Carga gas refrigerante R507	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación plato de válvulas	und	1
		Cambio tubería de cobre	und	1
		Lavado y desengrase	und	1
		Mantenimiento general	und	1
3	Cuarto Frio No 3 Almacén AyB C3 17227	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1
		CAMBIO MOTOR VENTILADOR	und	1
		Caja	und	1
		Conexión de parametría	und	1
		Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1
		Cambio Tubería mt	und	1
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1
		Cambio Filtro secador	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación de Fugas	und	1
		Carga de gas R22	und	1
		Cambio tubería de cobre	und	1
		Cambio 3 motores axiales de 14"	und	1
		Lavado y desengrase	und	1
		Mantenimiento general	und	1
4	Cuarto Frio No 4 Almacén AyB C4 17226	CALIBRACION CONTROL FULL GAUGE	und	1
		Mantenimiento General partes Eléctricas	und	1
		Conexión de parametría	und	1
		Instalación medias cañas	und	1
		Aislamiento en Rubatex de tubería	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Caja	und	1
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1
		Cambio Tubería mt	und	1
		Cambio guarda motor	und	1
		Cambio Aceite	und	1
		Cambio Filtro secador	und	1
		Carga gas refrigerante R507	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación plato de válvulas	und	1
		Cambio tubería de cobre	und	1
		Lavado y desengrase	und	1
		Mantenimiento general	und	1
5		Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1
		Mantenimiento General partes Eléctricas	und	1

	Cuarto Frio No 5 Almacén AyB C5 17225	Conexión de parametría	und	1
		Instalación medias cañas	und	1
		Aislamiento en Rubatex de tubería	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Caja	und	1
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1
		Cambio Tubería mt	und	1
		Cambio Aceite	und	1
		Carga gas refrigerante R507	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación plato de válvulas	und	1
		Cambio tubería de cobre	und	1
		Lavado y desengrase	und	1
		Mantenimiento general	und	1
6	Cuarto Frio No 6 Almacén AyB C6 17224	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1
		Mantenimiento General partes Eléctricas	und	1
		CAMBIO MOTOR VENTILADOR	und	1
		REPARACION RIEL PUERTA Y EMPAQUES	und	1
		Cambio 3 motores axiales de 14"	und	1
		Aislamiento en Rubatex de tubería	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Caja	und	1
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1
		Cambio Tubería mt	und	1
		Cambio ruedas en teflón	und	1
		Cambio Aceite	und	1
		Cambio medias cañas	und	1
		Carga gas refrigerante R22	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación plato de válvulas	und	1
		Cambio tubería de cobre	und	1
		Lavado y desengrase	und	1
		Mantenimiento general	und	1
7	Cuarto Frio Salón Colombia	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1
		Mantenimiento General partes Eléctricas	und	1
		Instalación empaque sello magnético	und	1
		Aislamiento en Rubatex de tubería	und	1
		Cambio motor ventilador manejadora	und	1
		Caja	und	1
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1
		Cambio Aceite	und	1
		Carga gas refrigerante (404 AJUSTE)	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Cambio tubería de cobre	und	1
		Lavado y desengrase	und	1
		Mantenimiento general	und	1
8	Cuarto Frio No 1 Cocina Principal 39098	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1
		Mantenimiento General partes Eléctricas	und	1
		Conexión de parametría	und	1
		Cambio Resistencias de descongelación	und	1
		Aislamiento en Rubatex de tubería	und	1
		Caja	und	1
		Cambio Tubería mt	und	1
		Cambio Aceite	und	1
		Carga gas refrigerante R507 (AJUSTE)	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación plato de válvulas	und	1
		Cambio tubería de cobre	und	1
		Lavado y desengrase	und	1
		Mantenimiento general	und	1

9	Cuarto Frio No 2 Cocina Principal 39091	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1
		Mantenimiento General partes Eléctricas	und	1
		Conexión de parametría	und	1
		Cambio 3 motores axiales de 14"	und	1
		Aislamiento en Rubatex de tubería	und	1
		Caja	und	1
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1
		Cambio Tubería mt	und	1
		Cambio ruedas en teflón	und	1
		Cambio Aceite	und	1
		Carga gas refrigerante (AJUSTE)	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación plato de válvulas	und	1
		Cambio tubería de cobre	und	1
		Lavado y desengrase	und	1
		Mantenimiento general	und	1
10	Cuarto Frio No 3 Cocina Principal (5) 1194	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1
		Mantenimiento General partes Eléctricas	und	1
		Conexión de parametría	und	1
		Aislamiento en Rubatex de tubería	und	1
		Caja	und	1
		Cambio Tubería mt	und	1
		Cambio Aceite	und	1
		Carga gas refrigerante R507 AJUSTE	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación plato de válvulas	und	1
		Cambio tubería de cobre	und	1
		Lavado y desengrase	und	1
		Mantenimiento general	und	1
11	Cuarto Frio No 4 Cocina Principal (4) 1195	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1
		Mantenimiento General partes Eléctricas	und	1
		Conexión de parametría	und	1
		Cambio 3 motores axiales de 14"	und	1
		Aislamiento en Rubatex de tubería	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Caja	und	1
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1
		Cambio Tubería mt	und	1
		Cambio Aceite	und	1
		Carga gas refrigerante AJUSTE	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación plato de válvulas	und	1
		Cambio tubería de cobre	und	1
		Lavado y desengrase	und	1
		Mantenimiento general	und	1
12	Nevecom dos puertas Starkooc volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / Cocina Principal 1040	Suministro E Instalación De Unidad Compresora	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1
		Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1

		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
13	Nevecom dos puertas Turbo Air volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacén AyB N4 1050	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
14	Nevecom una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / Cocina Principal (13) 1038 (YA SE REPARO)	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
15	Nevecom una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / Cocina Principal (14) 974	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1
		CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1

		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
16	Nevecom una puerta Asbber /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina de empleados 1051 F/S	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
17	Nevecom una puerta Zingal /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Principal (15) 1168	CAMBIO DE CONTROL FULL GAGE	Servicio	1
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
18	Nevecom dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / SALON COLOMBIA 1042	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1

		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
19	Nevera horizontal tipo botellero Starkook / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,5 amp / gas R134A / Cocina Principal (PASTELERIA) 1830	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
20	Nevera horizontal tipo botellero Starkook / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,5 amp / gas R134A / Cocina Principal 1821	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
21	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina Principal (11) 1814	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1

		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
22	Hielera Ice-O-Matic volt. 220 / ferq 60 hz / gas R404A / Salon colombia 4027	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Mantenimiento tarjeta electrónica	Servicio	1
		Recarga de gas.	Servicio	1
		Repontecializar motor (110-127 V clase B, 1/70 hp).	Servicio	1
23	Nevecom dos puertas ZINGAL volt. 110 - 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacén AyB N3 5250	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
24	CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / Almacén AyB 5251	REPARACION VISAGRAS	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1

		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
25	CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / Almacén AyB 5251	REPARACION VISAGRA	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
26	Nevecom dos puertas SIN MARCA volt. 110 - 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacén AyB N9 5249	CAMBIO DE CONTROL AL FULL GAUGE	Servicio	1
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
27	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1

	EMPLEADOS (31) 1924	Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
28	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK/ volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina EMPLEADOS (32) 1829	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
29	Nevecom una puerta MAXIMUM /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Empleados (33) 1152	CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
30	Nevecom una puerta MAXIMUM /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1

	Empleados (34) 1159	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)		
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
31	Nevecom dos puertas Starkooc volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / SALON COLOMBIA 984	CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE 502	Servicio	1
		.AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1
		Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
32	Nevecom dos puertas WESTON volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / SALON COLOMBIA 1160	CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE 502	Servicio	1
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1
		Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
33	Nevecom dos puertas REFRITECNICA volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / CAFETERIA	Suministro E Instalación De Unidad Compresora	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1

	DE SOCIOS 156625	Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1
		Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
34	Nevecom una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / CAFETERIA DE SOCIOS (37) 1044	CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE.	Servicio	1
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
35	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CCAFETERIA DE SOCIOS (38) 1824	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
36	CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / CAFETERIA DE SOCIOS BLANCO SIN PLACA	REPARACION VISAGRAS	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1

		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
37	Nevera horizontal tipo MESON / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CAFETERIA DE SOCIOS 1045	REVISION SISTEMA ELECTRICO	Servicio	1
		CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE	Servicio	1
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
38	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CCAFETERIA DE SOCIOS (42) 1066	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
39	Nevera horizontal tipo MESON TRES PUERTAS ZINGAL / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CCAFETERIA	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1

	DE SOCIOS 1921	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
40	Nevecom dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / COMEDOR DE SOCIOS (39) 1037	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
41	Nevecom dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / COMEDOR DE SOCIOS (40) 1036	1.REVISION SISTEMA ELECTRICA	Servicio	1
		2.AJUSTE CARGA DE GAS	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
42	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PISCINA (28) 1916	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1

		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
43	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PISCINA (26) 1919	CAMBIO CONTROL FULL GAUGE 512	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
44	Nevera horizontal tipo MEZON / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PISCINA (27) 1832	CAMBIO CONTROL ANALOGICO	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
45	Nevera horizontal volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / BAR CAZADORES 1138	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1

		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
46	Nevera horizontal / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / BAR CAZADORES 1139	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
47	Nevera horizontal / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / BAR MONTECARLO 18432	Verificación y/o reparación en compresor.	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
48	Hielera SCOTSMAN volt. 220 / ferq 60 hz / gas R404A / Salon DORADO 1073	REVISION SISTEMA ELECTRICO	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1

		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
		Mantenimiento tarjeta electrónica	Servicio	1
		Recarga de gas.	Servicio	1
		Repontecializar motor (110-127 V clase B, 1/70 hp).	Servicio	1
49	Nevecom una puerta MARCA AE volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / COCINA SALON DORADO 1046	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		CAMBIO CONTROL ANALOGICO	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
50	Nevecom una puerta MARCA ASBER volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / PORTO FINO 1039	REPROGRAMACION CONTROL	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		CAMBIO CONTROL ANALOGICO	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
51	Nevecom una puerta MARCA SINGAL volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas	REPARACION Y/O CAMBIO MOPTOR VENTILADOR	Servicio	1

	R404A / PORTO FINO 1045	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		CAMBIO CONTROL ANALOGICO	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
52	Nevera horizontal tipo MEZON / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1174	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
53	Nevera horizontal tipo MEZON BANDEJAS / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1853	VERIFICACIÓN MOTOR COMPRESOR	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
54	Nevera horizontal tipo EXCIBICION /	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1

	volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1019	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
55	Nevecom una puerta MARCA ASBER volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / PORTO FINO 1922	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		CAMBIO CONTROL ANALOGICO	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1
56	Nevera horizontal tipo EXCIBICION / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1815	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	Servicio	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	Servicio	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1

Sede Sochagota (Paipa – Boyacá)

ÍTEM	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT
1	Cuarto Frio No 7	Carga de refrigerante	und	1
		Suministro y Cambio de pilotos y controles	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Cambio de cortinas de ingreso	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre	und	1
		Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	und	1
2	MAQUINA DE HIELO - placas 3650	Ajuste de puerta	und	1
		Mantenimiento y Limpieza a unidad.	und	1
		Limpieza interna cámara de hielo	und	1
		mantenimiento y Pintura por oxido	und	1
		Mantenimiento y Limpieza de evaporador.	und	1
		Suministro e instalación de interruptores	und	1
		Suministro e instalación de controlador digital	und	1
		Areglo de nivel de llenado	und	1
		mantenimiento Detención y arreglo de fugas	und	1
3	Cuarto Frio No 4	Carga de refrigerante	und	1
		Suministro y Cambio de pilotos y controles	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Cambio de cortinas de ingreso	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre	und	1
		Suministro y cambio de cauchos puertas	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	und	1
4	Cuarto Frio No 1	Carga de refrigerante	und	1
		Suministro y Cambio de pilotos y controles	und	1
		Suministro y cambio de cauchos puertas	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Cambio de cortinas de ingreso	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	und	1
5	Cuarto Frio No 2	Carga de refrigerante	und	1
		Suministro y Cambio de pilotos y controles	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Cambio de cortinas de ingreso	und	1
		Suministro e instalación de botón de seguridad	und	1
		Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre	und	1
		Suministro y cambio de cauchos puertas	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	und	1
6	Cuarto Frio No 3	Carga de refrigerante	und	1
		Suministro y Cambio de pilotos y controles	und	1
		Cambio de tubería de desagüe por tubería de cobre	und	1
		Suministro y cambio de cauchos puertas	und	1
		Cambio de cortinas de ingreso	und	1
		Suministro y cambio de cauchos puertas	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	und	1
7	REFRIGERADOR BASE DEL CHEF- SERIAL 1412STKY0 1854	mantenimiento y Limpieza de evaporadores	und	1
		mantenimiento Detención y arreglo de fugas	und	1
		Suministro e instalación de controlador digital	und	1
		Verificación de optimo funcionamiento de compresor	und	1
		Ajuste de puerta inferior	und	1
		mantenimiento y Limpieza de tarjeta	und	1
8	REFRIGERADOR BAÑO DE MARIA	Suministro y cambio de ventilador	und	1
		Carga de gas	und	1

	CAFETERIA - PLACA 36607	Verificación de funcionamiento	und	1
		mantenimiento Detención y arreglo de fugas	und	1
9	DISPENSADOR DE JUGOS placa 36485 marca weston	Mantenimiento general	und	1
		Verificación de partes	und	1

Sede Las Mercedes (Nilo – Cundinamarca)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN PARA LA SEDE LAS MERCEDES				
ÍTEM	**NOMBRE DEL BIEN**	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANT**
1	Cuarto Frio CARNES ubicado en la despensa Almacén de Alimentos y Bebidas	adquisición e instalación y adecuación de controlador Full gauge900	und	1
		Conexión de parametría	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Cambio Tubería de cobre de alta y baja con aislamiento térmico rubatex	und	1
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1
		Cambio de resistencias	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación de Fugas	und	1
		Carga de gas R-404a y cambio de filtro secador	und	1
		Lavado y desengrase evaporador y condensador	und	1
		cambio e instalación de relojes manométricos	und	1
		cambio e instalación de prestotato de baja y alta	und	1
		cambio e instalación de valvula selenoide	und	1
		Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema eléctrico y electrónico.	und	1
		cambio e instalación de sensor de nivel de aceite	und	1
		Cambio Aceite motor compresor	und	1
		Cambio de cerraduras y empaquetadura de la puerta.	und	1
		Mantenimiento y ajuste de estructura metálica.	und	1
		Mantenimiento general	und	1
2	Cuarto Frio VERDURAS ubicado en la despensa Almacén de Alimentos y Bebidas	cambio e instalación de controlador Full gaugeMT512	und	1
		Conexión de parametría	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Cambio Tubería de cobre de alta y baja con aislamiento térmico rubatex	und	1
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1
		Cambio de resistencias	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación de Fugas	und	1
		Carga de gas R-404a y cambio de filtro secador	und	1
		Lavado y desengrase evaporador y condensador	und	1
		cambio e instalación de relojes manométricos	und	1
		cambio e instalación de prestotato de baja y alta	und	1
		cambio e instalación de válvula solenoide	und	1
		Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema eléctrico y electrónico.	und	1
		cambio e instalación de sensor de nivel de aceite	und	1
		Cambio Aceite motor compresor	und	1
		Cambio de cerraduras y empaquetadura de la puerta.	und	1
		Mantenimiento y ajuste de estructura metálica.	und	1
		Mantenimiento general	und	1
3	Cuarto Frio POLLO ubicado en la despensa Almacén de Alimentos y Bebidas	cambio e instalación de controlador Full gauge900	und	1
		Conexión de parametría	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Cambio Tubería de cobre de alta y baja con aislamiento térmico rubatex	und	1
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1
		Cambio de resistencias	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación de Fugas	und	1

		Carga de gas R-404a y cambio de filtro secador	und	1
		Lavado y desengrase evaporador y condensador	und	1
		cambio e instalación de relojes manométricos	und	1
		cambio e instalación de prestotato de baja y alta	und	1
		cambio e instalación de válvula solenoide	und	1
		Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema eléctrico y electrónico.	und	1
		cambio e instalación de sensor de nivel de aceite	und	1
		Cambio Aceite motor compresor	und	1
		Cambio de cerraduras y empaquetadura de la puerta.	und	1
		Mantenimiento y ajuste de estructura metálica.	und	1
		Mantenimiento general	und	1
4	Cuarto Frio PESCADO ubicado en la despensa Almacén de Alimentos y Bebidas	cambio e instalación de controlador Full gauge900	und	1
		Conexión de parametría	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Cambio Tubería de cobre de alta y baja con aislamiento térmico rubatex	und	1
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1
		Cambio de resistencias	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación de Fugas	und	1
		Carga de gas R-404a y cambio de filtro secador	und	1
		Lavado y desengrase evaporador y condensador	und	1
		cambio e instalación de relojes manométricos	und	1
		cambio e instalación de prestotato de baja y alta	und	1
		cambio e instalación de válvula solenoide	und	1
		Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema eléctrico y electrónico.	und	1
		cambio e instalación de sensor de nivel de aceite	und	1
		Cambio Aceite motor compresor	und	1
		Cambio de cerraduras y empaquetadura de la puerta.	und	1
		Mantenimiento y ajuste de estructura metálica.	und	1
		Mantenimiento general	und	1
5	Cuarto Frio MADURACION ubicado en la despensa Almacén de Alimentos y Bebidas	adquisición e instalación de controlador Full gauge900	und	1
		Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 unidad compresora sermihermetica de 3/4" HP voltaje 220vt, refrigerante 404A.	und	1
		Conexión de parametría	und	1
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1
		Cambio Tubería de cobre de alta y baja con aislamiento térmico rubatex	und	1
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1
		Cambio de resistencias	und	1
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1
		Rectificación de Fugas	und	1
		Carga de gas R-404a y cambio de filtro secador	und	1
		Lavado y desengrase evaporador	und	1
		cambio e instalación de relojes manométricos	und	1
		cambio e instalación de prestotato de baja y alta	und	1
		cambio e instalación de válvula solenoide	und	1
		Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema eléctrico y electrónico.	und	1
		cambio e instalación de sensor de nivel de aceite	und	1
		Cambio Aceite motor compresor	und	1
		Cambio de cerraduras y empaquetadura de la puerta.	und	1
		Mantenimiento y ajuste de estructura metálica.	und	1
		Mantenimiento general	und	1
6	Cuarto Frio LACTEOS ubicado en la despensa Almacén de Alimentos y Bebidas	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de cuarto de conservación con de unidad compresora de 2 hp, unidad evaporadora y condensadora con sus respectivos accesorios, tubería y sistema eléctrico. Estructura nueva en acero inoxidable.	und	1

7	Hielera Ice-O-MACFRIO volt. 220 / ferq 60 hz / gas R404A / Depensa	Cambio e instalación de 01 unidad compresora hermético ref. RST70C1E-PFV-302 voltaje 208-230, 1ph, 60hz, Alta Temperatura,Capacity (Btu/hr) 11200 6950, Power (W): 1300 1040, Refrigerante 404A.	und	1
		Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema eléctrico, electronico, capacitores arranque-marcha, válvulas solenoides, presostatos de alta-baja.	und	1
		Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura digital.	und	1
		Prueba de Presurización con Nitrógeno para detectar Fugas De Refrigerante.	und	1
		Realización de Vacío a todo el Sistema (con Bomba De Vacío)	und	1
		Cargue con Refrigerante 404A, hasta La Presión Indicada.	und	1
		Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor eléctrico: voltaje 208-230, 50/60 HZ .5/45 A, Clase B , 3000 RPM, 1/50 HP.	und	1
		Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor ventilador con aspa - condensadora de 35 Vatios Voltaje 230, 0.7 A,Hz 60, Rotación CW,Rango de RPM 1500, Clase B .	und	1
		Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor Ref. 82344902 CW SP-1905-40,230V,50/60hz,2rpm.	und	1
		Ajuste de estructura plástica y metálica, cambio de recubrimiento aislante.	und	1
		Mantenimiento preventivo/correctivo y limpieza sistema evaporadora y condensadora.	und	1
		Lavado y Desengrase General del Equipo.	und	1
8	Hielera Ice-O-MACFRIO volt. 220 / ferq 60 hz / gas R134A / COCINA DE SOCIOS	Cambio e instalación de 01 unidad compresora hermético ref. CS12K6E-PFV-255, voltaje 208-230, 1ph, 60hz, Alta Temperatura,Capacity (Btu/hr) 13800 6980,Power (W): 1470 1060, Refrigerante 134A.	und	1
		Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio de elementos y componentes de los sistema eléctrico, electrónico, capacitores arranque-marcha, válvulas selenoides, presostatos de alta-baja.	und	1
		Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura digital.	und	1
		Prueba de Presurización con Nitrógeno para detectar Fugas De Refrigerante.	und	1
		Realización de Vacío a todo el Sistema (con Bomba De Vacío)	und	1
		Cargue con Refrigerante 134A, hasta La Presión Indicada.	und	1
		Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor electrico: voltaje 208-230, 50/60 HZ .5/45 A, Clase B , 3000 RPM, 1/50 HP.	und	1
		Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor ventilador con aspa - condensadora de 35 Vatios Voltaje 230, 0.7 A ,Hz 60, Rotación CW,Rango de RPM 1500, Clase A .	und	1
		Mantenimiento preventivo/correctivo y/ o cambio motor Ref. 82344902 CW SP-1905-40,230V,50/60hz,2rpm.	und	1
		Ajuste de estructura plastica y metalica, cambio de recubrimiento aislante.	und	1
		Mantenimiento preventivo/correctivo y limpieza sistema evaporadora y condensadora.	und	1
		Lavado y Desengrase General del Equipo.	und	1
9	NEVERA ASBER VERTICAL, 2 PUERTAS, (COCINA DE EMPLEADOS, PRODUCTOS CONGELADOS)	Cambio Suministro E Instalación De Unidad Compresora De 1/3 Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a	und	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	und	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	und	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	und	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	und	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	und	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	und	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	und	1

		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	und	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	und	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	und	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	und	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	und	1
10	NEVERA VERTICAL, 2 PUERTAS PANORAMICA (COCINA DE EMPLEADOS, PRODUCTOS CONGELADOS)	Cambio Suministro E Instalación De Unidad Compresora De 1 Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a	und	1
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	und	1
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario)	und	1
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	und	1
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	und	1
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	und	1
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	und	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	und	1
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	und	1
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario)	und	1
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	und	1
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	und	1
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	und	1
		cambio e instalación de motor ventilador unidad condensadora	und	1
		Cambio de circuito eléctrico e instalación Full gauge900	und	1
11	NEVERA VERTICAL, 2 PUERTAS PANORAMICA (PORTO FINO, PRODUCTOS CONGELADOS)	Cambio Suministro E Instalación De Unidad Compresora De 1/3 " Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a	und	1
		adquisición e instalación de controlador Full gauge900	und	1
		Cambio de filtro secador.	und	1
12	NEVERA VERTICAL, 2 PUERTAS PANORAMICA (PORTO FINO, PRODUCTOS CONSERVACION)	Cambio Suministro E Instalación De Unidad Compresora De 1/3 " Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a	und	1
		adquisición e instalación de controlador Full gauge900	und	1
		Cambio de filtro secador.	und	1
13	NEVERA HORIZONTAL, 4 PUERTAS (PORTO FINO, PRODUCTOS CONSERVACION)	Cambio Suministro E Instalación De Unidad Compresora De 1 Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a	und	1
		adquisición e instalación de controlador Full gauge900	und	1
		Cambio de filtro secador.	und	1

El contratista estará en la capacidad de prestar el servicio de mantenimiento preventivo y de reparación de los equipos en caso de que la entidad lo requiera previo diagnóstico y cotización.

	Nombre	Firma
Elaboró:	Estructurador Técnico	ORIGINAL FIRMADO **JT (RA) ROBINSON ORJUELA ZAPATA** **Jefe de Mantenimiento**