ANEXO TÉCNICO

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS LÍNEAS DE GASES UBICADAS EN LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL- DLIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR.			
ITEM	**ELEMENTO**	**CANTIDAD**	**ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO**
PARTE 1. LINEAS DE GASES A REALIZAR MANTENIMIENTO			
1.1	AIRE SINTETICO SECO	1	Monitoreo de niveles de presión, recorrido con detectores de fuga y corrección de fugas si se requiere, mantenimiento de válvulas y cambio si se requiere, mantenimiento cajas de válvulas, operabilidad válvulas, mantenimiento líneas y reparación si se requiere
1.2	ARGON	1	Monitoreo de niveles de presión, recorrido con detectores de fuga y corrección de fugas si se requiere, mantenimiento de válvulas y cambio si se requiere, mantenimiento cajas de válvulas, operabilidad válvulas, mantenimiento líneas y reparación si se requiere
1.3	NITROGENO	1	Monitoreo de niveles de presión, recorrido con detectores de fuga y corrección de fugas si se requiere, mantenimiento de válvulas y cambio si se requiere, mantenimiento cajas de válvulas, operabilidad válvulas, mantenimiento líneas y reparación si se requiere
1.4	OXIGENO	1	Monitoreo de niveles de presión, recorrido con detectores de fuga y corrección de fugas si se requiere, mantenimiento de válvulas y cambio si se requiere, mantenimiento cajas de válvulas, operabilidad válvulas, mantenimiento líneas y reparación si se requiere
PARTE 2. BOLSA REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA LINEAS DE GASES			
2.1	Union reducida 1/8"00 X 1/16"00 SWAGELOK (SS-200-6.1)	2	De acuerdo con la descripción de la columna de respuesta
2.2	Regulador de unidad inicial 701 - 125 PARA URI INERTES/COMBURENTES	1	De acuerdo con la descripción de la columna de respuesta

Ing. EDWIN GIOVANI GARCÍA MASMELA
Director Técnico
Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental CAR

Proyecto: Iveth Caro – Profesional DLIA
Carlos Miguel Ramirez - Contratista DLIA - CAR