FORMATO OFERTA ECONOMICA

Sogamoso,

Señores
Centro Minero
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Ciudad.

Asunto: MC-BYC-CM-020-2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/PARCIAL	V/TOTAL
1	**PISOS**					
1,1	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	104			
1,2	Suministro e instalación Porcelanato de 60 x 60 trafico pesado color gris mate antideslizante.	M2	104			
1,3	Suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato gris	ML	63			
SUBTOTAL PISOS						
2	**MUROS**					
2,1	Pañete sobre muro 1:5	M2	54,25			
2,2	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	M2	137,34			
SUBTOTAL MUROS						
3	**Instalación eléctrica**					
3,1	Suministro e instalación Panel 60X60 LED 46W 6500K 100-240V Ip20 de sobreponer Calidad Premium tipo incluye el cableado encauchetado 2*12 DUPLEX.	und	8			
3,2	Suministro e instalación Panel 20X20 LED 24W 6500K 100-240V Ip20 Calidad Premium tipo incluye el cableado encauchetado 2*12 DUPLEX.	und	4			
SUBTOTAL						
4	**PUERTAS Y VENTANAS EN VIDRIO TEMPLADO**					
4.1	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 10 mm y película tipo Sant Blasting, con cerradura y manija (doble hoja). incluye el suministro de todos los accesorios en acero onoxibale y elementos requeridos para el correcto montaje. (suministro e instalación). puerta h=2,00m hoja c/u a=1,95m de dos hojas. tener encuenta diseño.	M2	4,8			
4,2	Suministro e instalación de ventana en vidrio templado 10 mm y película tipo Sant Blasting, incluye el suministro de todos los accesorios en acero Inoxidable y elementos requeridos para el correcto montaje. (suministro e instalación). tener encuenta diseño.	M2	9,5			
SUBTOTAL PUERTAS Y VENTANAS EN VIDRIO TEMPLADO						

5	**Retiro de sobrantes**					
5.1	Retiro de sobrantes viaje 6m3 con certificado de disposición incluye el cargue	VIAJE	1,00			
SUBTOTAL RETIRO DE SOBRANTES						
TOTAL COSTOS DIRECTOS						
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO					
	COSTOS INDIRCTOS (A.I.U 0%)					
	ADMINISTRACION					
	IMPREVISTOS					
	UTILIDADES					
	IVA SOBRE LA UTILIDAD					
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS					
	COSTOS DIRECTOS					
	COSTOS INDIRECTOS					
	VALOR TOTAL DE OBRA					

NOTA 1.- El proponente debe anexar al presente formato los Análisis de precios unitarios APU, so pena de rechazo.

Nota 2. Este valor total incluye IVA, todos los gastos y costos en que incurre el contratista para la legalización y cumplimiento del contrato, pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: _____
NIT _____
Nombre del Representante Legal: _____
C.C. No. _____ de _____
Dirección _____
Teléfonos _____ Fax: _____
Correos Electrónicos1 - _____
2 - _____
Ciudad _____
FIRMA: _____
NOMBRE DE QUIÉN FIRMA: _____