



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE FAMILIA Y BIENESTAR

A. FORMULARIO No. 4
VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Bogotá D.C.

Señores
MDN Ejército Nacional - LICEOS EJERCITO
Ciudad

REF: PROCESO DE XXXXX CUANTÍA No. XXX

Únicamente se CALIFICARÁN las ofertas hábiles, es decir aquellas que cumplan la totalidad de los requisitos de orden jurídico, técnico, de experiencia, financiero y organizacional.

El puntaje máximo que es posible obtener en la calificación de precios es de 250 puntos, sin requerirse de un puntaje mínimo para la elegibilidad de la oferta.

El suscrito _____, en representación de la firma oferente _____, por medio del presente documento oferto en forma incondicional e irrevocable, a precios fijos y en firme, los servicios que describo a continuación:

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT TOTAL REQUERIDA	PRECIO DE REFERENCIA BASE	TOTAL PRESUPUESTO POR ITEM	CANTIDADES MINIMAS A ADQUIRIR	CANTIDADES OFERTADAS	VALOR OFERTADO O BASE	VALOR TOTAL POR ITEM ANTES DE IVA
A	BATERIA SANITARIA BACHILLERATO								
1									
	DESCAPOTES, EXCAVACIONES Y CONFORMACIONES								
1.1.	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO BOTADERO.)	M3	108	\$ 22.139,00	\$ 2.391.012,00	108,00			
	DESMONTES Y DEMOLICIONES								
1.2	MANTENIMIENTO, DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO (INCLUYE,	M2	77	\$ 11.803,00	\$ 908.831,00	77,00			



Por mi patria, mi lealtad es el honor
Calle 100 carrera 11-00 - Bogotá D.C. - Cundinamarca
www.liceosejercito.edu.co / servicioalcliente@liceosejercito.edu.co

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT TOTAL REQUERIDA	PRECIO DE REFERENCIA BASE	TOTAL PRESUPUESTO POR ITEM	CANTIDADES MINIMAS A ADQUIRIR	CANTIDADES OFERTADAS	VALOR OFERTADO O BASE	VALOR TOTAL POR ITEM ANTES DE IVA
	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).								
1.3	MANTENIMIENTO Y DEMOLICIÓN DE MUROS EN LADRILLO e= 0,15 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL DESMONTADO)	M2	173	\$ 7.755,00	\$ 1.341.615,00	173,00			
1.4	DESMONTE DE CERCHAS METALICAS	ML	66	\$ 8.718,00	\$ 575.388,00	66,00			
1.5	MANTENIMIENTO Y DEMOLICIÓN PLACA DE PISO EN CONCRETO, REFORZADO EN MALLA ELECTROSOLDADA, Y CERAMICA. E= 0,10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL A BOTADERO)	M2	72	\$ 21.675,00	\$ 1.560.600,00	72,00			
1.6	MANTENIMIENTO Y DEMOLICIÓN MANUAL DE CONCRETO MASIVO ZAPATAS, VIGAS, COLUMNAS (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS).	M3	5	\$ 392.637,00	\$ 1.963.185,00	5,00			
1.7	MANTENIMIENTO Y DEMOLICIÓN ANDEN EN CONCRETO SIN REFUERZO HASTA H=0.20 M. (INCLUYE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).	M2	46	\$ 20.701,00	\$ 952.246,00	46,00			
1.8	MANTENIMIENTO Y DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	UNID	28	\$ 12.119,00	\$ 339.332,00	28,00			



ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT TOTAL REQUERIDA	PRECIO DE REFERENCIA BASE	TOTAL PRESUPUESTO POR ITEM	CANTIDADES MINIMAS A ADQUIRIR	CANTIDADES OFERTADAS	VALOR OFERTADO BASE	VALOR TOTAL POR ITEM ANTES DE IVA
	DESMONTADO)								
1.9	DEMOLICION DE MESONES A=0.60 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS)	M2	9	\$ 20.836,00	\$ 187.524,00	9,00			
1.10	EXCAVACION MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA H=2.00 M COMO MAXIMO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO)	M3	30	\$ 29.386,00	\$ 881.580,00	30,00			
1.11	MANTENIMIENTO DESMONTE Y REINSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1000 LT (INCLUYE RECONEXION A LA TUBERIA)	UNID	1	\$ 375.356,00	\$ 375.356,00	1,00			
1.12	MANTENIMIENTO Y DESMONTE PUERTAS METALICAS CON MARCO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	UNID	8	\$ 17.875,00	\$ 143.000,00	8,00			
1.13	DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA: (INCLUYE, INTERRUPTORES, TOMAS, LAMPARAS, CABLE Y TUBOS A LA VISTA)	GLB	1	\$ 980.796,00	\$ 980.796,00	1,00			
1.14	DESMONTE Y REINSTALACION DE ELECTROBOMBA (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	GLB	1	\$ 345.597,00	\$ 345.597,00	1,00			



ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT TOTAL REQUERIDA	PRECIO DE REFERENCIA BASE	TOTAL PRESUPUESTO POR ITEM	CANTIDADES MINIMAS A ADQUIRIR	CANTIDADES OFERTADAS	VALOR OFERTADO BASE	VALOR TOTAL POR ITEM ANTES DE IVA
	)								
2									
2.1	MANTENIMIENTO BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 cm	M3	1	\$ 154.661,00	\$ 154.661,00	1,00			
2.2	MANTENIMIENTO Y ADECUACION ZAPATA DE CIMENTACION A 3500 PSI CON REFUERZO, MEDIDAS 0,40X0,40X0,60. CON REFUERZO EN HIERRO No 6, VARILLAS C/d 0,10, CON GANCHO EN SUS EXTREMOS DE 0.20 (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, ALAMBRE DE AMARRE, Y FORMALETA)	UNID	9	\$ 77.791,00	\$ 700.119,00	9,00			
2.3	MANTENIMIENTO Y ADECUACION VIGA DE CIMENTACION A 3500 PSI CON REFUERZO, MEDIDAS 0,25X0,30 EN 4 VARILLAS No 6, CON GANCHO EN SUS EXTREMOS DE 0.20 Y FLEJES A C/d 0,20 EN VARILLA No 4 (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, ALAMBRE DE AMARRE, Y FORMALETA)	ML	58	\$ 49.743,00	\$ 2.885.094,00	58,00			
2.4	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN LOSA DE CIMENTACIÓN 3.000 psi e= 0,10 (REFORZADA EN MALLA ELECTROSOLDAD A Q-5)	M2	105	\$ 58.007,00	\$ 6.090.735,00	105,00			

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT TOTAL REQUERIDA	PRECIO DE REFERENCIA BASE	TOTAL PRESUPUESTO POR ITEM	CANTIDADES MINIMAS A ADQUIRIR	CANTIDADES OFERTADAS	VALOR OFERTADO O BASE	VALOR TOTAL POR ITEM ANTES DE IVA
2.5	MANTENIMIENTO ALISTADO PISOS MORTERO 1:4 E=0.04 M	M2	105	\$ 16.580,00	\$ 1.740.900,00	105,00			
2.6	MANTENIMIENTO Y ADECUACION COLUMNA EN CONCRETO A 3500 PSI CONREFUERZO, MEDIDAS 0,25X0,25 EN 4 VARILLAS No 6, CON GANCHO EN SUS EXTREMOS DE 0.20 Y FLEJES A C/d 0,20 EN VARILLA No 4 (INCLUYE , ALAMBRE DE AMARRE, Y FORMALETA)	ML	36	\$ 62.571,00	\$ 2.252.556,00	36,00			
2.7	MANTENIMIENTO Y ADECUACION VIGA AEREA EN CONCRETO A 3000 PSI CON REFUERZO, MEDIDAS 0,20X0,20 EN 4 VARILLAS No 4, CON GANCHO EN SUS EXTREMOS DE 0.20 Y FLEJES A C/d 0,20 EN VARILLA No 3 (INCLUYE , ALAMBRE DE AMARRE, Y FORMALETA)	ML	80	\$ 82.839,00	\$ 6.627.120,00	80,00			
2.8	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ANDEN EN CONCRETO A 3000 PSI, REFORZADO EN MALLA ELECTROSOLDAD A Q-4, e= 0,10	M2	16	\$ 53.151,00	\$ 850.416,00	16,00			
3									
3.1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN MURO EN BLOQUE Nº5 ARCILLA 33*23*11.5 CM. INCLUYE GRAFIL 5 MM. ANCLAJES PERFORACIÓN Y	M2	91	\$ 40.415,00	\$ 3.677.765,00	91,00			



ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT TOTAL REQUERIDA	PRECIO DE REFERENCIA BASE	TOTAL PRESUPUESTO POR ITEM	CANTIDADES MINIMAS A ADQUIRIR	CANTIDADES OFERTADAS	VALOR OFERTADO O BASE	VALOR TOTAL POR ITEM ANTES DE IVA
	ADHESIVO EPÓXICO								
4									
4.1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PAÑETE LISO MUROS 1:3 EXTERIOR IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES HASTA ALTURA 2.85 M.)	M2	105	\$ 25.030,00	\$ 2.628.150,00	105,00			
4.2	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES HASTA ALTURA 2.85 M.)	M2	50	\$ 21.704,00	\$ 1.085.200,00	50,00			
5									
5.1	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES).	M2	50	\$ 6.436,00	\$ 321.800,00	50,00			
5.2	MANTENIMIENTO PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).	M2	50	\$ 10.087,00	\$ 504.350,00	50,00			
5.3	MANTENIMIENTO GRANIPLAS (ESGRAFIADO) FACHADAS - COLORES INSTITUCIONALES -(COLORES PASTEL) (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	60	\$ 13.738,00	\$ 824.280,00	60,00			
6									

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT TOTAL REQUERIDA	PRECIO DE REFERENCIA BASE	TOTAL PRESUPUESTO POR ITEM	CANTIDADES MINIMAS A ADQUIRIR	CANTIDADES OFERTADAS	VALOR OFERTADO O BASE	VALOR TOTAL POR ITEM ANTES DE IVA
6.1	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARA PISO FORMATO 33X33 (INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA)	M2	70	\$ 63.803,00	\$ 4.466.210,00	70,00			
6.2	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PARED CERAMICA BRILLANTE FORMATO 30.5 X 20.5 (INCLUYE PEGANTE, BOQUILLA Y WIN)	M2	60	\$ 60.428,00	\$ 3.625.680,00	60,00			
6.3	MANTENIMIENTO Y ADECUACION MESON EN CONCRETO A 3000 PSI REFORZADO EN MALLA Q-3 e= 0,10 (INCLUYE FORMALETA, ENCHAPE EN CERAMICA, PEGANTE, BOQUILLA Y WIN)	M2	4,5	\$ 100.283,00	\$ 451.273,50	4,50			
7									
7.1	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE DOBLE, LINEA MODERNA Y DECORATIVA	UNID	6	\$ 57.377,00	\$ 344.262,00	6,00			
7.2	MANTENIMIENTO Y ADECUACION RED ELECTRICA EN TUBERIA PVC DE 1" TIPO PESADO, PARA LAMPARAS, INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTE	ML	45	\$ 39.322,00	\$ 1.769.490,00	45,00			
7.3	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR: POTENCIA 30 W, HORAS DE VIDA ÚTIL 36.000,	UNID	6	\$ 60.538,00	\$ 363.228,00	6,00			

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT TOTAL REQUERIDA	PRECIO DE REFERENCIA BASE	TOTAL PRESUPUESTO POR ITEM	CANTIDADES MINIMAS A ADQUIRIR	CANTIDADES OFERTADAS	VALOR OFERTADO O BASE	VALOR TOTAL POR ITEM ANTES DE IVA
	(INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO).								
7.4	MANTENIMIENTO E INSTALACION A TODO COSTO DE INTERRUPTORES DOBLES (LÍNEA DE ALTA CALIDAD, MODERNA Y DECORATIVA).	UNID	3	\$ 59.703,00	\$ 179.109,00	3,00			
8									
8,1	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	UNID	31	\$ 43.703,00	\$ 1.354.793,00	31,00			
8,2	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO PUNTO DESAGUE PVC 4" PARA APARATOS SANITARIOS (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y PUEESTA EN FUNCIONAMIENTO)	UNID	16	\$ 101.461,00	\$ 1.623.376,00	16,00			
8,3	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PUNTO DESAGUE PVC 2" PARA ORINAL Y LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	UNID	15	\$ 43.590,00	\$ 653.850,00	15,00			

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT TOTAL REQUERIDA	PRECIO DE REFERENCIA BASE	TOTAL PRESUPUESTO POR ITEM	CANTIDADES MINIMAS A ADQUIRIR	CANTIDADES OFERTADAS	VALOR OFERTADO O BASE	VALOR TOTAL POR ITEM ANTES DE IVA
8,4	MANTENIMIENTO Y ADECUACION RED SANITARIA DE 6" 4" 3", 2" A CAJA DE INSPECCION (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	20	\$ 75.199,00	\$ 1.503.980,00	20,00			
8,5	MANTENIMIENTO Y ADECUACION, CAJA DE INSPECCION 0.40*0.40*0.40 M (INCLUYE EXCAVACION, BASE EN CRUDO DE RIO, PAÑETE IMPERMEABILIZADO, PLACA EN CONCRETO, LADRILLO COMUN, MARCO EN ANGULO 1 1/2 X 1 1/2* 1/8" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 2* 1/8" CON PARILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM) SEGUN DETALLE	UNID	3	\$ 339.580,00	\$ 1.018.740,00	3,00			
8,6	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE APARATO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS, COLOR BLANCO O SIMILAR (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	ML	2	\$ 458.018,00	\$ 916.036,00	2,00			
8,7	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE APARATO SANITARIOS, REDONDO COLOR BLANCO O SIMILAR (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UNID	14	\$ 327.884,00	\$ 4.590.376,00	14,00			
8,8	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE LAVAMANOS DE SOBREPONER LINEA ESTILO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UNID	10	\$ 265.771,00	\$ 2.657.710,00	10,00			

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT TOTAL REQUERIDA	PRECIO DE REFERENCIA BASE	TOTAL PRESUPUESTO POR ITEM	CANTIDADES MINIMAS A ADQUIRIR	CANTIDADES OFERTADAS	VALOR OFERTADO O BASE	VALOR TOTAL POR ITEM ANTES DE IVA
8,9	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ORINAL COLGANTE MEDIANO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERIA)	UNID	4	\$ 130.348,00	\$ 521.392,00	4,00			
8,1	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REGISTRO DE 1/2" CON TAPA PLASTICAS DE 15X15	UNID	6	\$ 28.047,00	\$ 168.282,00	6,00			
8,11	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE 304, PARA SANITARIOS Y ORINALES	M2	35	\$ 664.795,00	\$ 23.267.825,00	35,00			
8,12	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE 304, PARA SANITARIOS (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE E INSTALACION)	M2	23	\$ 688.197,00	\$ 15.828.531,00	23,00			
8,13	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO BARRA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS DISCAPACITADOS	UNID	2	\$ 252.304,00	\$ 504.608,00	2,00			
8,14	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO ESPEJO BISCELADO DE 4MM INCOLORO (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	M2	6	\$ 103.791,00	\$ 622.746,00	6,00			
8,15	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE RED HIDRAULICA DE 1/2" RDE 13.5 (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION)	ML	25	\$ 556.810,00	\$ 13.920.250,00	25,00			

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT TOTAL REQUERIDA	PRECIO DE REFERENCIA BASE	TOTAL PRESUPUESTO POR ITEM	CANTIDADES MINIMAS A ADQUIRIR	CANTIDADES OFERTADAS	VALOR OFERTADO O BASE	VALOR TOTAL POR ITEM ANTES DE IVA
8,16	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE RED HIDRAULICA DE 1 1/2" RDE 21 (INCLUYE, CAJA PLASTICA DE 15X15, REGISTRO DE PASO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION U PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ML	25	\$ 19.621,00	\$ 490.525,00	25,00			
9									
9,1	MANTENIMIENTO Y ADECUACION CUBIERTA EN TEJA Thermoacoustic INSTALADA A CUATRO AGUAS, (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE E INSTALACIÓN)	M2	85	\$ 55.295,00	\$ 4.700.075,00	85,00			
9,2	MANTENIMIENTO Y ADECUACION CABALLETE PARA TEJA Thermoacoustic (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE E INSTALACIÓN)	ML	13,2	\$ 44.159,00	\$ 582.898,80	13,20			
9,3	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CANAL EN PVC EQUIVALENTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ANCLAJE A MURO	ML	24	\$ 68.773,00	\$ 1.650.552,00	24,00			
9,4	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN BAJANTE EN PVC O EQUIVALENTE DE 4" (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN	ML	12	\$ 35.679,00	\$ 428.148,00	12,00			



ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT TOTAL REQUERIDA	PRECIO DE REFERENCIA BASE	TOTAL PRESUPUESTO POR ITEM	CANTIDADES MINIMAS A ADQUIRIR	CANTIDADES OFERTADAS	VALOR OFERTADO O BASE	VALOR TOTAL POR ITEM ANTES DE IVA
	FUNCIONAMIENTO								
9,5	MANTENIMIENTO Y ADECUACION PERFILERIA RECTANGULAR MEDIDA 80X40MM, ESPESOR 2MM, INSTALADA A CUATRO AGUAS (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA DE ACEITE, SOLDADURA, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE E INSTALACIÓN)	ML	100	\$ 43.479,00	\$ 4.347.900,00	100,00			
10									
10,1	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CIELO RASO PLANO EN PVC: BLANCO NEVADO LISO, DE 0,50 MM DE ESPESOR, SISTEMA DE MONTAJE TIPO MACHIMBRADO, ESTRUCTURA METÁLICA TIPO DRY-WALL QUE PERMITA LA ADAPTACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE ILUMINACIÓN. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE E INSTALACION)	M2	75	\$ 59.003,00	\$ 4.425.225,00	75,00			
11									

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT TOTAL REQUERIDA	PRECIO DE REFERENCIA BASE	TOTAL PRESUPUESTO POR ITEM	CANTIDADES MINIMAS A ADQUIRIR	CANTIDADES OFERTADAS	VALOR OFERTADO BASE	VALOR TOTAL POR ITEM ANTES DE IVA
11,1	MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO TEMPLADO 6MM (INCLUYE MARCO EN PERFILARIA PB 5020 O EQUIVALENTE). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DISEÑO EXISTENTE.)	M2	25	\$ 304.662,00	\$ 7.616.550,00	25,00			
11,2	SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE PUERTA METALICA: LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 TIPO PANEL, (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA , Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE. MEDIDAS H= 2,30 MTS X 1,0 MTS	M2	4,6	\$ 464.924,00	\$ 2.138.650,40	4,60			
11,3	LIMPIEZA DE OBRA GENERAL	GLB	1	\$ 1.352.000,00	\$ 1.352.000,00	1,00			



SUBTOTAL OFERTA	
-----------------	--

%	ADMINISTRACION	
%	IMPREVISTOS	
%	UTILIDAD	

IVA SOBRE UTILIDAD	
TOTAL OFERTA	

TOTAL OFERTA	\$
--------------	----

Adicionalmente a lo establecido en los anexos se debe tener en cuenta:

SE SOLICITA A LOS OFERENTES SUBIR SU PROPUESTA ECONOMICA, EL FORMULARIO No. 04 “VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA” EN FORMATO EXCEL.

1. Las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección EL M.D.N. Ejército Nacional – LICEOS DEL EJERCITO, verificará las operaciones realizadas para lo cual tomara el valor base, le calculara el aju e iva de acuerdo a lo establecido en la correccion aritmetica expuesta en el presente proceso.
2. Los bienes (servicios u obras) relacionados en este cuadro corresponden a aquellos que se encuentran nacionalizados con anterioridad a la presentación de la oferta ó que son de fabricación nacional; por lo que el impuesto sobre las ventas IVA debe discriminarse y será asumido por el oferente ya que el presupuesto oficial está excluido de IVA DE IMPORTACION.
3. Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista deberá considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de contado, por lo tanto no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto contratado.
4. Para efectos de la evaluación se tomara el valor base como referencia; no obstante el valor de cada bien no debe sobrepasar el precio de referencia base ni puede superar el presupuesto oficial iva y aju incluido. De no ser así se entenderá que se encuentra incurso en causal de rechazo.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre

Identificación Razón social



AVANZANDO POR COLOMBIA
 Por mi patria, mi lealtad es el honor
 Calle 100 carrera 11-00 - Bogotá D.C. - Cundinamarca
www.liceosejercito.edu.co / servicioalcliente@liceosejercito.edu.co

PROYECTÓ:

PS. WILLIAM JAVIER SANTAMARIA MONTAÑA
ASESOR ECONOMICO CELIC



Por mi patria, mi lealtad es el honor
Calle 100 carrera 11-00 - Bogotá D.C. - Cundinamarca
www.liceosejercito.edu.co / servicioalcliente@liceosejercito.edu.co