FIRMA CONSTRUCTORA	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO DE GUAPI Y **BUENAVENTURA**	FECHA: FEBRERO DE 2019

DEMARCACIÓN CON PINTURA TRAFICO BLANCA, AMARILLA Y NEGRA					**UNIDAD: ML**
					ITEM: 1.1
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
DISOLVENTE TIPO TRAFICO	GLN	0,01	0	26.832,00	268,32
PINTURA DEMARCACION TRAFICO	GLN	0,1	0	73.528,00	7.352,80
				SUBTOTAL MATERIALES	**7.621,12**
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE	HC	0,51643		7.686,00	3.969,24
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**3.969,24**
EQUIPO					
				SUBTOTAL EQUIPO	**-**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	11.590,36	**11.590,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			21,0%		2.433,90
IMPREVISTOS			6,0%		695,40
UTILIDAD			4,0%		463,60
IVA SOBRE LA UTILIDAD			19,0%		88,08
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**3.680,98**
			VALOR TOTAL ITEM	15.270,98	**15.271,00**

FIRMA CONSTRUCTORA	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO DE GUAPI Y **BUENAVENTURA**	FECHA: FEBRERO DE 2019

DEMARCACION AREAS GENERALES PINTURA ALTO TRAFICO					**Unidad: M2**
					ITEM: 1.2
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
DISOLVENTE TIPO TRAFICO	GLN	0,1	0	26.832,00	2.683,20
PINTURA DEMARCACION TRAFICO	GLN	1	0	73.528,00	73.528,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**76.211,20**
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE	HC	4,85514		7.686,00	37.316,57
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**37.316,57**
EQUIPO					
				SUBTOTAL EQUIPO	**-**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	113.527,77	**113.528,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			21,0%		23.840,88
IMPREVISTOS			6,0%		6.811,68
UTILIDAD			4,0%		4.541,12
IVA SOBRE LA UTILIDAD			19,0%		862,81
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**36.056,49**
			VALOR TOTAL ITEM	149.584,49	**149.584,00**

FIRMA CONSTRUCTORA	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO DE GUAPI Y **BUENAVENTURA**	FECHA: FEBRERO DE 2019

DEMARCACIÓN CON PINTURA TRAFICO SEÑALIZACION LOGO MINUSVALIDOS					**Unidad: UND**
					ITEM: 1.3
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
DISOLVENTE TIPO TRAFICO	GLN	0,15	0	26.832,00	4.024,80
PINTURA DEMARCACION TRAFICO	GLN	2,5	0	73.528,00	183.820,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**187.844,80**
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE	HC	4,5		7.686,00	34.587,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	34.587,00
EQUIPO					
				SUBTOTAL EQUIPO	**-**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	222.431,80	**222.432,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			21,0%		46.710,72
IMPREVISTOS			6,0%		13.345,92
UTILIDAD			4,0%		8.897,28
IVA SOBRE LA UTILIDAD			19,0%		1.690,48
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**70.644,40**
			VALOR TOTAL ITEM	293.076,40	**293.076,00**

FIRMA CONSTRUCTORA	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO DE GUAPI Y **BUENAVENTURA**	FECHA: FEBRERO DE 2019

DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO DE LOGOS PROHIBIDO PARQUEAR, LOGO ZONA DE TAXIS, FLECHAS DE GIRO					**Unidad: UND** **ITEM: 1.4**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
DISOLVENTE TIPO TRAFICO	GLN	0,5	0	26.832,00	13.416,00
PINTURA DEMARCACION TRAFICO	GLN	0,7	0	73.528,00	51.469,60
				SUBTOTAL MATERIALES	**64.885,60**
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE	HC	3		7.686,00	23.058,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	23.058,00
EQUIPO					
				SUBTOTAL EQUIPO	**-**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	87.943,60	**87.944,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			21,0%		18.468,24
IMPREVISTOS			6,0%		5.276,64
UTILIDAD			4,0%		3.517,76
IVA SOBRE LA UTILIDAD			19,0%		668,37
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**27.931,01**
			VALOR TOTAL ITEM	115.875,01	**115.875,00**

FIRMA CONSTRUCTORA	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PARQUEADERO DEL AEROPUERTO DE GUAPI Y **BUENAVENTURA**	FECHA: FEBRERO DE 2019

DEMARCACION PINTURA TRAFICO DE TAPAS EXISTENTE CON PINTURA AMARILLA					**Unidad: UND**
					ITEM: 1.5
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
DISOLVENTE TIPO TRAFICO	GLN	0,04	0	26.832,00	1.073,28
PINTURA DEMARCACION TRAFICO	GLN	0,5	0	73.528,00	36.764,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**37.837,28**
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE	HC	1		7.686,00	7.686,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	7.686,00
EQUIPO					
				SUBTOTAL EQUIPO	**-**
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	-
			COSTO DIRECTO	45.523,28	**45.523,00**
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACION			21,0%		9.559,83
IMPREVISTOS			6,0%		2.731,38
UTILIDAD			4,0%		1.820,92
IVA SOBRE LA UTILIDAD			19,0%		345,97
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**14.458,10**
			VALOR TOTAL ITEM	59.981,10	**59.981,00**