INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ADICIONALES
Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de las Instituciones Educativas Joaquín de Caicedo y Cuero Sede General Carlos Albán de la Comuna 10 y Normal Superior Farallones Sede Francisco José de Caldas de la Comuna 19 de Santiago de Cali. Fichas EBI No. 26003935 y 26004003	FECHA: 17-ago-22
	4143.010.26.1.962-2022

APUS ADICIONALES I.E. JOAQUIN DE CAICEDO Y CUERO SEDE CARLOS ALBAN

CAJA DE PASO CONCRETO 3O X3O CM					**Unidad: UND** **ITEM: AD21**
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ALAMBRE NEGRO # 18	KLS	0,02		3.690,00	73,80
HIERRO .1/2" 60.000 [6M] FIGURADO	KG	0,75		4.625,00	3.468,75
ROCA MUERTA	M3	0,09		19.500,00	1.755,00
MEZCLA CONCRETO 1:2:4 2850 PSI-20.0MPa	M3	0,12		305.018,00	36.602,16
MORTERO 1:3	M3	0,013		379.820,00	4.937,66
MORTERO 1:4	M3	0,013		327.625,00	4.259,12
				SUBTOTAL MATERIALES	**51.096,49**
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE	HC	0,5		17.890,00	8.945,00
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	2,5		23.896,00	59.740,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**68.685,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,3		1.600,00	480,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**480,00**
			COSTO DIRECTO	120.261,49	**120.261,00**

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.
FERNANDO RIVERA URRUTIA
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. FERNANDO ALBERTO PADILLA
INTERVENTOR