INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ADICIONALES
Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Santa Librada Sede Carlos Alberto Sardi Garcés de la Comuna 3 de Santiago de Cali, lo cual se encuentra plasmado en el proyecto consignado en las Ficha EBI No. 26004108	FECHA: 12/09/2022
	4143.010.26.1.965-2022

REPELLO SOBRE SOLAPA					**Unidad: ML**
					ITEM: AD9
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,32		23.896,00	7.646,72
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**7.646,72**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,107		1.600,00	171,20
ANDAMIO METALICO TUBULAR	U/D	0,1		1.100,00	110,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**281,20**
			COSTO DIRECTO	7.927,92	**7.928,00**

LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM					**Unidad: ML**
					ITEM: AD10
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MANO DE OBRA					
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,05		23.896,00	1.194,80
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1.194,80**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,19		1.600,00	304,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**304,00**
			COSTO DIRECTO	1.498,80	**1.499,00**

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADORES					**UNIDAD: UND**
					ITEM: AD11
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CHAZOS PLASTICOS 1/4	UND	3		800,00	2.400,00
VENTILADOR DE PARED (MARCA RECONOCIDA)	UND	1	0	180.000,00	180.000,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**182.400,00**
MANO DE OBRA					
M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,4		33.455,00	13.382,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**13.382,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,099		1.600,00	158,40
				SUBTOTAL EQUIPO	**158,40**
			COSTO DIRECTO	195.940,40	**195.940,00**

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SION S.A.S.
FERNANDO RIVERA URRUTIA
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. FERNANDO ALBERTO PADILLA
INTERVENTOR