EGATEC SAS
NIT 900.300.791
Cra 42 # 18 a 08
Tel: (038) 3045917212
Neiva - Colombia
egatec.sas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. EG-156

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL- CENAC REGIONAL VALLEDUPAR		
NIT	900.059.309-1	**Teléfono**	(608) 3057341637 - Ext. 50977
Dirección	Av. La Popa Kilometro 1 Vía a la Mesa-Valledupar-Cesar	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/08/2022, 09:12
Expedición	03/08/2022, 16:43
Vencimiento	03/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	Manteniminento motor soplador de 6 HP, Marca Baldor Reliancen industrial motor serie ip44 1 consitente en: mantenimiento electrico; embobinado, mantenimiento bovina, sistema electrico.	1.00	1,193,000.00	1,193,000.00	0.00
2	Mantenimiento de bomba dosificadora de químicos, consistente en mantenimiento de sistema de cloración, cambio de fusible, cambio de diafragma, mantenimiento de filtro, limpieza y/o cambio de periilla de purga.	1.00	825,000.00	825,000.00	0.00
3	Suministro e instalación de flotador eléctrico para tanque de almacenamiento de agua potable, incluye desmonte del actual en mal estado e instalacion del nuevo, materiales, equipos y herramientas para su correcto funcionamiento.	2.00	570,000.00	1,140,000.00	0.00
4	Suministro e instalación de rejillas para cribado del tanque desarenador de la PTAR - en acero inoxidable recubierta con pintura epoxica, (02 Rejillas de 50 x 50 con separaciones entre variilas de 1/4 de 4 cm y 02 rejillas de 50 x 50 con separacion de 1cm entre varillas de 1/4, incluye 04 soportes en angulo de 1/2 de 50 cm en hierro recubierto con pintura epoxica poliamida.	4.00	295,000.00	1,180,000.00	0.00
5	Mantenimiento de la tubería presion de 3 consistente en desmonte de tuberia en mal estado, suministro e instalacion de tuberia presion certificada de 3 RDE 21 , instalada con abrazaderas metalicas galvanizadas de 3 ancladas al piso con chazo metalico, pintura de acabado e identificacion de tuberia en pintura acrilica resistente al agua color por definir.	39.39	57,000.00	2,245,230.00	0.00
6	Mantenimiento preventivo de las motobombas sumergibles consistente en cambio de rodamientos, sellos, empaques y todo lo requerido para un optimo funcionamiento	1.00	2,932,000.00	2,932,000.00	0.00
7	ADMINISTRACION	1.00	1,522,436.80	1,522,436.80	0.00
8	IMPREVISTOS	1.00	285,456.90	285,456.90	0.00
9	UTILIDAD	1.00	380,609.20	380,609.20	72,315.75

Total items: 9

Total Bruto	11,703,732.90
IVA 19%	72,315.75
Total a Pagar	11,776,048.65

Valor en Letras:
Once millones setecientos setenta y seis mil cuarenta y ocho pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 11,776,048.65

Observaciones:
#$15-01-03-005;contrato048;cenacvalfacturador@hotmail.com#$
BITER 10

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764020011981 aprobado en 20211025 prefijo EG desde el número 98 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 11b1ff486edacec1ba8347881865d583d001bf71a30930e4204ef430c34890416bfbcfdf1affa2e09464492e2d7dc2d7