Anexo 6 Cantidades Ofertadas

Objeto y Alcance:

Suministro, instalación y puesta en servicio del cruce peatonal actuado para personas con movilidad reducida en la Avenida de las Américas a la altura del distrito Militar, en la ciudad de Pereira.

ITEM	DETALLE	UND	CANTIDAD
1	Fabricación de pedestal para equipo de control de 75x38,5x79,5 (alto x ancho x profundidad)	UN	1
2	Fabricación de caja de paso en concreto con marco y tapa contigua al pedestal (0,5 X 0,5 X 0,6 M)	UN	3
3	Suministro e Instalación de Base para Poste Metálico de semaforización (0.8X0.80X0.8m) (incluye excavación, anclaje de acero, platina, laminas soldadas, curva PVC2", fundida y concreto 3000PSI).	UN	2
4	Puesta a tierra incluye, varilla Copperweld COBRE-COBRE 1,20m, cable7 hilos	UN	1
5	Gabinete en lámina cold roled calibre 16. Medidas 60 cm de ancho x 40 cm de Profundidad x 1,20 M de alto. Pintura electrostática, burlet en puerta esponjoso, dieléctrico apto para intemperie. Incluye chapa y bisagras inoxidables de 1/2"	UN	1
6	Perforación neumática (topo)	ML	30
7	Suministro e instalación Semáforos vehiculares S1 (3X200mm)	UN	2
8	Suministro e instalación Semáforos vehiculares S2 (3X200mm)	UN	2
9	Suministro e instalación Semáforos peatonales con modulo sonoro embebido S3 (3X200mm)	UN	2
10	Controlador de Tráfico ITC-3 mini para modo de operación Trafico Actuado	UN	1
11	Suministro e instalación sensor pulsador tipo botón demanda peatonal	UN	2
12	Suministro e instalación poste tipo ménsula T2 5,50 m	UN	2
13	Suministro de soportes para ménsula (bastón)	UN	2
14	Suministro e instalación de Cable eléctrico 4X16 THHN AWG para control de semáforos vehiculares tipo ST CU.	ML	80
15	Suministro e instalación de Cable eléctrico THHN 3X16 AWG para control de semáforos vehiculares tipo ST CU.	ML	40
16	Suministro e instalación de cable 2x8	ML	25
17	Tendido Cable UTP para sensores	ML	40