ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROYECTO "CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE NAVARRO DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA"

- **1. MANTENIMIENTO TABLEADO EN MAL ESTADO**

1.1 CERRAMIENTO EN TELA VERDE

UNIDAD: ML

Corresponde esta especificación a la delimitación que debe hacer el CONTRATISTA del área de trabajo, aislándola de la zona de transeúntes, dicha actividad se debe realizar antes de iniciar los trabajos objetos del contrato. El cerramiento será con tela de polivinilo (color verde) de mínimo dos (2) metros de altura. La tela será sostenida por párales de madera de sección 10cm x 10cm y altura de 2,10 metros, sujetada firmemente a ellos con puntillas de 2" con cabeza. La finalidad del cerramiento es lograr el aislamiento de la zona de trabajo de la circulación de personal ajeno a la obra.

1.2 DESMONTE Y RETIRO DE TABLAS EN MAL ESTADO, INCLUYE DESMONTE DE ELEMENTOS DE AMARRE METALICOS(LOS CUALES DEBEN SER ENTREGADOS AL ALMACEN MUNICIPAL).

UNIDAD: UND

Esta especificación hace referencia al correcto desmonte de la totalidad de tablas existentes ubicados sobre el puente Navarro, incluye retirar los elementos de la base y fijación en mal estado para su posterior adecuación para el material nuevo, los escombros se irán dejando en el punto de acopio para su evacuación, los elementos metálicos deberán ser entregados en el Almacén Municipal.



Ilustración 1. Tablas en mal estado Puente Navarro. Fuente: propia.



Ilustración 2. Detalle tablas en mal estado Puente Navarro. Fuente: propia.



Ilustración 3. Detalle Elementos de fijación y soporte Puente Navarro. Fuente: propia.

1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLA EN MADERA ZAPAN, DEBIDAMENTE CEPILLADA Y CON SUS 4 FILOS BIEN MARCADOS, INMUNIZADA, MEDIDAS PROMEDIO (3.80M X 0.30M X 0.04M), INCLUYE PERFORACIONES PARA POSTERIOR AMARRE

UNIDAD: UND

Corresponde esta especificación al suministro, instalación fija y mano de obra de las tablas en madera zapan, debidamente cepillada y con sus 4 filos bien marcados, de medidas (3.80m x 0.20m x 0.04m), dicha madera deberá ser secada e inmunizada en cámara garantizando una durabilidad, así mismo deberá tener las perforaciones para posterior instalación de elementos de anclaje, NO se avalarán maderas que presenten nudos, grietas, pandeos o demás señales de debilidad. Se debe

www.honda-tolima.gov.co
contactenos@honda-tolima.gov.co
Carrera 12 N°12-17 Centro Honda Colombia
(057) + 8 2517725

contar con todo el equipo de seguridad para su correcta instalación, se debe conservar el diseño histórico existente dentro de las características de este.

1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TORNILLO DE CARREAJE 10" DE LONGITUD CALIBRE 3/8, INCLUYE TUERCA DE AJUSTE Y GUASA.

UNIDAD: UND

Esta especificación corresponde al suministro, instalación fija y mano de obra de los tornillos de carreaje de 10” de longitud y calibre 3/8, incluyendo las tuercas de ajuste, guasa y demás materiales o elementos necesarios para la correcta instalación, se debe contar con todo el equipo de seguridad para su correcta instalación, se debe conservar el diseño histórico existente dentro de las características de este. Así las cosas, se deberán instalar seis (6) Tornillos por cada tabla a instalar.



Ilustración 4. Detalle tornillo de carreaje para soporte y fijación tablas del Puente Navarro. Fuente: propia.

1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLATINA CALIBRE 1/4", LONGITUD 17CM, ANCHO 1", INCLUYE PERFORACIONES PARA POSTERIOR AMARRE

UNIDAD: UND

Incluye el suministro, instalación fija y mano de obra de las platinas calibre ¼”, de medidas de 0.17m de longitud y 1” de ancho, incluyendo las perforaciones para su posterior amarre y demás materiales o elementos necesarios para la correcta instalación, se debe contar con todo el equipo de seguridad para su correcta instalación, se debe conservar el diseño histórico existente dentro de las características de este. Así las cosas, se deberán instalar tres (3) platinas por cada tabla a instalar.

ARQ. JAIRO ANDRES MANCILLA PINEDA
Apoyo Profesional Secretaria Planeación Y Desarrollo Físico Honda Tolima

www.honda-tolima.gov.co
contactenos@honda-tolima.gov.co
Carrera 12 N°12-17 Centro Honda Colombia
(057) + 8 2517725