PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS INCLUIDOS SUS PARTES E INSTALACIÓN, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA SANTANDER"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT O PISO TECHO (INVERTIR) 36.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	2	$ 8.861.518,00	$ 17.723.036,00
2	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT (INVERTIR) 24.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	3	$ 5.599.412,00	$ 16.798.236,00
3	PISO TECHO INVERTIR 36.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	1	$ 9.140.598,00	$ 9.140.598,00
4	AIRE ACONDICIONADO INVERTIR MINI SPLIT 24.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	2	$ 5.599.412,00	$ 11.198.824,00
5	AIRE ACONDICIONADO INVERTIR MINI SPLIT 12.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	1	$ 3.959.296,00	$ 3.959.296,00
6	AIRE ACONDICIONADO INVERTIR MINI SPLIT 24.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	1	$ 5.599.412,00	$ 5.599.412,00
7	AIRE ACONDICIONADO INVERTIR MINI SPLIT 24.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	1	$ 5.599.412,00	$ 5.599.412,00
8	AIRE ACONDICIONADO INVERTIR MINI SPLIT 24.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	1	$ 5.599.412,00	$ 5.599.412,00
9	AIRE ACONDICIONADO INVERTIR MINI SPLIT 24.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	1	$ 5.599.412,00	$ 5.599.412,00
10	AIRE ACONDICIONADO INVERTIR MINI SPLIT 24.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	1	$ 5.599.412,00	$ 5.599.412,00
11	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 48.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	1	$ 12.152.481,00	$ 12.152.481,00
12	AIRE ACONDICIONANDO MINI SPLIT 36.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	1	$ 9.140.598,00	$ 9.140.598,00

13	AIRE ACONDICIONADO INVERTIR MINI SPLIT 24.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	**1**	$ 5.599.412,00	$ 5.599.412,00
14	PISO TECHO INVERTIR 36.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	**1**	$ 9.140.598,00	$ 9.140.598,00
15	AIRE ACONDICIONADO INVERTIR MINI SPLIT 24.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	**1**	$ 5.599.412,00	$ 5.599.412,00
16	PISO TECHO INVERTIR 36.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	**1**	$ 9.140.598,00	$ 9.140.598,00
17	PISO TECHO INVERTIR 36.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	**1**	$ 9.140.598,00	$ 9.140.598,00
18	AIRE ACONDICIONADO INVERTIR MINI SPLIT 24.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	**1**	$ 5.599.412,00	$ 5.599.412,00
19	AIRE ACONDICIONADO INVERTIR MINI SPLIT 24.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	**1**	$ 5.599.412,00	$ 5.599.412,00
20	AIRE ACONDICIONADO INVERTIR MINI SPLIT 24.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	**1**	$ 5.599.412,00	$ 5.599.412,00
21	AIRE ACONDICIONADO INVERTIR MINI SPLIT 24.000 BTU – 220 VOLTIOS – GAS REFRIGERANTE R-410-A CONTROL REMOTO INCLUIDO	UNIDAD	**1**	$ 5.599.412,00	$ 5.599.412,00
22	TUBERÍA DIÁMETRO 3/8" EN COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24.000 BTU	ML	**145**	$ 17.758,00	$ 2.574.910,00
23	TUBERÍA DIÁMETRO 1/2" EN COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24.000 BTU	ML	**145**	$ 24.163,00	$ 3.503.635,00
24	TUBERÍA DIÁMETRO 3/8" EN COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36.000 BTU	ML	**80**	$ 17.758,00	$ 1.420.640,00
25	TUBERÍA DIÁMETRO 1/2" EN COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36.000 BTU	ML	**80**	$ 24.163,00	$ 1.933.040,00
26	TUBERÍA DIÁMETRO 1/2" EN COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 48.000 BTU	ML	**15**	$ 24.163,00	$ 362.445,00
27	TUBERÍA DIÁMETRO 5/8" EN COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 48.000 BTU	ML	**15**	$ 33.228,00	$ 498.420,00
28	TUBERÍA DIÁMETRO 1/4" EN COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12.000 BTU	ML	**5**	$ 10.477,00	$ 52.385,00
29	TUBERÍA DIÁMETRO 1/2" EN COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12.000 BTU	ML	**5**	$ 24.163,00	$ 120.815,00
30	SOLDADURA PLATA	VARILLA	**20**	$ 1.894,00	$ 37.880,00

31	MAX GAS	TARRO	**5**	$ 34.415,00	$ 172.075,00
32	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 AVG	METRO	**200**	$ 15.782,00	$ 3.156.400,00
33	CABLE ENCAUCHETADO 4 X 12 AVG	METRO	**200**	$ 18.715,00	$ 3.743.000,00
34	SOPORTE PIE DE AMIGO	UNIDAD	**11**	$ 64.111,00	$ 705.221,00
35	CHAZOS METÁLICOS DIÁMETRO 3/8" X 2"	UNIDAD	**50**	$ 1.425,00	$ 71.250,00
36	CHAZOS METÁLICOS DIÁMETRO 3/8" X 3"	UNIDAD	**10**	$ 1.806,00	$ 18.060,00
37	CODOS DE COBRE DE 7/8"	UNIDAD	**12**	$ 13.436,00	$ 161.232,00
38	CODOS DE COBRE DE 5/8"	UNIDAD	**10**	$ 12.623,00	$ 126.230,00
39	CODOS DE COBRE DE 1/2"	UNIDAD	**10**	$ 11.911,00	$ 119.110,00
40	TORNILLOS DE AVANCE RÁPIDO DE 1.1/2"	UNIDAD	**200**	$ 1.662,00	$ 332.400,00
41	CHAZOS PLÁSTICOS 1.1/2"	UNIDAD	**200**	$ 1.230,00	$ 246.000,00
42	RUBATEX 1/2"	UNIDAD	**315**	$ 5.756,00	$ 1.813.140,00
43	RUBATEX 5/8"	UNIDAD	**15**	$ 5.256,00	$ 78.840,00
44	RUBATEX 1/4"	UNIDAD	**6**	$ 3.009,00	$ 18.054,00
45	CINTA VINIL	METRO	**500**	$ 437,00	$ 218.500,00
46	CINTA DE ALUMINIO ADHESIVO	METRO	**500**	$ 610,00	$ 305.000,00
47	AMARRES PLÁSTICOS DE 15 CMS	BOLSA	**3**	$ 12.163,00	$ 36.489,00
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS INCLUIDOS SUS PARTES E INSTALACIÓN, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA					**$ 190.953.566,00**

ORIGINAL FIRMADO

ROGER SANABRIA MEJÍA
SECRETARIO RECURSO FÍSICO

Proyectó: Julián Peña- Administrador CPS SRF