

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 21/04/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: PLIEGO DE CONDICIONES SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	CÓDIGO: CON-F-090

FORMATO No. 6
CONDICIONES TÉCNICAS

El contratista debe cumplir con las siguientes condiciones de servicio:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
OBEJTO: REALIZAR LA RESTAURACIÓN AL BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL “OBELISCO A LOS MÁRTIRES”, LOCALIZADO EN EL PARQUE DE SAN LAUREANO, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TUNJA BIEN DE INTERÉS CULTURAL			
ÍTEM	ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN OBELISCO	UND	CANT
1	PRELIMINARES		
1.1	OBRAS PRELIMINARES		
1.1.1	Señalización preventiva	Unidad	1,00
1.1.2	Cerramiento en vara rolliza y lona H= 1.50M Distancia entre postes 2m	metro lineal (ml)	50,2
1.1.3	Campamento de obra 18 m²	Global	1,00
1.1.4	Alquiler de baño portatil (2 unidades)	mes	4,00
2	ANDAMIAJE		
2.1	ALQUILER DE ANDAMIO CERTIFICADO		
2.1.1	Alquiler, Montaje y Desmontaje de andamio multidireccional certificado y Transporte de trayecto ida y vuelta	Unidad	3
3	ACTIVIDADES DE INTERVENCION		
3.1	SUPERFICIES METÁLICAS		
3.1.1	Protección de superficie de mármol	m2	80
3.1.2	Limpieza en húmedo	m2	3,04
3.1.3	Eliminación de la pátina deteriorada	m2	3,04
3.1.4	Reinstalación de pieza metal	und	1
3.1.5	Reforzamiento en fisuras de pieza de metal	metro lineal (ml)	0,5
3.1.6	Injerto de bronce	und	1
3.1.7	Aplicación de pátina química	m2	3,04
3.1.8	Aplicación de capa de protección	m2	3,04
3.2	Superficies pétreas (marmól y ladrillo)		
3.2.1	Limpieza en húmedo	m2	82,24
3.2.2	Ajuste de elementos de mármol	und	1,00
3.2.3	Eliminación de grafitis	m2	4,56
3.2.4	Eliminación de flora invasora	metro lineal (ml)	4,5
3.2.5	Aplicación de producto biocida	metro lineal (ml)	4,5
3.2.6	Eliminación de costras	m2	4,41
3.2.7	Eliminación de manchas de suciedad, costras y depósitos de productos de corrosión	m2	4,41
3.2.8	Elaboración de resanes	metro lineal (ml)	40,25
3.2.9	Sellado de juntas en zonas de desajuste	metro lineal (ml)	3,43
3.2.10	Elaboración de injertos de mármol	und	5,00
3.2.11	Consolidación de fisuras	metro lineal (ml)	5,52
3.2.12	Retoque de pintura letra a letra en inscripción tallada	metro lineal (ml)	3,00
3.2.13	Limpieza en húmedo (Lavado final)	m2	77,77
3.2.14	Aplicación de capa de protección	m2	18,53
3.2.15	Aplicación de producto antigrafiti	m2	60,87
3.2.16	Restitución y recuperación de elementos de la base	m2	6

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 21/04/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: PLIEGO DE CONDICIONES SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	CÓDIGO: CON-F-090

4	REFUERZO ESTRUCTURAL		
4.1	Refuerzo estructural de cimentación		
4.1.1	Excavación manual en material común (incluye retiro)	m3	7
4.1.2	Refuerzo de confinamiento de cimentación	m3	6,84
5	ASEO DE LA OBRA		
	ASEO GENERAL ENTREGA	m2	50
6	SUMINISTROS E INSTALACIÓN		
6.1	Mogador informativo en acero inoxidable 1,30m x 0,50m	m	1
6.2	Excavación manual en material conglomerado	m3	0,14
6.3	Concreto de zapatas 21 mpa- (3000psi)	m3	0,14
6.4	Suministro figurada y amarre de acero 37000psi 240mpa	kg	11,93

En mi calidad de proponente, realizo entrega del presente ANEXO TÉCNICO que hace parte integral del presente proceso. Con la suscripción del presente documento manifiesto que me comprometo a lo aquí señalado, en caso que me sea adjudicado el contrato que se derive del proceso de contratación que se quiere iniciar.

Cordialmente,

Nombre del Proponente: Juan de Jesús Guerrero Gómez
 Nit 19486315-1
 Nombre del Representante Legal : Juan de Jesús Guerrero Gómez
 CC. 19486315
 Dirección de correo: Carrera 6 # 11 - 73
 Correo electrónico: jdejguerrerog@gmail.com
 Teléfono o celular: 3138451987 - 3183589667



(Firma del proponente o de su Representante Legal)