ANEXO 2° PRECIOS DE REFERENCIA

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PISO 14 DEL EDIFICIO SENDAS, SEDE DEL NIVEL CENTRAL

Item	Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1,01	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	un	4,00	$ 53.425	$ 213.700
1,02	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS EXISTENTES CON CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL	m²	6,00	$ 13.742	$ 82.452
1,03	DESMONTE DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL	m²	13,00	$ 13.577	$ 176.501
1,04	DESMONTE DE PISO FLOTADO EN MADERA MACHIEMBRIADA INCLUYE , RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	122,00	$ 20.455	$ 2.495.510
1,05	DESMONTE CIELO RASO EXISNTE EN MADERA Y/O PVC Y/O DRAYWALL ALTURAS MTS MAYORES A 7 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	10,00	$ 13.266	$ 132.660
1,06	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERIA Y7O DRYWALL E <25 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSCION FINAL	m²	30,00	$ 15.658	$ 469.740
1,07	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO ESPESOR VARIABLE ENTRE 5 Y 10 CMS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	6,00	$ 35.484	$ 212.904
1,08	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.30	m²	11,00	$ 119.035	$ 1.309.385
1,09	PASES VERTICALES CON SACANUCLEOS 6 "e= 0,4 M	un	2,00	$ 217.231	$ 434.462
1,1	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M	m	20,00	$ 8.657	$ 173.140
1,11	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE PISO Y/O MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	23,00	$ 7.380	$ 169.740
1,12	CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	un	5,00	$ 22.551	$ 112.755
Total ACTIVIDADES PRELIMINARES					**$ 5.982.949**
2	**MAMPOSTERÍA**				
2,01	MESÓN EN CONCRETO	m²	3,00	$ 158.968	$ 476.904
2,02	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	m²	30,00	$ 76.853	$ 2.305.590
2,03	DINTEL EN SUPERBOARD DE 8 MM ALTURA 1 MT, INCLUYE TRES CARAS , PINTURA	ml	11,00	$ 100.799	$ 1.108.789
2,04	SOPORTE MESÓN EN BLOQUE DE CONCRETO 60CMX90CMX10CM	un	4,00	$ 68.261	$ 273.044
2,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN QUARZONT DE 60 CMS DE ANCHO INCLUYE SALPOCADERO Y BABERO	ml	5,00	$ 1.229.205	$ 6.146.025
2,06	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5	m²	48,00	$ 40.624	$ 1.949.952
2,07	COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20X12CM	m	10,00	$ 133.717	$ 1.337.170
2,08	VIGA DE CONFINAMIENTO 12X20CM	m	10,00	$ 130.855	$ 1.308.550
2,09	DINTEL EN CONCRETO 5CM	m	4,00	$ 28.690	$ 114.760
Total MAMPOSTERÍA					**$ 15.020.784**
3	**CUBIERTAS**				
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA ENCHUFABLE TIPO FONDO SOLIDO DE 60 X 400 MM INCLUYE DIVISION, TAPA Y ACCESORIOS PARASU CORRECTA INSTALACION	m	10,00	$ 167.950	$ 1.679.500
3,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 15X5 CMS CON DIVISION Y TAPA	m	20,00	$ 64.510	$ 1.290.200
Total CUBIERTAS					**$ 2.969.700**

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PISO 14 DEL EDIFICIO SENDAS, SEDE DEL NIVEL CENTRAL

Item	Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
4	**CIELORRASOS**				
4,01	CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2 INCLUYE DILATACION	m²	40,00	$ 66.419	$ 2.656.760
Total CIELORRASOS					**$ 2.656.760**
5	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**				
5,01	ESPEJO CRISTAL 4MM	m²	7,00	$ 83.174	$ 582.218
5,02	ENCHAPE PARA MURO EN CERAMICA BLANCA BRILLANTE, FORMATO 30 X 60(INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y EMBOQUILLE RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE).	m²	60,00	$ 96.555	$ 5.793.300
5,03	REJILLAS VENTILACIÓN 20X20CM	un	4,00	$ 8.842	$ 35.368
5,04	TAPAS REGISTRO 20CMX20CM	un	4,00	$ 13.442	$ 53.768
Total ENCHAPES Y ACCESORIOS					**$ 6.464.654**
6	**RED SANITARIA**				
6,01	SALIDA SANITARIA INODORO 4	un	4,00	$ 108.012	$ 432.048
6,02	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2	un	4,00	$ 68.312	$ 273.248
6,03	REVENTILACIÓN 2	m	15,00	$ 21.536	$ 323.040
6,04	SALIDA SANITARIA LAVADERO 2	un	6,00	$ 110.251	$ 661.506
Total RED SANITARIA					**$ 1.689.842**
7	**RED ELÉCTRICA**				
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO DE 3X12 AWG	ml	50,00	$ 15.210	$ 760.500
7,02	TUBERÍA EMT 3/4 DESCOLGADA	m	30,00	$ 36.738	$ 1.102.140
7,03	DESMONTE DE LUMINIARIAS INCLUYE CAJAS, CABLEADO Y TUBERIA EXISTENTE.	un	15,00	$ 6.981	$ 104.715
7,04	LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM DE INCRUSTAR OSOBREPONER, 100-240V, MINIMO 6000K, MINIMO 3200 LM, IRCMAYOR O IGUAL A 80, EFICIENCIA MINIMA 80LM/W, FACTORDE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, Y MINIMO 30.000 HRS--duplicado 1	un	16,00	$ 232.365	$ 3.717.840
7,05	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICSD INCLUYE CAJAS, CABLEADO Y TUBERIA EXISTENTE Y DEMAS ELEMENTOS ADICIONALES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	un	20,00	$ 6.981	$ 139.620
7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 6000K IP20 1,6W 110-130V. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE SUJECIÓN/SOPORTE.	un	3,00	$ 160.918	$ 482.754
7,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL MATH T:2, DESCOLGAR,INTERIOR,COLOR CHASIS BLANCO, CHASIS ALUMINIO POTENCIA:4126.MEDIDAS :LARGO 1,68CMS ANCHO:5CM ALTO: 5CMS 4000K,5008 LM.	un	5,00	$ 73.507	$ 367.535
7,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMPOTRAR INTERIOR, COLOR CHASIS: POTENCIA: 20W, DIAMETRO 22 CMS PARA SITIOS EN QUE LLEVA FALSO TECHO. duplicado 1 duplicado 1	un	20,00	$ 46.594	$ 931.880
7,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL DESCOLGADA MATH ALUMINO 5X5X1,20CMS, CHASIS BLANCO/NEGRO, TONO DE LUZ 4000K, 34W, 3650 LM	un	4,00	$ 73.507	$ 294.028
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO CILINDRO LED DESCOLGADO INTERIOR, COLOR CHASIS: POTENCIA: 18W, DIAMETRO 22 CMS ALTO	un	10,00	$ 223.807	$ 2.238.070
7,11	SUMINISTRO DE LUMINARIA DECORATIVA EN ALUMINIO EXT NEGRO, INTERIOR BLANCO, 12E, DIAMETRO 12CMS, ALTURA 26 CMS, INCLUYE BOMBILLO	un	4,00	$ 335.389	$ 1.341.556

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PISO 14 DEL EDIFICIO SENDAS, SEDE DEL NIVEL CENTRAL

Item	Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
7,12	SUMINISTRO DE LUMINARIA CAMAPANA FLOR 23CM, ALTO 30CM, COLD ROLLED CAL 22, SELLADO CON DISIPACION DE CALOR , CON ESPACIO PARA DRIVER INCLUYE BOMBILLO LED DE 12 W, 1440 LUMEN INCLUYE BOMBILLO	un	6,00	$ 46.594	$ 279.564
7,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO O CUADRADO 18W. LUZ 4000K, INCRUSTAR, IRC 80, ANGULO DE APERTURA 120º.	un	6,00	$ 37.722	$ 226.332
7,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X15A ó 1X20A ó 1X30A ó 1x40A ó 1x50A DE 10KA--	un	24,00	$ 30.880	$ 741.120
7,15	SALIDA DE ILUMINACION SOBREPUESTA CON TOMA. INCLUYE CABLE N°12 PE HF FR LS CT , CAJA CUADRADA O RECTANGULAR TIPO RAWLET, TUBO EMT 3/4, ACCESORIOS EMT, CONECTORES, 3ML x SALIDA--	un	74,00	$ 135.751	$ 10.045.574
7,16	ACOMETIDA ELECTRICA: 3N10 AWG EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN.	m	40,00	$ 21.763	$ 870.520
7,17	CABLE 112 AWG COBRE DESNUDO PUESTA A TIERRA. INCLUYE TERMINALES DE CONEXIÓN Y TORNILLERIA.	m	40,00	$ 4.431	$ 177.240
7,18	EXTRACTOR BAÑO SILENT DESIGN 200 S&P MONOFÁSICO	un	2,00	$ 607.066	$ 1.214.132
7,19	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F-N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA. INFRA	un	6,00	$ 147.466	$ 884.796
7,2	SALIDA TOMA REGULADA SOBRE CANALETA EXISTENTE	un	4,00	$ 120.392	$ 481.568
7,21	SALIDA TOMA NO REGULADA INTEMPERIE. INCLUYE CABLE N°12 LIBRE DE HALOGENOS, TOMA 2P+T, CAJA METALICA, DUCTERIA EMT 3/4, ACCESORIOS EMT, CONECTORES, 3ML X SALIDA	un	3,00	$ 150.807	$ 452.421
7,22	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE CLICKME	un	4,00	$ 32.406	$ 129.624
7,23	CAJA FUNDIDAS TIPO RADWELL 5800 (2X4) MINIMO 5 SALIDAS 3/4". INCLUYE TAPA CON EMPAQUE Y ACCESORIOS.	un	12,00	$ 21.827	$ 261.924
7,24	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE SOBREPUESTO. INCLUYE CAJA CUADRADA O RECTANGULAR TIPO RAWLET, INTERRUPTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLE N°12AWG, CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	un	4,00	$ 173.725	$ 694.900
7,25	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE SOBREPUESTO. INCLUYE CAJA CUADRADA O RECTANGULAR TIPO RAWLET, INTERRUPTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLE N°12AWG, CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	un	2,00	$ 157.468	$ 314.936
7,26	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES ALTURA MAYORES A 4 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL.	un	10,00	$ 8.817	$ 88.170
	Total RED ELÉCTRICA				**$ 28.343.459**
8	**CARPINTERÍA MADERA**				
8,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE DE 2" HORIZONTAL Y VERITCALES DE 1 1/2" CADA 1 MTS CON TRES HILOS DE 1/2" CAL	ml	3,00	$ 353.525	$ 1.060.575
8,02	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	3,00	$ 318.485	$ 955.455
	Total CARPINTERÍA MADERA				**$ 2.016.030**
9	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
9,01	PUERTAS VENTANAS LÁMINA	m²	8,00	$ 142.647	$ 1.141.176
	Total CARPINTERÍA METÁLICA				**$ 1.141.176**
10	**PINTURAS**				
10,01	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	m²	50,00	$ 29.164	$ 1.458.200
10,02	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	m²	249,00	$ 8.045	$ 2.003.205
10,03	VINILO TIPO 2 BAJO PLACA 2 MANOS	m²	100,00	$ 13.844	$ 1.384.400

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PISO 14 DEL EDIFICIO SENDAS, SEDE DEL NIVEL CENTRAL

Item	Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
10,04	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	m²	50,00	$ 18.608	$ 930.400
10,05	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	m	200,00	$ 9.760	$ 1.952.000
Total PINTURAS					**$ 7.728.205**
11	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**				
11,01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	80,00	$ 42.090	$ 3.367.200
11,02	FILOS Y DILATACIONES	m	40,00	$ 9.347	$ 373.880
Total CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES					**$ 3.741.080**
12	**ANÁLISIS URBANISMO**				
12,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACRÍLICOS DE SEÑALIZACIÓN EMPRESARIAL, TAMAÑO 15 X 30	un	20,00	$ 108.624	$ 2.172.480
Total ANÁLISIS URBANISMO					**$ 2.172.480**
13	**IMPERMEABILIZACIÓN**				
13,01	REALIZAR REGATAS PARA LA INSTALACION DE TUBERIAS SIN IMPORTAR SU DIAMETRO. (INCLUYE, EL RESANE DE LA MISMA Y DISPOSICION FINAL).	ml	25,00	$ 6.326	$ 158.150
13,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 45 CMS DE ANCHO-duplicado 1	ml	44,00	$ 25.681	$ 1.129.964
13,03	APLICACION DE SIKAFLEX PARA VENTANAS Y PUERTAS (INTERIOR)	ml	100,00	$ 6.776	$ 677.600
Total IMPERMEABILIZACIÓN					**$ 1.965.714**
14	**RED HIDRÁULICA**				
14,01	VÁLVULA DE REGISTRO 1	m	3,00	$ 47.430	$ 142.290
14,02	PUNTO A.F. ORINAL O LAVAMANOS	un	7,00	$ 33.390	$ 233.730
14,03	PUNTO A.F. LLAVE MANGUERA	un	1,00	$ 44.663	$ 44.663
14,04	PUNTO A.F. INODORO	un	4,00	$ 32.703	$ 130.812
14,05	REJILLAS SOSCO 3"X2"	un	4,00	$ 18.433	$ 73.732
	Total RED HIDRÁULICA				**$ 625.227**
15	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**				
15,01	PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM DE 1 MTS ALT 2.20 INCLUYE BISAGRAS DE PISO HIDRÁULICA, CERRADURAS, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 2.341.822	$ 2.341.822
Total FACHADAS Y REVESTIMIENTOS					**$ 2.341.822**
16	**CABLEADO ESTRUCTURADO**				
16,01	SALIDA DE TELEVISIÓN EMT	un	3,00	$ 146.673	$ 440.019
16,02	SALIDA DE TELEVISIÓN HDMI	un	3,00	$ 73.950	$ 221.850
16,03	CABLE HDMI 4K CON FILTROS DE FERRITA	ml	15,00	$ 11.294	$ 169.410
16,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO LOGICO SENCILLODE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT. 6A 60 MTS - DESDE RACK EXISTENTE INCLUYE CERTIFICACIÓN (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS).	un	19,00	$ 475.739	$ 9.039.041
Total CABLEADO ESTRUCTURADO					**$ 9.870.320**

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PISO 14 DEL EDIFICIO SENDAS, SEDE DEL NIVEL CENTRAL

Item	Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
17	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**				
17,01	SUMINISTRO E INST DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR SAN LORENZO	un	5,00	$ 303.115	$ 1.515.575
17,02	LLAVE MANGUERA	un	20,00	$ 38.663	$ 773.260
17,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS TIPO PUSH	un	5,00	$ 296.828	$ 1.484.140
17,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL GOTTA CON GRIFERIA TIPO PUSH.	un	2,00	$ 1.024.076	$ 2.048.152
17,05	SANITARIO CON FLUXÓMETRO	un	4,00	$ 2.761.381	$ 11.045.524
Total SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS					**$ 16.866.651**
18	**CERRAMIENTOS URBANISMO**				
18,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	m²	11,00	$ 819.700	$ 9.016.700
Total CERRAMIENTOS URBANISMO					**$ 9.016.700**
19	**PISOS**				
19,01	ALISTADO DE PISO 4CM	m²	100,00	$ 25.603	$ 2.560.300
19,02	GUARDAESCOBA PVC ROLLO 10CM	m	45,00	$ 13.382	$ 602.190
19,03	PISO EN ALFOMBRA RECORTADA 2300GR	m²	40,00	$ 233.878	$ 9.355.120
19,04	PISO PORCELANATO BEIGE TODO MASA DE 60 X 60 CMS	m²	26,00	$ 189.707	$ 4.932.382
19,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILO DE 60X60 TIPO CONCRETO E= 3MM COMERCIAL PESADO	m²	5,00	$ 184.721	$ 923.605
19,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LVT ROCKY E= 3 MM TRAFICO COMERCIAL PESADO	m²	110,00	$ 172.223	$ 18.944.530
19,07	PERFIL DE TRANSICIÓN MADERA	m	6,00	$ 18.228	$ 109.368
19,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA ANTIDESLIZANTE PARA ESCALONES EN ESCALERAS INTERNAS	ml	15,00	$ 16.731	$ 250.965
Total PISOS					**$ 37.678.460**
20	**HONORARIOS**				
20,01	ASEO DE OBRA	m²	200,00	$ 2.504	$ 500.800
Total HONORARIOS					**$ 500.800**
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 158.792.813**
ADMINISTRACION				**19%**	$ 30.170.634
IMPREVISTOS				**1%**	$ 1.587.928
UTILIDAD				**5%**	$ 7.939.641
IVA / UTILIDAD				**19%**	$ 1.508.532
TOTAL OBRA CIVIL					**$ 199.999.548**
21	**MUEBLES**				
21,1	SOFA PARA SALA DE ESPERA DE 2 PUESTOS : Telas 100% poliéster o poliuretano lavables, recubiertas con repelente de líquidos y	Unidad	3,00	$ 1.875.039	$ 5.625.117
21,2	MODULO DIVISORIO TIPO JARDINERA: Modulo divisorio que cumple la función de delimitar espacios, el modulo incorpora	Unidad	10,00	$ 461.832	$ 4.618.320

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PISO 14 DEL EDIFICIO SENDAS, SEDE DEL NIVEL CENTRAL

Item	Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
21,3	SILLA TIPO PUF MODULAR	Unidad	4,00	$ 448.228	$ 1.792.912
21,4	MESA 0.90 X 0.60 H= 0.425	Unidad	1,00	$ 462.723	$ 462.723
21,5	SILLA INTERLOCUTORA TIPO B SIN BRAZO USO GENERAL Silla individual configuración sin brazos con asiento y espaldar independientes destinada a trabajo intensivo para la atención a usuarios y visitantes, asiento acolchonado, espaldar plástico, estructura metálica de cuatro patas o tipo trineo.	Unidad	26,00	$ 279.897	$ 7.277.322
21,6	MESA PARA SALA DE JUNTAS TIPO A - 8 PUESTOS 120 X 240 cm Mesa para trabajo colaborativo y reuniones con sistemas de conexión para de energía, datos y video formato mediano	Unidad	1,00	$ 2.121.197	$ 2.121.197
21,7	PUESTOS DE TRABAJO TIPO J - ATENCIÓN AL PÚBICO AUTOGESTIÓN 8 PUESTOS 360 x 121 cm,Base metálica tipo pórtico ,Platinas de ensamblaje Bandeja para cableado con salida para 8 puntos,Pantallas divisorias en melamina,Pasa cables	Unidad	1,00	$ 1.364.000	$ 1.364.000
21,8	MESA PARA SALA DE JUNTAS TIPO C - 16 PUESTOS 150 X 420 cm VMesa para trabajo colaborativo y reuniones con sistemas de conexión para de energía, datos y video	Unidad	1,00	$ 5.010.000	$ 5.010.000
21,9	BARRA USO MULTIPLE 50 cm ancho X 220cm x 110cm,Estructura de soporte sección de 2x2” pulgadas con bisel,Superficie de trabajo de 2,5 cm de espesor	UND	1,00	$ 2.345.000	$ 2.345.000
21,1	MESA SADE TRABAJO 150X75 cm ALTURA 70 cm PATAS METALICAS BASE EN MELAMINA	UND	10,00	$ 939.000	$ 9.390.000
21,11	BUTACO PARA BARRAS ALTURA 76 CM	UND	6,00	$ 279.900	$ 1.679.400
COSTO DIRECTO MOBILIARIO					**$ 41.685.991**
IVA					**$ 7.920.338**
TOTAL MOBILIARIO					**$ 49.606.329**
TOTAL OBRA CIVIL					**$ 199.999.548**
TOTAL MOBILIARIO					**$ 49.606.329**
TOTAL PROYECTO					**$ 249.605.877**