Santuario, 04 de Septiembre de 2022

Señores
**OFICIOLAS Y/O EMPRESAS DEL GREMIO CONSTRUCTOR**
Asunto: solicitud de cotización de obras de construcción en la I.E.R PBRO JESUS ANTONIO GOMEZ
Cordial saludo, por medio de la presente, le solicito de manera respetuosa el favor de cotizar intervención para fortalecer los espacios generales, como el piso del restaurante escolar ya que se encuentra en mal estado presentando riesgos no solo fisicos sino de salubridad para los estudiantes que se atienden en la i.e.r pbro jesus antonio gomez.

| UN | CANTIDADES | DETALLE |
|---|---|---|
| un | 2,0 | Desmonte y reinstalación de lavamanos de colgar o sobre poner |
| m2 | 140,95 | Demolición piso en baldosa (piso y paredes) |
| m2 | 16,27 | Suministro, transporte y colocación de revoque con mortero de 1,4 |
| M2 | 19,51 | Suministro, transporte e instalación de enchape cerámico; incluye todo lo necesario para su correcta instalación pared |
| M2 | 140,95 | Suministro, transporte y colocación de piso en gres de 30*30 cm. Color tradición moro y tradición Sahara, espesor de 12mm |
| M | 65,92 | Suministro, transporte y colocación de guarda escobas en cerámica gres con una altura de 0.07m y un largor de 0.30m |
| Un | 2,00 | Suministro, transporte e instalación de salida de abasto en dm de ½* con tubería rde 21,200 psi |
| Un | 2,00 | Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria de 2 pulgadas. |
| Un | 1,00 | Suministro, transporte y colocación de orinal mediano de colgar color blanco incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento |
| Un | 7,00 | Mantenimiento de puertas metálicas y todo lo necesario para su correcto mantenimiento |

**LUZ DARY AGUDELO ECHEVERRI**
**Rectora**