SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

República de Colombia
Santiago de Cali

OBJETO: OBRAS PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE AMPUDIA SEDE JARDIN NACIONAL No1 DE LA COMUNA 8

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

ÍTEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD/ TOTAL	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	**ADECUACION CUBIERTA SALON DE ACTOS**				
1.01	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	2,00	159.185	318.370
1.02	CORTE PLACA MAQUINA DISCO - PLACA PISO	ML	10,00	11.000	110.000
1.03	DEMOLICION CORDON CONCRETO CONFINA PISO	ML	10,00	8.000	80.000
1.04	CORDON CONCRETO 3000 PSI CONFINA PISO B=0.15; H=0.35	ML	10,00	43.069	430.690
1.05	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420MPA	KG	54,40	6.929	376.938
1.06	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO Y PINTURA.	KG	5.513,53	12.300	67.816.419
1.07	TEJA UPVC E=2,5MM	M2	176,95	63.000	11.147.850
1.08	CABALLETE TEJA UPVC	ML	19,85	60.876	1.208.389
1.09	TABLERO 1F 4 CTOS VTQ-SQ	UND	1,00	114.480	114.480
1.10	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	3,00	56.004	168.012
1.11	ACOMETIDA ELECTRICA 1F(2# 12+1#12) - 3/4" EMT	ML	80,99	32.052	2.595.891
1.12	SALIDA ELECTRICA EMT LAMPARA	UND	15,00	140.784	2.111.760
1.13	SALIDA ELECTRICA S1 EMT	UND	1,00	135.936	135.936
1.14	SALIDA ELECTRICA S3 EMT	UND	1,00	151.944	151.944
1.15	LÁMPARA LED HERMÉTICA 40W LUZ DÍA 100-277V420	UND	15,00	133.080	1.996.200
1.16	SALIDA TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA	UND	3,00	192.828	578.484
1.17	ESMALE SOBRE COLUMNA CONCRETO 0.20x0.20 - MULTICOLOR	ML	35,00	17.819	623.662
1.18	LIMPIEZA LAVADO PISO (AC.MURIATICO 10%)	M2	163,76	1.606	262.999
1.19	RETIRO SALDOS EN SITIO	M3	2,00	7.876	15.752
1.20	RETIRO ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA	M3	2,00	34.100	68.200
				TOTAL CAPITULO	**90.311.975**
2	**ADECUACION RESTAURANTE**				
2.01	DEMOL.CIELO FALSO TODO TIPO (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	72,00	$ 17.212,00	1.239.264
2.02	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA	M3	6,00	$ 34.100,00	204.600
2.03	SAL LAMP (CABLE COBRE HF-ZH) EMT	UND	16,00	$ 131.521,00	2.104.336
2.04	PANEL LED 30X120 40-50W CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER (MARCA RECONOCIDA)	UND	16,00	$ 110.500,00	1.768.000
2.05	RECORRIDO CUBIERTA TEJA ASBESTO CEMENTO	M2	72,00	$ 4.609,00	331.848
2.06	TEJA FIBRO CEMENTO	M2	12,00	$ 11.275,00	135.300
2.07	CIELO FALSO EN LAMINA PVC MEXICANA A=25CM E=8MM	M2	72,00	$ 61.000,00	4.392.000
2.08	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	133,30	$ 10.109,00	1.347.530
2.09	VINILO CIELOS	M2	72,00	$ 7.315,00	526.680
2.10	KORAZA [3M]	M2	110,00	$ 10.186,00	1.120.460
2.11	REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	M2	5,00	$ 56.650,00	283.250
2.12	REPINTE VENTANA - REJA	M2	12,20	$ 19.195,00	234.179
2.13	MODULO ANDAMIO H= 2000 M=1.4X3.0 ALTURA	M/D	6,00	$ 17.589,00	105.534
2.14	LIMPIEZA GENERAL	M2	90,00	$ 1.958,00	176.220
				TOTAL CAPITULO	**$ 13.969.200,70**
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$104.281.175,44**
			Administración	34,00%	$35.455.600,00
			Utilidad	4,00%	$4.171.247,00
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$39.626.847,00**
				TOTAL PRESUPUESTO OBRA	**$143.908.022,44**

Firma del Representante Legal
JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR
Rep.Legal
ENERGY BUILD S.A.S