


CONTRATAR A TODO COSTO LAS OBRAS DE MEJORAMINETO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE PRINCIPAL Y LAS SEDES: EL ROSARIO, BAJO PENSIL Y EL SINAI DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA HUILA

PRESUPUESTO GENERAL

PRESUPUESTO					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
I.E LAS TOLDAS, SEDE PRINCIPAL					\$ 6.936.500,00
1	Demolicion de muro	M2	\$ 15.000,00	0,72	\$ 10.800,00
1,1	Relleno y compactacion con material seleccionado	M3	\$ 50.000,00	2,94	\$ 147.000,00
1,2	Corte y demoste de ventana, incluye luceta	UND	\$ 65.000,00	1,0	\$ 65.000,00
1,2	Muro en ladrillo tolete	M2	\$ 55.000,00	11,3	\$ 620.400,00
1,3	Pañete impermeabilizado de muros en mortero 1:4	M2	\$ 30.000,00	22,6	\$ 676.800,00
1,4	Extuco plastico interior	M2	\$ 20.000,00	19,2	\$ 384.000,00
1,5	Suministro e instalacion de puerta metalica, en lamina cal 20	UND	\$ 670.000,00	1,0	\$ 670.000,00
1,6	Reja metalica de seguridad (65cmx2,5m) en tubo rectangular, cal 20, incluye chapa y candados.	UND	\$ 700.000,00	1,0	\$ 700.000,00
1,7	Reja metalica de seguridad (1,70mx3,70m) en tubo rectangular, cal 20, incluye chapa y candados.	UND	\$ 2.000.000,00	1,0	\$ 2.000.000,00
1,8	Reja metalica de seguridad (1,10mx2,4m) en tubo rectangular, cal 20, incluye chapa y candados.	UND	\$ 800.000,00	1,0	\$ 800.000,00
1,9	Mejoramiento mediante resane, apliacion de impermeabilizante y pintura en aceite	M2	\$ 45.000,00	3,5	\$ 157.500,00
2	Cuneta aguas lluvias en concreto	ML	\$ 55.000,00	7,0	\$ 385.000,00
2,1	Suministro de tuberia pvc de 3" con sus accesorios	ML	\$ 25.000,00	3,0	\$ 75.000,00
2,2	Suministro e instalacion de flanche metalico sobre muro	ML	\$ 35.000,00	7,0	\$ 245.000,00
SEDE EL ROSARIO Y BAJO PENSIL					\$ 1.900.000,00
2,1	Suminsitro e instalacion canal de aguas lluvias en lamina calibre 20, de 15cm de alto por 25cm de ancho, con sus respectivos soportes (Bajo Pensil)	ML	\$ 100.000,00	8	\$ 800.000,00

2,3	Suminsitro e instalacion canal de aguas lluvias en lamina calibre 20, de 15cm de alto por 25cm de ancho, con sus respectivos soportes (El Rosario)	ML	\$ 110.000,00	10	\$ 1.100.000,00
SEDE EL SINAI					\$ 8.704.065,00
3,1	Localizacion y replanteo	M2	\$ 2.000,00	66,5	\$ 132.980,00
3,2	Retiro de escombros	M2	\$ 15.000,00	10,0	\$ 150.000,00
3,3	Alistado de piso en mortero	M2	\$ 37.000,00	66,5	\$ 2.460.500,00
3,4	Suministro e instalacion de ceramica trafico pesado, antideslizante	M2	\$ 87.500,00	66,5	\$ 5.818.750,00
3,5	Aseo general de obra	GL	\$ 141.835,00	1	\$ 141.835,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 17.540.565,00
ADMINISTRACION				22,00%	\$ 3.858.925,00
IMPREVISTOS				2,00%	\$ 350.811,00
UTILIDAD				5,00%	\$ 877.028,00
IVA (UTILIDAD)				19,00%	\$ 166.635,00
COSTO TOTAL					\$ 22.793.964



JOSÉ DIMAS BRAVO JURADO
Rector

|

