



VISITA TECNICA

El día viernes 19 de agosto del año presente, en compañía de la secretaria de la institución y de cada uno de los profes encargados de cada una de las sedes visitadas (Bajo Pensil, Sinaí, El Rosario y Las Toldas), se escucharon las necesidades y se tomaron las respectivas decisiones en cuanto a mejoras institucionales se refiere, como ordenador del gasto y verificando la prioridad y necesidad de las instituciones, se decide mejorar y/o rehabilitar las siguientes instituciones:

SEDE LAS TOLDAS.

Con el fin de ampliar espacios para alumnos, se propone construir muro divisorio y a la vez desmonte de ventana e instalación de puerta nueva. Igualmente la construcción e instalación de rejas metálicas que brinden mayor seguridad a la institución.





GOBERNACION DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
INSTITUCION EDUCATIVA LAS TOLDAS
Decreto de Aprobación 1837 de 07 de Marzo 2020
NIT 813.009.433-6
DANE 241378000073



ITEM	ACTIVIDAD	UND	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
I.E LAS TOLDAS, SEDE PRINCIPAL					\$ 6.936.500,00
1	Demolición de muro	M2	\$ 15.000,00	0,72	\$ 10.800,00
1,1	Relleno y compactación con material seleccionado	M3	\$ 50.000,00	2,94	\$ 147.000,00
1,2	Corte y démoste de ventana, incluye luceta	UND	\$ 65.000,00	1,0	\$ 65.000,00
1,2	Muro en ladrillo tolete	M2	\$ 55.000,00	11,3	\$ 620.400,00
1,3	Pañete impermeabilizado de muros en mortero 1:4	M2	\$ 30.000,00	22,6	\$ 676.800,00
1,4	Estuco plástico interior	M2	\$ 20.000,00	19,2	\$ 384.000,00
1,5	Suministro e instalación de puerta metálica, en lamina cal 20	UND	\$ 670.000,00	1,0	\$ 670.000,00
1,6	Reja metálica de seguridad (65cmx2,5m) en tubo rectangular, cal 20, incluye chapa y candados.	UND	\$ 700.000,00	1,0	\$ 700.000,00
1,7	Reja metálica de seguridad (1,70mx3,70m) en tubo rectangular, cal 20, incluye chapa y candados.	UND	\$ 2.000.000,00	1,0	\$ 2.000.000,00
1,8	Reja metálica de seguridad (1,10mx2,4m) en tubo rectangular, cal 20, incluye chapa y candados.	UND	\$ 800.000,00	1,0	\$ 800.000,00
1,9	Mejoramiento mediante resane, aplicación de impermeabilizante y pintura en aceite	M2	\$ 45.000,00	3,5	\$ 157.500,00
2	Cuneta aguas lluvias en concreto	ML	\$ 55.000,00	7,0	\$ 385.000,00
2,1	Suministro de tubería pvc de 3" con sus accesorios	ML	\$ 25.000,00	3,0	\$ 75.000,00
2,2	Suministro e instalación de flanche metálico sobre muro	ML	\$ 35.000,00	7,0	\$ 245.000,00



SEDE EL SINAI.

Se busca el mejoramiento del piso del aula principal, mediante la construcción de una nueva placa de piso y la instalación y suministro de cerámica tráfico pesado.



SEDE EL SINAI					\$ 8.704.065,00
3,1	Localización y replanteo	M2	\$ 2.000,00	66,5	\$ 132.980,00
3,2	Retiro de escombros	M2	\$ 15.000,00	10,0	\$ 150.000,00
3,3	Alistado de piso en mortero	M2	\$ 37.000,00	66,5	\$ 2.460.500,00
3,4	Suministro e instalación de cerámica tráfico pesado, antideslizante	M2	\$ 87.500,00	66,5	\$ 5.818.750,00
3,5	Aseo general de obra	GL	\$ 141.835,00	1	\$ 141.835,00

SEDE EL ROSARIO Y BAJO PENSIL.

Se busca mejorar las instalaciones mediante la reposición de canales que recogen aguas lluvias, ya que por el paso de los años se han deteriorado y no captan la totalidad del agua, generando inundaciones.





SEDE EL ROSARIO Y BAJO PENSIL					\$ 1.900.000,00
2,1	Suminsitro e instalacion canal de aguas lluvias en lamina calibre 20, de 15cm de alto por 25cm de ancho, con sus respectivos soportes (Bajo Pensil)	ML	\$ 100.000,00	8	\$ 800.000,00
2,3	Suminsitro e instalacion canal de aguas lluvias en lamina calibre 20, de 15cm de alto por 25cm de ancho, con sus respectivos soportes (El Rosario)	ML	\$ 110.000,00	10	\$ 1.100.000,00

En constancia firma,

JOSÉ DIMAS BRAVO JURADO
Rector