ETAPA PRECONTRACTUAL

ANEXO 7

ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA

Proceso No. MC-VLL-CGTS-0027-2022.

No	ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Inspeccionar y documentar el estado actual de cada equipo Electrógeno 1 en la escuela Gastronómica y 1 en Tecnoparque presentando el respectivo informe (hoja de vida) Ficha	Unidad	2			
Mantenimiento preventivo incluido (repuestos, materiales y elementos) para los dos equipos Electrógenos lo cual debe consistir en:						
2	Cambio de filtro de aceite.	Unidad	2			
3	Cambio de filtro de agua.	Unidad	2			
4	Estado de batería y checar reemplazo.	Unidad	2			
5	Estado de mangueras de alimentación y retorno	Unidad	2			
6	Cambio de aceite.	Unidad	2			

No	ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	Estado de mangueras del precalentador.	Unidad.	2		
8	Limpieza de tablero de control.	Unidad	2		
9	Limpieza de tanque de día.	Unidad	2		
10	Nivel de agua de radiador.	Unidad	2		
11	Nivel de aceite.	Unidad	2		
12	Nivel de electrolito.	Unidad	2		
13	Nivel de combustible	Unidad	2		
14	Drenado de tanque de combustible.	Unidad	2		
15	Voltaje de batería en reposo (CAMBIO DE BATERIA),	Unidad	2		
16	Instalación cargadora de batería inteligente.	Unidad	2		
17	Sincronización de motores Diesel.	Unidad	2		
18	Tensión de correa y checar remplazo	Unidad	2		
19	Carga del alternador	Unidad	2		
20	Instalación de recubrimiento térmico para curvas de 6" en lana mineral y	Unidad	2		

No	ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	foild de aluminio, suministro de accesorios para aislamiento térmico				
Mantenimiento de la Insonorización planta zona RESIDENCIAL Sede Escuela Gastronómica					
21	Cuarto Insonoro 4.5 metros x 4.5 metros; Puerta entamborada de 184x72, altura techo 1.18 metros, extractores de aire cada uno con su respectiva trampa de ruido.	Unidad	1		
22	Mantenimiento de cabina de planta para ajustar enfocador de aire caliente	Unidad	1		
23	Luminaria	Unidad	1		
24	Verificación y cambio de Paredes Dobles con recubrimiento en acústico, laminas superboard de 6mm para pared y de 4 mm para techo	Unidad	1		
25	Cambio de Silenciador de absorción y ducto por salida de escape	Unidad	1		
26	Verificación de soportes y checar remplazo	Unidad	1		
				SUB TOTAL	
				IVA	
				TOTAL	

El valor de la propuesta no podrá sobrepasar del presupuesto oficial.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE DEL OFERENTE:
No. DE IDENTIFICACIÓN: