OFERTA ECONOMICA

NOTA 1: DEBERA DILIGENCIAR LA MATRIZ TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y TRIBUTOS A LOS QUE HAYA LUGAR

NOTA 2: DEBERA TENER EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS RELACIONADAS EN LOS DOCUMENTOS PREVIOS ANEXOS A LA PRESENTE SOLICITUD

NOTA 3: LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SERA CAUSAL DE RECHAZO YA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL VALOR PRESENTADO EN LA PLATAFORMA

NOTA 4: POR FAVOR NO MODIFIQUE LA ESTRUXTURA DE ESTE DOCUMENTO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA O PRESENTACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PRELIMINARES				
1.1	DESMONTE DE CIELO RASO EN EXISTENTE EN PANEL YESO A DOBLE ALTURA	M2	117	$13.190	$1.543.230
1,2	CERRAMIENTO TELA FIB. TEJIDA H=2,10 M-SINB	ML	60	$28.610	$1.716.600
1.3	DESMONTE CUBIERTA TEJA DE BARRO + REPOSICION DE TEJA	M2	10	$51.394	$513.940
1.4	RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO + MAS REPOSICION DE TEJA ANTIGUA + MORTERO DE PEGA DONDE SE REQUIERA	M2	772	$14.879	$11.486.588
1.5	ACARREO INTERNO DE MATERIALES HASTA 290 MTS LINEALES	GLB	1	$2.000.000	$2.000.000
1.6	LIMPIEZA DE CANAL AGUAS LLUVIAS DEL MATERIAL VEGETAL	ML	42	$4.741	$199.122
1.7	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M2	2	$7.668	$15.336
1.8	EMPAQUE DE ESCOMBROS EN ESTOPA	M2	100	$1.859	$185.900
1.9	RETIRO DE ESCOMBROS MANUAL - VOLQUETA, INCLUYE CERTIFICACION ESCOMBRERA MAYOR = 10 KM	M3	2	$45.523	$91.046
1.10	DESMONTE DE LUMINARIAS FLUORESCENTES + REINSTALACION DE LAS MISMAS	UND	12	$29.125	$349.500
1.11	RETIRO PERFIL NARIZ DE SUPERFICIE TARIMA AUDITORIO	ML	16,5	$4.350	$71.775
1.12	DESMONTE DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS POR DETERIORO	ML	26	$3.869	$100.594
	CIELO FALSO				
2.1	C.F. PANEL YESO 12 MM. JUNTA + VINILO RH	M2	117	$69.288	$8.106.696
2.2	APERTURA DE HUECOS PARA LAMPARAS EN EL CIELO FALSO	UND	12	$10.435	$125.220
	RECUBRIMIENTOS - PINTURA - ESTUCOS				
3.1	ESTUCO SOBRE RESANES	UND	135	$7.729	$1.043.415
3.2	RASQUETEADA LUADA DE CIELOS FALSOS EXISTENTES EN CORREDORES PARA PREPARACION DE SUPERFICIE + PINTURA, INLCUYE RESANE CON ESTUCO DE RELLENO PLASTICO DE PULIMENTO PARA AREAS DETERIORADAS	M2	755	$21.296	$16.078.480
3.3.	VINILO TIPO 1 TERMIANDO (2M)	M2	755	$17.047	$12.870.485
3.4	RASQUETEADA Y LUADA DE MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EXISTENTES DEL AUDITORIO No. 1 PARA PREPARACION DE SUPERFICIE PARA PINTURA, INCLUYE RESANE CON ESTUCO DE RELLENO PLASTICO DE PULIMENTO PARA AREAS DETERIORADAS	M2	447	$20.517	$9.171.099
3.5	VINILO MUROS TIPO RUSTICO TIPO 1 TERMINADO (2M)	M2	447	$17.211	$7.693.317
3.6	PINTURA ESMALTE CANAL LAMINA DE AGUAS LLUVIAS CARA INTERNA -EXTERNA	ML	26	$24.405	$634.530
	PISOS				
4.1	PERFIL EN T O REDUCCION EN MDF NARIZ PARA TARIMA	ML	16,5	$23.708	$391.182
	REPARACION Y NIVELACION DE PANELES FONO ABSORBENTES DEL AUDITORIO No. 1				
5.1	INSTALACION DE PANELES DE MADERA PARA TRATAMIENTO ACUSTICO, INCLUYE EL SUMINISTRO DE 4 ANCLAJES CON GUAYA 1/16", INSTALACION DE 4 CANCAMOS SOBRE MADERA, SUJECCION DE PANEL, AJUSTE DE NIVELACION EN ALTURA, AJUSTE DE ALINEACION	UND	7	$83.112	$581.784
5.2	RESTAURACION DE PLACAS DE MADERA PARA PANEL ACUSTICO DE 1,20 X 1,20 METROS, INCLUYE RETIRO DE MADERA DETERIORADA E INSTALACION DE NUEVA PLACA, RESTAURACION DE PINTURA, RECONFORMACION DE MARCO CONTENEDOR DE MATERIAL VITERO-.SINTETICO, SUMINISTRO Y TAPIZADO DE TELA DE POLIPROPILENO	UND	3	$461.672	$1.385.016
5.3	RECONFORMACION DE TENSORES DE INSTALACION DE PANELES, VERIFICACION Y REEMPALZO DE CANCAMOS DE ANCLAJE EN MADERA, REVISION Y AJUSTE DE TENSION DE MORDAZAS PAR AGUAYAS, NIVELACION Y ALINEACION DE PANELES	UND	47	$72.223	$3.394.481
	CUBIERTA				
6.1	CANAL LAMINA GALVANIZADA AGUAS LLUVIAS C-22	ML	26	$170.198	$4.425.148
	LIMPIEZA Y VARIOS				
7.1	LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES	2	$3.869.540	$7.739.080
7.2	ANDAMIO METALICO TUBULAR MULTIDIRECCIONAL	DIA	45	$97.622	$4.392.990
7.3	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A= 8 CMS - 250 MTS	UND	2	$158.002	$316.004
7.4	PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES	M2	200	$7.409	$1.481.800
				SUBTOTAL	

VALOR COSTOS DIRECTOS	$98.104.358
ADMINISTRACION	$24.329.881
IMPREVISTOS	$294.313
UITLIDAD	$6.572.992
TOTAL AIU	$31.197.186
IVA SOBRE UTILIDAD	$1.248.868
VALOR PRESUPUESTO	$130.550.412