NOTIFICACION DE LA SUPERVISION
Contrato 015 del 10/10/2022

DE: OLGA ROCIO CAMPOS ARIAS Rectora(e)
FECHA: 10/10/2022
PARA: YOLANDA BURITICA ARIZA, Docente Área de Ciencias Naturales
ASUNTO: ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN

A fin de notificar asunto en referencia, me permito informarle que ha sido designada como SUPERVISORA del CONTRATO DE OBRA No. 015 del 10/10/2022, con INGENIAMOS COLOMBIA SAS con NIT 901.271.301-2, Representante Legal HUGO FERNEY MACHADO BRICEÑO con CC. No. 1.110.523.961 de Ibagué, y la Institución Educativa, que tiene por:
OBJETO: REALIZAR ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALGUNAS ÁREAS DE LA SEDE CENTRAL, consistente en EL MANTENIMIENTO A CANALES Y CUBIERTAS, PINTURA Y ADECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN LA SEDE CENTRAL, EN EL AREA DE SALA DE DOCENTES, COLISEO CUBIERTO, CUARTO DEPORTES, BATERIAS SANITARIAS Y BLOQUE DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y AREAS DE CIRCULACION 2° PISO. A continuación, se describen las obras a realizar:
CUBIERTA, TECHOS Y CANALES: Recorrido de techos de fibrocemento, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, tornillos y/o ganchos, Incluye sikaflex o similar para tapar goteras, Cambio de tejas afectadas no superior a 20 unidades y vidrios en claraboyas, 39,75 m2. Suministro e instalación de Techo en teja ondulada de fibrocemento incluye todos los accesorios necesarios para su instalación, 20,00 m2. Flanshing (flanche) en lámina galvanizada C 26, incluye mortero 1:3 impermeabilizado 38,00 ml. Reinstalación cielo falso en icopor, duracustic o similar, con junta, incluye estructura de aluminio, reposiciones y pintura, 25,40 m2. Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes y limpieza. Incluye reparación, 163,00 ml. Cielo falso en láminas de PVC, 7,34 m2.
PINTURAS Pintura con esmalte, 177,80 m2. Estuco, 20,00 m2. Resane y pintura tipo 1, 530,33 m2.
PUNTOS HIDRAULICOS, HIDROSANITARIOS. Destaponamiento y mantenimiento de sifones desagüe, sanitarios, pocetas, lavamanos y demás, 17,00 Unidades. Suministro e instalación de Sanitario tipo Acuacer de bajo consumo, 3,00 unidades. Desmonte aparato sanitario, 1 unidad. Suministro e instalación de Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 Incluye accesorios 4,00 unidades. Punto sanitario PVC de 3" L prom = 3 m, 4,00 unidades. Demolición muro, incluye revoque y/o enchape 6,00 m2. OBRAS FINALES: Limpieza, retiro y disposición final de escombros y sobrantes GL 1,00.
VALOR DEL CONTRATO: El precio total es de $19.896.891 (DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C.).
FORMA DE PAGO: La IE AGUSTIN NIETO CABALLERO cancelará el 100% del valor del contrato en un solo pago, una vez se reciba el acta final a satisfacción, suscrita por el Supervisor, funcionario de la Institución que certifica que haya cumplido con el objeto del contrato, previa presentación de la factura y, dicho pago se realizará por medio de transferencia electrónica.
FECHA DE INICIO: 13 de octubre de 2022
DURACIÓN: Este contrato tendrá una duración de 30 días calendario a partir de la fecha del acta de inicio sin que exceda al 31 de diciembre de 2022.
Se le hace saber que el proceso en su integridad reposa en la pagaduría de la Institución donde podrá consultar todo lo relacionado con el proceso, información que es indispensable para realizar la supervisión, pues se requiere el cumplimiento a cabalidad para el respectivo pago.
De antemano muy agradecida por la disposición en dicha designación.

Cordialmente,

OLGA ROCIO CAMPOS ARIAS
Rectora(e)

YOLANDA BURITICA ARIZA
Docente Área de Ciencias Naturales
Notificado