REBOBINADO DE MOTORES, SUMINISTRO E INSTALACION TABLEROS DE CONTROL, MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO
NIT 901.285.149-1
REGIMEN COMUN

Cotización
A-00590

ATENDIENDO SU AMABLE REQUERIMIENTO NOS PERMITIMOS PRESENTAR A SU CONSIDERACION, COTIZACION FORMAL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA BOCATOMA DEL CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA DEL CLUB MILITAR.

NIT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	CLUB MILITAR SEDE SOCHAGOTA	TC LUZ MARINA AVILA	14/07/22	FACATATIVA
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago
	PAIPA-BOYACA	secretariapaipa@clubmilitar.gov.co	0	Contado

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr Total
1	La instalación eléctrica de la Bocatoma requiere de los siguientes aspectos: El suministro e instalación de 02 Contactores AC3 Potencia nominal deoperación 220-230-240V= 15KW,Corriente nominal de operación 380-400V= 53A, Corriente nominal deoperación AC-1 de 0-40°C 690V= 100A,Potencia nominal para motor trifásico a 220-240V= 20HP, Calificación de uso general600V= 80 A El suministro e Instalación de 02 Rele termo magnético rango de ajuste= 30- 40A, dispositivo de protección contra corto circuitos= 100A gG tipo fusibles, clase de disparo= 10, contacto de disparo, ormalmente cerrado, contacto de señal normalmente abierto, restablecimiento automático o manual seleccionable, mecanismo sin disparo, función stop y una indicación de disparo	1	UNIDAD	$ 2.000.000	$2.000.000
2	Desmonte de bomba multietapas. Cambio de rodamientos de motores y bomba. Cambio de sellos mecánicos. Medición de aislamiento bobinados. Aplicación debarniz y secado de bobinados, limpieza de turbinas de la bomba. Pintura de motores color negro.	1	UNIDAD	$2.200.000	$2.200.000
3	Retirar lodos de pozo de succión motobombas. Medidas del pozo aproximadamente 1 metro ancho x 2 metros profundidad.	1	UNIDAD	$ 800.000	$ 800.000
4	Suministro e instalación de 01 escalera en fibra de vidrio, 6 metros de largo y con pasamanos para acceso al pozo de succión, la cual debe estar debidamente pintada con pintura resistente a la humedad.	1	UNIDAD	$1.600.000	$1.600.000
5	Suministro e instalación de 01 escalera en fibra de vidrio, 6 metros de largo y con pasamanos para acceso al pozo de bombas, la cual debe estar debidamente pintada con pintura resistente a la humedad	1	UNIDAD	1.600.000	$1.600.000
6	Suministro e instalación de 02 canastillas de 6 pulgadas de diámetro por 50 cm de alto estilo misil estructura en acero inoxidable, con espacios ente línea y lineade 1 cm	2	UNIDAD	500.000	$1.000.000
7	Suministro e instalación de dos válvulas de pie de 3 pulgadas en material PVC	2	UNIDAD	500.000	$1.000.000
				sub total	$10200.000
				DESCUENTO	$0
				IVA (19%)	$ 1.938.000
				Valor total	$ 12.138.000