



PROYECTO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL BARRIO ARCOIRIS, VILLA DEL CAFE Y LA CECILIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO"		
POR:	SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA	FECHA:	abr-22

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	WUNIT	WTOTAL
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Localización y replanteo Obra Arquitectónica	M2	200.00	2 832.00	566 400.00
1.02	Desmonte cerramiento en malla eslabonada	M2	50.00	7 656.00	382 800.00
				SUBTOTAL PRELIMINARES	949 200.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.01	Excavación en material común a mano. Incluye carga y retiro de sobrantes hasta 25Km	M3	6.00	62 667.00	376 002.00
				SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA	376 002.00
3.00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERÍA				
3.01	Solado de limpieza en concreto clase F de 14Mpa e=0.05m	M2	16.25	26 269.00	426 871.00
3.02	Vigas de enlace de 0.12*0.25 en concreto clase D (21 MPA)	ML	65.00	47 755.00	3 104 075.00
3.03	Columnas de 0.12*0.15 en concreto clase D (21 MPA)	ML	18.60	34 810.00	647 466.00
3.04	Vigas de amarre de culata de 0.12*0.12 en concreto clase D (21 MPA)	ML	65.00	33 830.00	2 185 950.00
3.05	Suministro, Figurado y amarre Acero de refuerzo 60000PSI 420Mpa	KG	3 144.00	5 816.00	18 285 504.00
3.06	Muro en ladrillo a la vista ambas caras	M2	28.97	149 204.00	4 322 440.00
				SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERÍA	28 972 306.00
4.00	CARPINTERÍA METALICA				
4.01	Suministro e instalación Malla eslabonada con cubierta y platina alambre tres hilos a todo coso	M2	130.00	51 329.00	6 672 770.00
4.02	Suministro e instalación de puerta de malla eslabonada de 1.00x2.00 m.	UND	1.00	346 789.00	346 789.00
				SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA	7 019 559.00
5.00	MOBILIARIO URBANO Y VARIOS				
5.01	Rocera y limpieza para urbanismo	M2	200.00	465.00	93 000.00
				SUBTOTAL MOBILIARIO URBANO Y VARIOS	93 000.00
6.00	ASEO Y LIMPIEZA				
6.01	Carga y retiro de material sobrante hasta 25Km	M3	20.00	49 906.00	998 120.00
				SUBTOTAL ASEO Y LIMPIEZA	998 120.00
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO=	38 406 187.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO
CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL BARRIO ARCOIRIS, VILLA DEL CAFÉ Y LA CECILIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
POR: SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
FECHA: abr-22

BARRIO ARCOIRIS BARRIO LA CECILIA						
ITEM	ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VGUNIT	VTOTAL
1.00		PRELIMINARES				
1.01		Localización y replanteo Obra Arquitectónica	M2	110.00	2.832.00	311.520
1.02		Excavación en material común a mano No incluye cargue y retiro de sobrantes	M3	6.00	20.417.00	122.502
1.03		Conformación - Nivelación de terreno a mano	M2	25.00	3.063.00	76.575
1.04		Lleno compactado con material del sitio	M3	15.00	24.551.00	368.265
						878.862
2.00		CONCRETOS				
2.01		Suministro, Figurado y amarre Acero de refuerzo 60000PSI 420Mpa	KG	480.00	5.816.00	2.791.680
2.02		Concreto clase D (21 MPA)	M3	8.00	510.305.00	4.082.197
2.03		Revoque sobre muro espesor 3.0 cm Mortero 1:3	M2	45.00	26.264.00	1.181.880
2.04		Suministro e instalación de malla electrosoldada 6 mm. Abertura de 0.15x0.15 m.	Kg	160.00	6.101.00	976.160
						9.031.917
3.00		CARPINTERIA (METALICA, MADERA Y ALUMINIO)				
3.01		Suministro e instalación Malla eslabonada con tubería y platina alambre tres hilos a todo cosido	M2	451.88	51.329.00	23.194.549
3.02		Suministro e instalación de puerta de malla eslabonada de 1.00x2.00 m.	UND	1.00	342.238.00	342.238
						23.536.787
SUBTOTAL COSTO DIRECTO=						33.447.566

SUBTOTAL COSTO DIRECTO COMPLETO= 96.826.526.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS	96.826.526,00
ADMINISTRACION 28.93%	28.011.914,00
IMPREVISTOS 1%	968.265,00
UTILIDAD 5%	4.841.326,00
TOTAL AIU 34,93%	33.821.505,00
SUBTOTAL OBRA=	130.648.031,00
VALOR TOTAL PROYECTO =	130.648.031,00

SON: CIENTO TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE

PLAZO:

NOTA 1: En el presente presupuesto, las cantidades de obra están de acuerdo con el estudio similar de la zona y los precios unitarios hacen parte de la base de datos de la Gobernación del Quindío.
NOTA 2: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U.

ELABORO

YOHAN SEBASTIAN LONDOÑO ARDILA
CONTRATISTA

ELABORO

JOAN SEBASTIAN ARBOLEDA MORENO
CONTRATISTA

REVISO

Ing. VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA
Jefe de Infraestructura Social