



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

PRESUPUESTO

Versión: 10

Vigencia: 01-2020

OBRAS DE ADECUACION Y REPARACION PLAZA DE MERCADO. MUNICIPIO DE QUINCHIA

MUNICIPIO DE QUINCHIA
JULIO 27 DE 2022

No	ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
(CAPITULO)						
No	ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
VALLA IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA						
1,0	1-01-01	Valla de identificación de obra área menor a 4 M2, colocada en guaduas, incluye mantenimiento durante la construcción	M2	4,00	\$ 138.181,00	\$ 552.724,00
ASEO Y LIMPIEZA						
2,0	1-01-16	Limpieza de superficies de moho	M2	180,00	\$ 2.213,00	\$ 398.340,00
CUBIERTA						
3,0	1-08-02	Recorrido de techos de fibrocemento, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras y/o ganchos.	M2	585	6.757	\$ 3.952.845,00
4,0	1-08-15	Cielo falso en laminas de PVC	M2	381,3	\$ 59.419,00	\$ 22.658.912,00
CONCRETOS y MORTEROS						
5,0	1-06-01	Mortero de nivelación e = 0,05 m para pisos	M2	220,00	\$ 40.191,00	\$ 8.842.020,00
6,0	1-08-24	Flanshing (flanched) en lámina galvanizada C 26, incluye mortero 1:3 impermeabilizado	M	10,00	\$ 28.785,00	\$ 287.850,00
PISOS						
7,0	1-02-29	Demolición baldosa	M2	100	4.156	\$ 415.600,00
8,0	1-06-15	Piso en cerámica de 1a de 30 x 30 cm tipo Pisofuerte, no incluye mortero	M2	220	75.870	\$ 16.691.400,00
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 53.799.691,00
A.U (%)						45,30%
TOTAL						\$ 78.170.951,0

NOTA: Discriminación del A U A 40,3 % U 5 %

Descripción de la Necesidad: En el Informe Tecnico

JULIO CESAR GUEVARA GALLEGO
Contratista - Arquitecto Esp Diseño Urbano
Secretaria de Infraestructura

Vo.Bo. **MONICA Saldarriaga ESCOBAR**
Secretaria de Infraestructura

ANEXOS:

- REGISTRO FOTOGRAFICO SI ___ NO ___
- ESTUDIOS, DISEÑOS, PERMISOS (Según Formato: Lista de Chequeo Estudios y Permisos previos para infraestructura Vial y/o Física)