Gobernación de RISARALDA Sentimiento de todos	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaría de Infraestructura** **GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA** **CONCEPTO TÉCNICO - VISITA DE VALORACION**
Versión: 0	Vigencia: 04-2018

PARA: **Ing. MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR**
ING. JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA

DE: **JUAN PABLO IDARRAGA RAMOS**

FECHA: 23/03/2022

ASUNTO: Visita de valoración Plaza de Mercado

LOCALIZACION:
Municipio: Quinchía
Dirección: CALLE 5 No 8-38 Plaza de mercado

INFORMACION GENERAL:
No. Radicado / Fecha Solicitud: 30747
Nombre del Peticionario: EVELIO CALVO IBARRA
Dirección / Teléfono Peticionario: 3128771745
No. / Objeto contrato: N/A

DESCRIPCION:

Mediante solicitud del señor EVELIO CALVO IBARRA solicita valoración para adecuación de la galería del casco urbano del municipio de Quinchia

Para atender la solicitud se realizó una comisión de evaluación por parte del contratista JUAN PABLO IDARRAGA RAMOS de la Secretaría de Infraestructura, evidenciándose lo siguiente:

- El techo requiere mantenimiento de la cubierta debido a la presidencia de goteras. **(ver Fotos 1-2)**
- Impermeabilización de viga canal. **(ver Fotos 5-6)**
- Cielo Razo en PVC. **(ver Fotos 7-8)**
- Piso en Cerámica Tipo Comercial Moderado
- Pintura en general. **(ver Fotos 11-12)**

UBICACIÓN: Plaza de mercado Municipio de Quinchia



CONCLUSIONES:

El señor EVELIO CALVO IBARRA manifiesta que la solicitud la realiza para un mejoramiento a todo costo y no en suministro de materiales para realizar en autogestión los trabajos.


NOTA: Este Concepto Técnico NO CONSTITUYE ningún tipo de autorización o contratación Por parte de la Secretaría de Infraestructura Departamental.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotos 1,2 Se requiere recorridos de techo con cambio de tejas en fibro cemento

Fotos 5,6 Se requiere impermeabilizacion de viga canal




Fotos 7,8 Se requiere cielo razo en PVC




Fotos 9,10 pintura en general

Enchapes			
Área No 1 y 2	2,5 x 10 x 2		50
Área No 2	3,5 x 15		52,5
Área No 4 y 5	2,5 x 22 x 2		110
Total			**212,5**
Techo	27x 15		405

Dibujos:





Anexo: Presupuesto de materiales de construcción.

JUAN PABLO IDARRAGA RAMOS
Contratista