SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL HUILA


PROCESO DE ESTUDIO DE MERCADO EM-HIL-CDATH-030-2022

Prestar el servicio de mantenimiento de la infraestructura del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila

RESPUESTA OBSERVACIÓN PRESENTADA AL ESTUDIO DE MERCADO - PROCESO DE EM-HIL-CDATH-030-2022

El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA Regional Huila, procede a dar respuesta a las observaciones presentadas dentro del estudio de mercado, así:

1. Mediante la plataforma del SECOP II se recibe observación al estudio de mercado EM-HIL-CDATH-030-2022, el día 24 de septiembre de 2022, a las 9:45:05 AM, por parte de TEKMAN SAS, así:



RESPUESTA. Se aclaran que el ítem No 05 es para realizar el mantenimiento correctivo al sistema fotovoltaico existente el cual cuenta con esta descripción:

"Sistema fotovoltaico de presión hidráulica integrado por un controlador de bomba solar Lorentz PS150, Regulador de carga solar LEO20 ATERSA, seis baterías de 12v 150A Gel ciclo profundo Selladas libre de mantenimiento, seis paneles solares de 180w, una Hidroflow de 100l, presostato 250v max, 16 (10) a Max, g 1/4 oe, 1.4-28 BAR (20-41 PSI), manómetro de 0 a 100 psi, cable solar color rojo, cable solar color negro, terminales de ojo para baterías, conectores solares MC4 en y macho hembra, conectores solaresMC4 ip67 por pares Macho hembra y cuatro tanques con capacidad de 400 litros".

El mantenimiento a contratar es correctivo y será modificado en el estudio de mercado así:

1. Mantenimiento laboratorio café			
5.1	Mantenimiento correctivo del sistema fotovoltaico para el sistema de presión hidráulica, consistente en el retiro, suministro e instalación de 6 baterías de 12v 150A Gel ciclo profundo Selladas libre de mantenimiento, 20 metros de cable solar color rojo, 20 metros de cable solar color negro, 12 terminales de ojo para baterías, 10 conectores solares MC4 en Y macho hembra, 20 conectores solares MC4 ip67 por pares Macho hembra.	GBL	1

La Plata – Huila, a los 26 días del mes de septiembre de 2022

Firmado digitalmente por CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ

César Humberto Chavarro Pérez
Subdirector (E) de Centro

Comité Estructurador Proceso

Proyectó: Edernilso Quiroga – Coordinador Administrativo (E) – Profesional G02 Gestión de infraestructura

Lida Fernanda Rivera Ledesma, Profesional G02 - Gestión Contractual

Marlon Arias Nasayo – Técnico, Instructor Contratista construcción

Eliana Anaya Medina – Apoyo Infraestructura y Logística Eliana Anaya Medina.

Revisó Aspecto Financiero y/o económico: Nury Andrea Beltran Vargas, Apoyo Gestión de Recursos Financieros

Revisión Aspecto Ambiental: Eliana Andrea Medina Hernandez – Líder SIGA Apoyo Ambienta

Revisó Aspecto SST: Yuly Paola Medina Rojas – Apoyo SST