		PRESUPUESTO DE OBRA	
Obra:	MEJORAMIENTO CORRECTIVO EDIFICIO VILLA DEPORTIVA	FECHA:	28-sep-22

PRESUPUESTO CON CANTIDADES MODIFICADAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	**ADECUACIONES INTERIORES GENERALES**				
	RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE	M2	150,00		$ -
	LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA HORIZONTAL	M2	150,00		$ -
	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	150,00		$ -
	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BAÑOS PAREDES Y FACHADAS	M2	436,00		$ -
	MURO 1-PANEL 13MM 1 CARA	M2	75		$ -
	SUBTOTAL CAP 1 ADECUACIONES INTERIORES GENERALES :				**$ -**
2	**ADECUACIONES INTERIORES ESPECIFICAS**				
	DESM.DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD	M2	94,00		$ -
	DESM CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA	M2	105,00		$ -
	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO RH	M2	105,00		$ -
	MURO 1-BOARD 14MM 1-BOARD 14MM	M2	94,00		$ -
	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	94,00		$ -
	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BAÑOS PAREDES Y FACHADAS	M2	264,00		$ -
	SUBTOTAL CAP. 2 ADECUACIONES INTERIORES ESPECIFICAS :				**$ -**
3	**CUBIERTA**				
	DESM.CUBIERTA	M2	50,00		$ -
	DESMONTE DUCTO-CANALETA METALICA	ML	35,00		$ -
	CUBIERTA TIPO SANDWICH EN TEJA METALICA PERFIL STANDING SEAM CALIBRE 26	M2	50,00		$ -
	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	35,00		$ -
	SUBTOTAL CAP. 3 CUBIERTA :				**$ -**

4	EXTERIORES					
	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	55,00		$	-
	ALISTADO PISO 6 CM	M2	55,00		$	-
	ENCHAPE CERAMICA 25X25 - 1 CALIDAD	M2	55,00		$	-
	DEMOL.GUARDAESCOBA	ML	83,00		$	-
	GUARDAESCOBA GRESS H=10CM	ML	83,00		$	-
	RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE	M2	870,88		$	-
	PINTURA IMPERMEABILIZANTE BAÑOS PAREDES Y FACHADAS	M2	1024,09		$	-
	MURO 1-BOARD 14MM 1-CARA	M2	75,00		$	-
	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	75,00		$	-
	KORAZA PLASTICA [3M]	M2	75,00		$	-
				SUBTOTAL CAP. 4 EXTERIORES :	$	-

5	OTROS					
	BALA PANEL LED 24W	UND	36,00		$	-
	VENTANA ALUM.CORREDIZA 744 V-[OX]	M2	2,79		$	-
	DESMONTE RETIRO ADOQUIN PREFABRICADO	M2	17,05		$	-
	DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOLES (MANUAL)	ML	85,25		$	-
	TAPA EN CONCRETO PARA CANAL PERFORADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO	ML	57,5		$	-
	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	61,52		$	-
	MODULO ANDAMIO 15M DE ALTURA (2 UND)	M/DIA	30,00		$	-
	SELLO SIKAFLEX VENTANAS ALUM.	ML	406,79		$	-
	REVISIÓN HIDROSANITARIA GENERAL	GLB	1,00		$	-
	REPARACIÓN HIDROSANITARIA	PTO	30,00		$	-
	REVISIÓN ELÉCTRICA GENERAL	GLB	1,00		$	-
	REPARACIÓN ELÉCTRICA GENERAL	PTO	20,00		$	-
	REPARACIÓN JUNTAS FACHADA FRONTAL	ML	319,20		$	-
				OTROS	$	-

VALOR COSTOS DIRECTOS	$	-

COSTOS INDIRECTOS			
VALOR COSTOS DIRECTOS		$	-
ADMINISTRACION	29,00%	$	-
IMPREVISTOS	1,00%	$	-
UTILIDAD	6,00%	$	-
TOTAL AIU	36,00%	$	-
VALOR TOTAL PRESUPUESTO		$	-