




ANEXO 1
PROPUESTA ECONÓMICA

NOTA: RECUERDE NO EXCEDER EL PRESUPUESTO OFICIAL POR ITEM NI EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL Y RECUERDE NO MODIFICAR ESTE FORMATO, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA

Nº	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	CONCEPTO - Ingeniero electrico	gl	1,00	\$ 744.204,96	\$ 744.205
2	Cerramiento provisional con balizas, malla y señalización	ml	50,00	\$ 12.800,33	\$ 640.016
3	DESCAPOTE Y LIMPIEZA DEL LOTE : Descapote de terreno y nivelacion e: 0.20 m incluye: acarreo interno a 100m. si hay material que recuperar se hará esta labor a cargo del contratista, botada de material y su disposición final..	m2	30,00	\$ 22.326,15	\$ 669.784
4	Retiro de losas de concreto del sendero peatonal	und	20,00	\$ 5.209,43	\$ 104.189
5	Reinstalación de losas de concreto del sendero peatonal	m3	20,00	\$ 8.186,25	\$ 163.725
6	Excavación manual y/o mecanica en conglomerado y/o tierra entre 0-2 m de profundidad, en condiciones naturales de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, y todos los elementos para su correcta ejecución.	m3	33,60	\$ 90.048,80	\$ 3.025.640
7	Llenos en arenilla, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye: todos los elementos para su correcta ejecución.	m3	33,60	\$ 55.179,08	\$ 1.854.017
8	Demolicion de andenes y pisos en concreto de espesor hasta 20 cms. Incluye: placa de concreto, peldaños de escaleras de concreto, entresuelo y recebo; Incluye martillo demoledor, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio de acopio que lo indique la entidad	m2	10,00	\$ 44.471,46	\$ 444.715
9	Perforación de camara de inspección (MH) o caja de inspección en concreto existente. Incluye emboquillada y resane para la nueva tubería de 100 mm de diámetro.	und	1,00	\$ 169.157,79	\$ 169.158
10	Corte mecanico de piso con disco diamantado. Incluye todos los elementos para su correcta ejecución.	ml	20,00	\$ 11.400,48	\$ 228.010
11	Suministro de TUBERÍA PVC SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales ENTERRADA	ml	25,00	\$ 34.639,02	\$ 865.975
12	Instalación de TUBERÍA PVC SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales ENTERRADA. Incluye todos los elementos para su correcta ejecución.	ml	25,00	\$ 4.216,67	\$ 105.417
13	Suministro de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2".	ml	25,00	\$ 5.367,21	\$ 134.180
14	instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", Incluye todos los elementos para su correcta ejecución.	ml	25,00	\$ 2.652,35	\$ 66.309
15	Suministro de valvula compuerta PVC 1/2" o equivalente acueducto 1/2". Incluye todos los elementos para su correcta ejecución.	und	2,00	\$ 147.211,18	\$ 294.422
16	Instalacion de valvula acueducto 1/2". Incluye todos los elementos para su correcta ejecución.	und	2,00	\$ 27.776,71	\$ 55.553
17	Suministro de trampa de grasas prefabricada 95 lts tipo colempaques o similar.	und	1,00	\$ 469.258,44	\$ 469.258
18	Instalación de trampa de grasas prefabricada 95 lts tipo colempaques o similar.	und	1,00	\$ 242.908,50	\$ 242.908



19	Suministro de caja de inspección y/o empalme de 40x40cm y h<80cm en concreto de 17.5 Mpa., medidas internas (L=40cm). Incluye suministro, transporte de los materiales, tapa y herraje y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según normas técnicas de EEPP de Medellín. La excavación, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo.	und	2,00	\$ 372.102,48	\$ 744.205
20	Instalación de caja de inspección y/o empalme de 40x40cm y hh<80cm en concreto de 17.5 Mpa., medidas internas (L=40cm). Incluye suministro, transporte de los materiales, tapa y herraje y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Según normas técnicas de EEPP de Medellín. La excavación, llenos, entresuelo y acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo.	und	2,00	\$ 111.630,74	\$ 223.261
21	Suministro reflector LED de 150w. Incluye todos los elementos para su correcta ejecución.	und	2,00	\$ 427.843,43	\$ 855.687
22	Instalación reflector LED de 150w. Incluye todos los elementos para su correcta ejecución.	und	2,00	\$ 110.142,33	\$ 220.285
23	Suministro de llave de regulación de 1/2 "	und	1,00	\$ 26.724,40	\$ 26.724
24	Instalación de llave de regulación de 1/2 "	und	1,00	\$ 7.293,21	\$ 7.293
25	Suministro de grama tipo macana, de 1.0 - 2000 m2, para conformación de zonas verdes. Incluye transporte externo e interno	m2	80,00	\$ 14.995,73	\$ 1.199.658
26	Instalación de grama tipo macana, de 1.0 - 2000 m2, para conformación de zonas verdes. Incluye todos los elementos para su correcta ejecución	m2	80,00	\$ 3.572,18	\$ 285.775
27	Suministro de insonorización de sistema de extracción de gases.	und	2,00	\$ 260.471,74	\$ 520.943
28	Instalación de insonorización de sistema de extracción de gases.	gl	1,00	\$ 200.667,43	\$ 200.667
29	suministro de pintura autolimpiable, resistente a la intemperie y agua de lluvia, color gris acabado mate para cerramiento, interior y exterior.	m2	70,00	\$ 14.139,89	\$ 989.793
30	Aplicación de pintura autolimpiable, resistente a la intemperie y agua de lluvia, color gris acabado mate para cerramiento, interior y exterior.	m2	70,00	\$ 5.730,38	\$ 401.126
31	limpieza general con hidrolavadora.	m2	15,00	\$ 11.907,28	\$ 178.609
32	Servicios de transporte y disposición final de los escombros.	gl	1,00	\$ 818.625,46	\$ 818.625
COSTO DIRECTO					\$ 16.950.135
ADMINISTRACIÓN				17%	\$ 2.881.523
UTILIDAD				5%	\$ 847.507
IVA7UTILIDAD				19%	\$ 161.026
TOTAL					\$ 20.840.191


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL PROPONENTE: KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO
CC. o NIT. 901.272.039-1