FORMULARIONo. 1
PROPUESTA ECONÓMICA LOTE 3

23200C1436 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS AIM DE LOS AEROPUERTOS DE BARRANQUILLA, CARTAGENA Y SAN ANDRES POR LOTES

PROGRAMACION

ITEM DE PAG	DESCRIPCIÓN	UND.	MENORES C / CANTIDAD
	DESMONTE		
1	Desmonte y retiro de la puerta sin importar el material. (Incluye Traslado de puerta, manc	UND	1,00
1.1	Desmonte del cielo Razo. Sin importar el tipo de material (incluye retiro de soporte del cie	M2	81,60
1.2	Demolición de piso en cerámica de. 81.09 (Incluye retiro de escombro).	M2	81,60
1.3	Desmonte de lámparas existentes. (Incluye retiro de escombro y material.)	UND	11,00
1.4	Remoción de pintura en muros existentes. (incluye desperdicios, retiro de escombros).	M2	81,60
Subtotal			
	DESAGUES E INST. SUBTERRANEAS		
2.1	Suministro y alistado de piso en plantilla de 4 cm de 81.09 M2 (incluye mano de obra, des	M2	81,60
2.2	Suministro y aplicación de pintura blanca en vinilo tipo 1 a Dos manos(incluye filos y dila	M2	204,68
2.3	Suministro e instalación de timbre portero electrónico y cantonera. (incluye cableado, inte	UND	1,00
2.4	Suministros e instalación paredes divisorias internas en drywall a dos caras. (incluye estr	M2	42,54
2.5	Suministro e instalación de muro mediano en vidrio templado esmerilado 6.70 m2	M2	
2.6	Suministros e instalación de luces led 60 x 60 18 w incluye soporte, interruptor, regatas, r	UND	12,00
2.7	Suministro e instalación de extractor eléctrico (incluye cableado, mano de obra, retiro de	UND	2,00
2.8	Suministro e instalación de escritorio en L de oficinas para funcionarios. (incluye sillas, pi	UND	-
2.9	Suministro e instalación de cerámica 60 x 60 trafico 4 COLOR GRIS. (incluye retiro desp	M2	76,78
3	Suministro e instalación de puerta de doble hojas en vidrio templado incoloro De 1.90 x 2	UND	1,00
3.1	Suministro e instalación de puertas en madera tamboredas (incluyen Bisagras, cerraduras	UND	6,00
3.2	suministro e instalación combo sanitario con grifería y pedestal. (incluye desmonte, acces	UND	2,00
3.3	Suministro e instalación de punto hidráulico lavamanos.(incluye accesorios).	POT	10,00
3.4	Suministro e instalación de punto sanitario 4" (incluye accesorios, mano de obra).	POT	7,00
3.5	suministro e instalación de control y ducha (incluye accesorios, mano de obra.).	UND	2,00
3.6	Suministro e instalación de interruptor dobles, (incluye regata, resane y cableado I hasta	UND	8,00
3.7	Suministro e instalación de tomas corriente. Cuatro puntos (incluye regata, resane y cable	POT	18,00
3.8	suministro e instalación tubería pvc s 4"	ML	16,00
3.9	suministro e instalación rejilla de piso 2"	UND	2,00
4	suministro e instalación, punto desagüe 4"	UND	-
4.1	suministro e instalación tubería pvc s 2"	ML	8,00
4.2	Alistado de muros para enchape	M2	28,90
4.3	suministro e instalación registro 1/2" (incluye regata y resane).	UND	3,00
4.4	suministro e instalación de división en "L" para baño en vidrio templado de 5mm y 1.6 mts	UND	-
4.5	suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable de 100x60cm	UND	1,00
4.6	construcción de apoyo en bloque no. 5 para mesón en concreto	ML	2,00
4.7	pañete impermeabilizado de muro en mampostería, mortero de pega 1:4	M2	22,42
4.8	Suministro e instalación de cielo Razo en PVC (incluye la estructura de soporte).	M2	81,60
4.9	construcción de mesón en concreto de 0.88 metros de largo, 0.6 de ancho y e=8.0 cm (in	M2	0,60
5	suministro e instalación enchape en cerámica blanca para piso de 30x30.	M2	4,82
5.1	Suministro e instalación de enchape en cerámica blanca para pared de 30 x 20 (incluye m	M2	25,13
5.2	Suministro e instalación de voz y datos (incluye cableados de 4,5 metros, accesorios)	POT	15,00
5.3	limpieza general	m2	81,60
	ACTIVIDADES ADICIONALES		
NP1	Desmonte de estructura metalica plataforma del piso que se encuentra anclada y desmo	M2	81,60
NP2	Mueble en RH madera resistente a la humedad cubierto con formica según color elegido	UND	1,00
NP3	Acometida para sistema electrico en cable No 4 aprox 15 mt	GL	1,00
NP4	suministro e instalación de división en para baño en estructura de aluminio y acrilico colo	UND	2,00
NP5	Desmonte ventana fachada (5,90*1,80)	UN	1,00
NP6	Construcción de muro Bloque No. 5 para fachada	M2	10,62
NP7	Suministro y aplicación estuco plastico	M2	10,62
NP8	Suministro e instalacion espejos flotados 0.70 x x0,50 sin marco	UN	-
NP9	Suministroe instalacion Tablero electrico trifasico de 18 circuitos	UN	1,00
NP10	Breakers de 20 y 40 amp	UN	10,00
NP11	suministro e instalación lavamanos blanco tipo avanti, o milano o similar con pedestal y g	UND	2,00
NP12	AIRE ACONDICIONADO: Suministro de los equipos de aire acondicionado montado en p	GL	1,00
NP13	Suministro e Instalación y puesto en funcionamiento un 1- Rack Gabinete Servidor de 0,6	UN	1,00
NP14	Traslado de material y elementos (varios) desde zona de intervencion hasta zona de dispo	UN	1,00
NP15	Cortes de suministro de energia en sitio de trabajo, Desmontes instalaciones electricas y	GL	1,00
Subtotal			
TOTAL			

AGOSTO		SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE	
S - 3	S - 4	S - 1	S - 2	S - 3	S - 4	S - 1	S - 2	S - 3	S - 4	S - 1	S - 2	S - 3	S - 4	S - 1	S - 2

VISITA TECNICA, AJUSTE DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO, VISITA TECNICA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, Y UPS, REALIZACION PROGRAMACION, CONSECUCION RECURSO HUMANO.

RAFAEL SANDINO QUIROGA
C.C. 79.684.414 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL UT D&S ARQUIND