FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1. PRELIMINARES								
	1.1			LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	225	$ 2.894,08	$ 651.168,00
	1.2			CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	4	$ 190.400,00	$ 761.600,00
	1.3			CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	24	$ 7.558,88	$ 181.413,12
Subtotal								**$ 1.594.181,12**
2. EXCAVACIONES								
	2.1.			EXCAVACION MAQUINA ALCANT.Y ACUEDUCTO	M3	240	$ 3.808,00	$ 913.920,00
	2.2.			EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	140	$ 35.534,08	$ 4.974.771,20
	2.3			RETIRO ESCOMBROS DESDE EL SITIO DE ACOPIO HASTA LA ESCOMBRERA UBICADA EN PRESIDENTE (30,5KM) INCLUYE TODOS LOS COSTOS.	M3	110	$ 76.160,00	$ 8.377.600,00
Subtotal								**$ 14.266.291,20**
3. DEMOLICIONES								
	3.1.			DEMOL.PAVIMENTO FLEXIBLE	M3	1,00	$ 52.360,00	$ 52.360,00
	3.2.			DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	24,00	$ 6.813,60	$ 163.526,40
	3.3.			DEMOL.CONCRETO CICLOPEO	M3	2,00	$ 173.602,64	$ 347.205,28
	3.4			DEMOL.CAJA INSPECCION	UND	7,00	$ 17.947,92	$ 125.635,44
Subtotal								**$ 688.727,12**
4. CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO								
	4.1			COLCHON GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	55	$ 92.775,12	$ 5.102.631,60
	4.2			COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	20	$ 71.400,00	$ 1.428.000,00
	4.3			RELLENO IMPORTADO BALASTRO INCLUYE ACARR	M3	188,7	$ 78.586,24	$ 14.829.223,49
	4.4			SUB-BASE.COMP.SELECCI.10KM CANT RODADO	M3	4	$ 81.464,00	$ 325.856,00
	4.5			BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL, INCLUYE ACARREO	M3	2	$ 102.904,40	$ 205.808,80
	4.6			TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	155	$ 116.280,00	$ 18.023.400,00
	4.7			TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	70	$ 85.816,00	$ 6.007.120,00
	4.8			SILLA YEE RIB LOC 8" X 6", INCLUYE SELLOS, PEGANTE ADHESIVO, AMARRAS, PERFORACION.	UND	6	$ 275.395,92	$ 1.652.375,52
	4.9			SILLA YEE RIB LOC 6" X 4", INCLUYE SELLOS, PEGANTE ADEHESIVO, AMARRAS, PERFORACION.	UND	9	$ 239.387,20	$ 2.154.484,80
	4.10			UNION SANITARIA PVC 4"	UND	8	$ 13.534,72	$ 108.277,76
	4.11			CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	15	$ 23.120,00	$ 346.800,00
	4.12			CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	5	$ 2.233.617,76	$ 11.168.088,80
	4.13			CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND	2	$ 1.715.328,56	$ 3.430.657,12
	4.14			CAJA INSPECCION 80x 80 CM [LADRILLO]	UND	7	$ 417.976,96	$ 2.925.838,72
	4.15			EMPALME TUB.CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	1	$ 150.916,48	$ 150.916,48
	4.16			LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES	1	$ 4.674.748,40	$ 4.674.748,40
	4.17			PAV.CONCR MR=36 E=0.15,INC.JUNTA	M2	4,8	$ 85.809,20	$ 411.884,16
	4.18			MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	ML	160	$ 11.600,80	$ 1.856.128,00
	4.19			RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	ML	111	$ 8.554,40	$ 949.538,40
	4.20			RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO [S.COM]+A	M3	36	$ 81.600,00	$ 2.937.600,00
	4.21			CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI RELAC 60C/40P	M3	6	$ 367.200,00	$ 2.203.200,00
	4.22			CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	600	$ 3.590,40	$ 2.154.240,00
Subtotal								**$ 83.046.818,05**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 99.596.017,49**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 100.291.725**
VALOR TOTAL	**$ 100.291.725**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN		30%
IMPREVISTO		1%
UTILIDAD		5%
TOTAL A.I.U		36%