CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS
REGIONAL AMAZONAS
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO ESTIMADO

CUANTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y VALORACIÓN DE COSTOS

Mantenimiento infraestructura Regional Amazonas

ITEM	Descripción	und	CANT	Promedio Cotizaciones

				cotización 1		cotización 2		PROMEDIO	
				Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit	Valor Total
1	**Recarga y mantenimieno de extintores**								
	Recarga y mantenimiento de extintores Incluye limpieza de válvulas, vástago, cilindro, mangueras o boquillas. Cambio de retenedores, cambio de calcomanía genérica, cambio de anillos de verificación de servicio y garantía para el año 2022 (color a definir, forma hexagonal) cambio de manómetros de ser necesarios, garantía de un año a los siguientes equipos:								
	Extintores P.Q.S. de 10 libras tipo ABC	und	5	155.000,00	775.000,00	140.000,00	700.000,00	147.500,00	737.500,00
	Extintores H2O de 2,5 galones tipo A	und	4	115.000,00	460.000,00	90.000,00	360.000,00	102.500,00	410.000,00
	Extintores de seis litros para fuegos Clase K, a base de Acetato de Potasio	und	3	245.000,00	735.000,00	220.000,00	660.000,00	232.500,00	697.500,00
	Extintores CO2 de 10 libras tipo BC	und	21	330.000,00	6.930.000,00	274.047,62	5.755.000,00	302.023,81	6.342.500,00
	Extintores CO2 de 15 libras tipo BC	und	20	390.000,00	7.800.000,00	320.000,00	6.400.000,00	355.000,00	7.100.000,00

presupuesto oficial	16.700.000,00		13.875.000,00		15.287.500,00

Leticia, JUNIO 9 de 2022

Elaboro

JAVIER BELARANO CASTILLO
Profesional de apoyo INFRAESTRUCTURA