Barranquilla 11 de marzo de 2022

Señores
SENA REGIONAL ATLÁNTICO

Referencia:
COTIZACIÓN No EM-ATL-0026-2022

3	AVISO EN CAJA DE LUZ	Aviso en caja de luz, Material sintético resistente para altas temperaturas iluminación a 110 voltios, con fotocelda de encendido y apagado con cable encauchado de acometida hasta la conexión final, en estructura metálica enmarcada en aluminio. Largo 3m x 0.90m de alto. Se entregará diseño final como insumo por parte de la entidad al momento de su elaboración. **Se entrega estructura y aviso instalados.**	Und	4	2.600.000,00	10.400.000,00
4	SEÑALIZACION BRAILLE	Señalización elaborada en acrílico calibre 4 mm de 11cms de altura x 30 cm de largo, con bordes redondeados para ser más amable al tacto, **con escritura inclusiva en braille** que contiene el mismo enunciado que está en escritura convencional y todo debe ir ajustados en base a la norma NTC 4144. Se entregará diseño final como insumo por parte de la entidad al momento de su elaboración. **Se entrega señalización instalada.** Remisiones (8) Agencia Pública de Empleo (2) Recepción (1) Autoconsultas (1) Zona de talleres y entrevistas (3)	Und	15	218.257,00	3.273.855,00
5	SEÑALIZACION Principio de servicios Agencia Pública de Empleo	Señalización elaborada en acrílico calibre 4 mm según diseño anexo de 70cm de altura x 25 cm de largo, con bordes redondeados para ser más amable al tacto. Todo debe ir ajustados en base a la norma NTC 4144. Se entregará diseño final como insumo por parte de la entidad al momento de su elaboración. **Se entrega señalización instalada.**	Und	8	142.800,00	1.142.400,00
6	SEÑALIZACION Acceso de rampa	Señalización elaborada en acrílico calibre 4mm según el diseño anexo de medidas estándar de acceso a rampa son de 40cm x 60cm y todo debe ir ajustados en base a la norma NTC 4144. Se entregará diseño final como insumo por parte de la entidad al momento de su elaboración.	Und	1	185.400,00	185.400,00
7	SEÑALIZACION Directorio de sedes	Señalización elaborada en acrílico calibre 4mm y en vinilo de calibre 0,5mm pared de colgadura, según diseño 1m altura x 0.70m. Se entregará diseño final como insumo por parte de la entidad al momento de su elaboración. **Se entrega señalización instalada.**	Und	2	405.600,00	811.200,00
8	VINILO 1	Diseño full color en vinilo para estampar en pared colgadura, calibre de 0,5mm, con dimensiones de 2.90m altura x 5.05 largo con área 14.65m2, se entregará diseño final como insumo por parte de la entidad al momento de su elaboración. **Se entrega vinilo instalado.**	Und	1	803.400,00	803.400,00
9	VINILO 2	Diseño full color en vinilo para estampar en pared colgadura, calibre de 0.5mm, con dimensiones 3m altura x 2.82 largo con área 8.46m2, se entregará diseño final como insumo por parte de la entidad al momento de su elaboración. **Se entrega vinilo instalado.**	Und	1	469.200,00	469.200,00
10	VINILO 3	Diseño full color en vinilo para estampar en pared colgadura, calibre de 0,5mm, con dimenicioness 3m altura x 5.38m de largo con area 16.14m2, se entregra diseño final como insumo por parte de la entida al momento de su elaboración. **Se entrega vinilo instalado.**	Und	1	885.800,00	885.800,00
11	AVISO SALÓN MÚLTIPLE	Señalización elaborada en acrílico calibre 4mm según medidas de 80cm de ancho x 150cm de largo con 6 perforaciones para tornillos de señalización tipo tambor en acero inoxidable, se entregará diseño final como insumo por parte de la entidad al momento de su elaboración. **Se entrega aviso instalado.**	Und	1	669.500,00	669.500,00
					SUBTOTAL	**43.629.255,00**
					IVA	**8.289.558,00**
					VALOR TOTAL	**51.918.813,00**

CONTÁCTENOS

Carrera 13 No. 119-55 Of. 402
Bogotá - Colombia
Teléfono Bogotá: +57 323 2515532
comunicaciones@adsgroupsas.com

(+57) 316 8703141