REVISION ARITMETICA OFERTA ECONOMICA SASI-005-2022

ITEM	BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	AREA (M^2)	UNIDADES EQUIVALENTES	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Panel metálico para cubierta calibre 30 mm. Con aislamiento en Poliuretano longitud: 6.5 MTS	Panel metálico para Cubierta cara externa en acero galvanizado con pre pintado electroestático, COLOR AZUL RAL 5005 , Inyectado en línea continua con Aislamiento en Poliuretano expandido (PUR) de alta densidad (libre de HCFC para protección del medio ambiente), cara interna en acero galvanizado pre pintado Cal 28 RAL 9002. Ancho útil de 1m. Espesor 30 mm. Longitud de pieza: 6.5 m . COLOR: AZUL (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados para instalación. Incluye perfiles para terminaciones en el alero	UN	220	60	$ 744.239,76	$ 44.654.385,60	$ 8.484.333,26	$ 53.138.718,86
2	panel metálico para cubierta calibre 30 mm. Con aislamiento en Poliuretano LONGITUD : 6 MTS	Panel metálico para Cubierta cara externa en acero galvanizado con pre pintado electroestático, COLOR AZUL RAL 5005, Inyectado en línea continua con Aislamiento en Poliuretano expandido (PUR) de alta densidad (libre de HCFC para protección del medio ambiente), cara interna en acero galvanizado pre pintado Cal 28 RAL 9002. Ancho útil de 1m. Espesor 30 mm. Longitud de pieza: 6 m . COLOR: AZUL (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados para instalación. Incluye perfiles para terminaciones en el alero	UN	93.2	34	$ 618.167,97	$ 21.017.710,98	$ 3.993.365,09	$ 25.011.076,07
3	panel metálico para cubierta calibre 30 mm. Con aislamiento en Poliuretano LONGITUD : 5.2 MTS	Panel metálico para Cubierta cara externa en acero galvanizado con pre pintado electroestático, COLOR AZUL RAL 5005 , Inyectado en línea continua con Aislamiento en Poliuretano expandido (PUR) de alta densidad (libre de HCFC para protección del medio ambiente), cara interna en acero galvanizado pre pintado Cal 28 RAL 9002. Ancho útil de 1m. Espesor 30 mm. Longitud de pieza: 5.2 m . COLOR: AZUL (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados para instalación. Incluye perfiles para terminaciones en el alero.	UN	223	48	$ 875.078,36	$ 42.003.761,28	$ 7.980.714,64	$ 49.984.475,92
4	panel metálico para cubierta calibre 30 mm. Con aislamiento en Poliuretano LONGITUD : 2.65 MTS	Panel metálico para Cubierta cara externa en acero galvanizado con pre pintado electroestático, COLOR AZUL RAL 5005 , Inyectado en línea continua con Aislamiento en Poliuretano expandido (PUR) de alta densidad (libre de HCFC para protección del medio ambiente), cara interna en acero galvanizado pre pintado Cal 28 RAL 9002. Ancho útil de 1m. Espesor 30 mm. Longitud de pieza: 2.65 m . COLOR: AZUL (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados para instalación. Incluye perfiles para terminaciones en el alero	UN	65.12	20	$ 533.494,55	$ 10.669.891,00	$ 2.027.279,29	$ 12.697.170,29
5	panel metálico para cubierta calibre 30 mm. Con aislamiento en Poliuretano LONGITUD : 4.5 MTS	Panel metálico para Cubierta cara externa en acero galvanizado con prepintado electroestático, COLOR AZUL RAL 5005 , Inyectado en línea continua con Aislamiento en Poliuretano expandido (PUR) de alta densidad (libre de HCFC para protección del medio ambiente), cara interna en acero galvanizado pre pintado Cal 28 RAL 9002. Ancho útil de 1m. Espesor 30 mm. Longitud de pieza:4.5 m . COLOR: AZUL (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados para instalación. Incluye perfiles para terminaciones en el alero.	UN	165	14	$ 2.147.130,07	$ 30.059.820,98	$ 5.711.365,99	$ 35.771.186,97
6	panel metalico para cubierta calibre 30 mm. Con aislamiento en Poliuretano LONGITUD : 4.0 MTS	Panel metálico para Cubierta cara externa en acero galvanizado con prepintado electroestático, COLOR AZUL RAL 5005 , Inyectado en línea continua con Aislamiento en Poliuretano expandido (PUR) de alta densidad (libre de HCFC para protección del medio ambiente), cara interna en acero galvanizado prepintado Cal 28 RAL 9002. Ancho útil de 1m. Espesor 30 mm. Longitud de pieza:4.0 m . COLOR: AZUL (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados para instalación. Incluye perfiles para terminaciones en el alero.	UN	85	40	$ 380.640,09	$ 15.225.603,60	$ 2.892.864,68	$ 18.118.468,28
7	Caballete en panel metálico para cubierta longitud de desarrollo: 3 MTS	Panel metálico para Caballete cara externa en acero galvanizado prepintado, Cal 28 RAL 9002, cara interna en acero galvanizado mm. Longitud de pieza:4.0 m . COLOR: AZUL (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados para instalación. Incluye perfiles para terminaciones en el alero.	UN	36	36	$ 146.448,54	$ 5.272.147,44	$ 1.001.708,01	$ 6.273.855,45
8	Lámina limatesa metálica longitud de desarrollo = 4.7 metros	Panel metálico para LIMATESA cara externa en acero galvanizado prepintado, Cal 28 RAL 9002, cara interna en acero galvanizado pre pintado, Cal 28 RAL 9002. Longitud de desarrollo = 4.7 m COLOR: Verde (RAL 5005) Pintura electrostática. Incluye platinas, tornillos autoperforantes y tornillos avellanados para instalación.	UN	28	28	$ 157.726,17	$ 4.416.332,76	$ 839.103,22	$ 5.255.435,98
9	TRANSPORTE	Transporte de material desde la ciudad de Villavicencio hasta la ciudad de Puerto Carreño en la dirección Carrera 13 No. 25-11C Barrio Santa Helenita	TN	4	4	$ 1.026.666,67	$ 4.106.666,68	$ 0,00	$ 4.106.666,68
SUBVALOR									**$ 177.426.320,32**
VALOR IVA									**$ 32.930.734,19**
VALOR TOTAL									**$ 210.357.054,51**

Se realizo la revisión de la oferta económica donde se identifico errores aritméticos en relación al valor del iva de los bienes que superaban el 19% . Por lo tanto, se procedió a realizar el ajuste de la oferta donde idéntica que hay una diferencia de $ 7.724.493.35 entre el valor de la oferta presentada por el proponente y el valor verificado y ajustado aritméticamente.



JUAN CARLOS CLAVIJO FLOREZ
Director Territorial Orinoquia (E
Jefe PNN El Tuparro (E)