CONDICIONES TECNICAS

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ALQUILER DE FIGURAS PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO, INCLUIDO MONTE Y DESMONTE DE LAS MISMAS.

GLORIETA SUEÑOS DE LIBERTAD

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD
1	Estructura Farol volumétrico para abrazar a poste 2,8 mt x 0,9 mt x0,9 mt fabricada en tubería con iluminación led.	6	UND
2	Estrella navideña túnel 3,5 mt x 3 mt x 0,5 mt, estructura en tubería con telas metalizadas e iluminación led.	2	UND
3	Estructura de hincar para jardineras 2.2 mt alto x 1 mt ancho iluminación led	12	UND
4	Letrero Cartago 5 mt x 0,8 mt x 0,3 mt estructura metálica perfilada en manguera	1	UND
5	Miniled para troncos de árboles.	800	MTL
6	Reflectores para copas de arboles	6	UND



AVENIDA DEL RIO

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD
7	Estructura túnel arco con estrellas 3 mt x 0,6 mt x 2,8 mt fabricada en tubería metálica con iluminación led y telas metalizadas	45	UND

8	Estructura de hincar para jardineras, 2.2 mt alto x 1 mt ancho iluminación led.	70	UND
9	Reflectores para copas de arboles	30	UND
10	Miniled para troncos de arboles	2500	MTL





TERRAZAS CALLE 10

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD
11	Portal bola navideña con figura interna 3,5 mt x 3 mt x 0,5 mt, estructura en tubería con telas metalizadas e iluminación led.	04	UND
12	Figura arabesco plano 1,9 x 2 mt según diseño estructura metálica con manguera led.	12	UND
13	Árbol de navidad 3.6 mt alto incluye estrella fabricado en estructura metálica con guirnalda e iluminación miniled	02	UND
14	Estructura de hincar para Andenes. 2.2 mt alto x 1 mt ancho iluminación led.	08	UND





PARQUE SAN FRANCISCO

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD
15	Cielo de miniled tipo cascada para plazoleta peatonal Parque San Francisco incluye postes de montaje.	01	UND
16	Estructura central para fuente compuesto por 5 estructuras que sobresalen de la fuente según diseño, fabricada en estructura con iluminación led.	01	UND
17	Pesebre plano 3 x 3 mt en estructura metálica con telas y manguera led. Incluye base de soporte.	01	UND
18	Strober con socket para cielo de luz	100	UND
19	Estructura de hincar para jardineras, 2.2 mt alto x 1 mt ancho iluminación led.	14	UND
20	Estructura Farol volumétrico para abrazar a poste 2,8 mt x 0,9 mt x0,9 mt fabricada en tubería con iluminación led.	8	UND
21	Miniled para troncos de árboles.	800	MTL



PARQUE GUADALUPE

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD
22	Árbol Truncado 8 mt según diseño, estructura metálica con manguera y miniled	01	UND
23	Cielo de miniled en franjas para árbol compuesto por tiras de miniled	01	UND
24	Torre de miniled 3.5 mt x 0,5 mt x 0,5 mt con secuencias ascendentes fabricado en tubería metálica con tejido en miniled.	12	UND
25	Miniled para pérgola Parque Guadalupe	1500	MTL
26	Estructura de hincar para jardineras, 2.2 mt alto x 1 mt ancho iluminación led.	12	UND





CARRERA 4

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD
27	Árbol de navidad 3.6 mt alto incluye estrella fabricado en estructura metálica con guirnalda e iluminación miniled	30	UND

28	Estructura de hincar para jardineras, 2.2 mt alto x 1 mt ancho iluminación led.	40	UND



Nota: El proveedor debe de cumplir además con las siguientes actividades especificas

- Verificación de la factibilidad eléctrica y civil para la conexión de los elementos en alquiler del alumbrado navideño en los escenarios seleccionados por la Entidad.
- Transporte de los insumos de alumbrado navideño tanto en etapa de implementación como en la etapa de desmonte.
- Alquiler de los insumos de alumbrado navideño para los dos espacios seleccionados durante el periodo de navidad
- Montaje del alumbrado navideño en los escenarios seleccionados por la Entidad.
- Mantenimiento y reposición de insumos del alumbrado navideño durante la temporada navideña.
- Desmontaje de las figuras navideñas instaladas en los diferentes escenarios.

Cartago Valle del Cauca, a los veinticinco (25) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022)

(VERSION ORIGINAL FIRMADA)
JUAN PABLO JARAMILLO CENDOYA
Secretario de Desarrollo Social, Humano, Territorio y Participación Ciudadana (E)

Proyecto: Natalia Restrepo L- Técnico admón.
Aprobó: Juan Pablo Jaramillo - Secretario de despacho