



**CONVOCATORIA PÚBLICA NRO 005 DE 2022**  
Solicitud Privada de Ofertas

Vegachí, 18 de noviembre de 2022.

Señores  
**SOLUCIONES CUATRO GRADOS**  
NIT. 901.348.674  
Calle 55 N° 46-14 Edificio Perú oriental oficina 709  
Solucionescuatrogrados@gmail.com  
Medellín – Antioquia

**Asunto: Solicitud pública de oferta para la Convocatoria Pública Nro. 005 de 2022**

Afectuoso Saludo.

En el marco del artículo 28 del Manual de Contratación de la Empresa Públicas de Vegachí S.A. E.S.P., procedo a invitarle a presentar propuesta para la celebración del contrato de obra pública, que se detalla a continuación:

**1. OBJETO A CONTRATAR,**

**EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO HÍDRICO RURAL MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE POZOS SÉPTICOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO. CI-010-2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA, Y EMPRESAS PÚBLICAS DE VEGACHÍ S.A. E.S.P.**

**2. PRESUPUESTO OFICIAL Y VALOR DEL CONTRATO.**

El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESO M/L (\$ 270.136.423)**, valor que fue determinado teniendo en cuenta el presupuesto de obra elaborado por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. (Corantioquia) el cual es discriminado de la siguiente manera:

ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>Subtotal instalación:</b>				
Excavación manual en material común hasta 4 m de profundidad, bajo cualquier grado de humedad	m3	243	\$ 24.091	\$ 5.849.343
Excavación en roca a cualquier profundidad	m3	2	\$ 127.539	\$ 267.831

**MUNICIPIO DE VEGACHI**  
**EMPRESAS PÚBLICAS DE VEGACHI S.A. E.S.P.**  
**NIT. 900150932-7**



Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material selecto de la excavación, incluye acarreo interno	m3	161	\$ 20.076	\$ 3.226.213
Regada de material proveniente de la excavación y conformación del terreno	m3	82	\$ 2.409	\$ 198.030
I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Efluente+purga. incluye accesorios.	m	654	\$ 3.517	\$ 2.300.239
I. Tubería pvc-s de ø3" (75 mm). Incluye accesorios	m	241	\$ 4.396	\$ 1.059.552
I. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm). Trampa de grasas. Incluye accesorios	m	241	\$ 3.517	\$ 847.642
I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø3" para control de olores	un	30	\$ 5.782	\$ 173.447
I. De sifón S.R. De 135° en pvc-s ø4" para control de olores	un	0	\$ 7.709	\$ -
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre tres a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros.	un	30	\$ 393.479	\$ 11.804.363
I. Trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes.	un	30	\$ 57.816	\$ 1.734.469
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 2,300-2,500 litros.	un	0	\$ 393.479	\$ -
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes.	un	0	\$ 60.228	\$ -
I. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 3,000-3,300 litros.	un	0	\$ 393.479	\$ -

**SOMOS PROGRESO Y BIENESTAR**

Teléfono. 830-50-97.

E-mail. [auxiliarepv@vegachi-antioquia.gov.co](mailto:auxiliarepv@vegachi-antioquia.gov.co)

Carrera 50 Nro. 50ª – 01

Vegachí – Antioquia.



**Vigilado  
Superservicios**

**MUNICIPIO DE VEGACHI**  
**EMPRESAS PÚBLICAS DE VEGACHI S.A. E.S.P.**  
**NIT. 900150932-7**



I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes	un	0	\$ 60.228	\$ -
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintiuno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto $\geq 90m^2/m^3$ , tubería de PVC-S $\varnothing 2''$ con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen 4,500-5,000 litros.	un	0	\$ 472.175	\$ -
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintiuno a treinta (21 a 30) habitantes.	un	0	\$ 590.218	\$ -
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto $\geq 90m^2/m^3$ , tubería de PVC-S $\varnothing 2''$ con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen 6,000-6,500 litros.	un	0	\$ 590.218	\$ -
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes.	un	0	\$ 57.816	\$ -
I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto $\geq 90m^2/m^3$ , tubería de PVC-S $\varnothing 2''$ con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 7,500-8,000 litros.	un	0	\$ 590.218	\$ -
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes	un	0	\$ 57.816	\$ -

**SOMOS PROGRESO Y BIENESTAR**

Teléfono. 830-50-97.

E-mail. [auxiliarepv@vegachi-antioquia.gov.co](mailto:auxiliarepv@vegachi-antioquia.gov.co)

Carrera 50 Nro. 50ª – 01

Vegachí – Antioquia.



**Vigilado  
Superservicios**

**MUNICIPIO DE VEGACHI**  
**EMPRESAS PÚBLICAS DE VEGACHI S.A. E.S.P.**  
**NIT. 900150932-7**



I. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto $\geq 90m^2/m^3$ , tubería de PVC-S $\varnothing 2''$ con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 10,000-12,000 litros.	un	0	\$ 786.958	\$ -
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes.	un	0	\$ 57.816	\$ -
I. Suministro sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto $\geq 90m^2/m^3$ , tubería de PVC-S $\varnothing 2''$ con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen > 12,000 litros.	un	0	\$ 786.958	\$ -
I. trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes.	un	0	\$ 57.816	\$ -
I. Canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), incluye reja de cribado, bandeja de escurrimiento, desarenador, caja de derivación y vertedero) Dimensiones L=2,20m h=0,6 m a=0,4m	un	0	\$ 175.859	\$ -
I. Lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) $\varnothing=1,2m$ h=1,0m. Incluye accesorios y cubiertas	un	0	\$ 472.175	\$ -
I. Válvula de bola de $\varnothing 2''$ en PVC extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios	un	30	\$ 28.908	\$ 867.234
I. Válvula de bola de $\varnothing 3''$ en pvc extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios	un	0	\$ 28.908	\$ -
I. Caja circular en tubería pvc-novafort de $\varnothing 12''$ para válvula de purga. Incluye tapa en fibra de vidrio con manila sintética	un	30	\$ 9.636	\$ 289.078
I. Tubería pe c40 de $\varnothing 2''$ con resistencia mínima de 110 psi, para descarga de efluente	m	0	\$ 3.011	\$ -
I. Tubería pe c40 de $\varnothing 3''$ con resistencia mínima de 80 psi, para descarga de efluente	m	0	\$ 6.023	\$ -
I. Accesorios $\varnothing 2''$ (50mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40)	un	0	\$ 3.854	\$ -

**SOMOS PROGRESO Y BIENESTAR**

Teléfono. 830-50-97.

E-mail. [auxiliarepv@vegachi-antioquia.gov.co](mailto:auxiliarepv@vegachi-antioquia.gov.co)

Carrera 50 Nro. 50ª – 01

Vegachí – Antioquia.



**Vigilado**  
**Superservicios**

**MUNICIPIO DE VEGACHI**  
**EMPRESAS PÚBLICAS DE VEGACHI S.A. E.S.P.**  
**NIT. 900150932-7**



I. Accesorios ø3" (75mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40)	un	0	\$ 4.625	\$ -
I. ACCESORIOS Ø3" (75mm) PARA TUBERÍA DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN TANQUES EN TERRERO PLANO	un	0	\$ 4.625	\$ -
I. Material filtrante e=10cm para pozo de infiltración	m3	6	\$ 5.862	\$ 36.930
I. Geotextil NT referencia 1600	m2	63	\$ 5.862	\$ 369.304
I. Cajas plásticas de gaseosa recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m como medio de soporte	un	810	\$ 2.231	\$ 1.806.840
I. Tubería perforada para pozo de infiltración, (incluye accesorios) PVC-S Ø2"	m	90	\$ 6.513	\$ 586.198
.I. Pintura epóxica para protección de tubería expuesta	gal	1	\$ 2.231	\$ 2.231
<b>Subtotal suministros:</b>				
S.T. Tubería pvc-s de ø2" (50 mm) incluye accesorios. (ver A.P.U)	m	654	\$ 34.296	\$ 22.429.322
S.T. Tubería pvc-s de ø3" (75 mm). Incluye accesorios CORANTIOQUIA (ver A.P.U)	m	241	\$ 30.119	\$ 7.258.757
S.T. Tubería pvc-s de ø3" (75 mm). Incluye accesorios MUNICIPIO (ver A.P.U)	m	241	\$ 22.282	\$ 5.369.865
S.T. De sifón s.r. De 135° en pvc-s ø3" para control de olores (ver A.P.U)	un	30	\$ 43.595	\$ 1.307.852
S.T. De sifón s.r. De 135° en pvc-s ø4" para control de olores (ver A.P.U)	un	0	\$ 80.557	\$ -
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población entre 3 a nueve (3 a 9) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 1,500-1,800 litros.	un	30	\$ 3.497.634	\$ 104.929.024
S.T trampa de grasas prefabricada en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de tres a nueve (3 a 9) habitantes	un	30	\$ 706.060	\$ 21.181.795
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto ≥ 90m2/m3, tubería de PVC-S ø2" con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de	un	0	\$ 3.995.017	\$ -

**SOMOS PROGRESO Y BIENESTAR**

Teléfono. 830-50-97.

E-mail. [auxiliarepv@vegachi-antioquia.gov.co](mailto:auxiliarepv@vegachi-antioquia.gov.co)

Carrera 50 Nro. 50ª – 01

Vegachí – Antioquia.



**Vigilado  
Superservicios**

**MUNICIPIO DE VEGACHI**  
**EMPRESAS PÚBLICAS DE VEGACHI S.A. E.S.P.**  
**NIT. 900150932-7**



2,300-2,500 litros.				
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de diez a quince (10 a 15) habitantes	un	0	\$ 737.000	\$ -
S.T. Sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto $\geq 90m^2/m^3$ , tubería de PVC-S $\varnothing 2''$ con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 3,000-3,300 litros.	un	0	\$ 5.240.600	\$ -
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de dieciséis a veinte (16 a 20) habitantes	un	0	\$ 816.135	\$ -
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintiuno a treinta (21 a 30) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto $\geq 90m^2/m^3$ , tubería de PVC-S $\varnothing 2''$ con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 4,500-5,000 litros.	un	0	\$ 7.044.944	\$ -
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de veintiuno a treinta (21 a 30) habitantes	un	0	\$ 1.093.037	\$ -
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto $\geq 90m^2/m^3$ , tubería de PVC-S $\varnothing 2''$ con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 6,000-6,500 litros.	un	0	\$ 9.628.506	\$ -

**SOMOS PROGRESO Y BIENESTAR**

Teléfono. 830-50-97.

E-mail. [auxiliarepv@vegachi-antioquia.gov.co](mailto:auxiliarepv@vegachi-antioquia.gov.co)

Carrera 50 Nro. 50ª – 01

Vegachí – Antioquia.



**Vigilado**  
**Superservicios**

**MUNICIPIO DE VEGACHI**  
**EMPRESAS PÚBLICAS DE VEGACHI S.A. E.S.P.**  
**NIT. 900150932-7**



S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población treinta y uno a cuarenta (31 a 40) habitantes.	un	0	\$ 1.204.104	\$ -
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (40 a 50) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto $\geq 90m^2/m^3$ , tubería de PVC-S $\varnothing 2''$ con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 7,500-8,000 litros.	un	0	\$ 12.343.906	\$ -
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cuarenta y uno a cincuenta (41 a 50) habitantes	un	0	\$ 1.386.967	\$ -
S.T.sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto $\geq 90m^2/m^3$ , tubería de PVC-S $\varnothing 2''$ con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen de 10,000-12,000 litros.	un	0	\$ 16.837.801	\$ -
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de cincuenta y uno a setenta (51 a 70) habitantes.	un	0	\$ 1.759.437	\$ -
S.T. sistema séptico y FAFA prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado Con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes, (incluye: accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un área superficial de contacto $\geq 90m^2/m^3$ , tubería de PVC-S $\varnothing 2''$ con accesorios y malla mosquitera doble. Volumen > 12,000 litros.	un	0	\$ 21.023.577	\$ -
S.T trampa de grasas prefabricado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra De Vidrio) con capacidad para atender una población de setenta y uno a noventa (71 a 90) habitantes	un	0	\$ 2.130.717	\$ -

**SOMOS PROGRESO Y BIENESTAR**

Teléfono. 830-50-97.

E-mail. [auxiliarepv@vegachi-antioquia.gov.co](mailto:auxiliarepv@vegachi-antioquia.gov.co)

Carrera 50 Nro. 50ª – 01

Vegachí – Antioquia.



**Vigilado  
Superservicios**

**MUNICIPIO DE VEGACHI**  
**EMPRESAS PÚBLICAS DE VEGACHI S.A. E.S.P.**  
**NIT. 900150932-7**



S.T. Canal de entrada elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio), incluye reja de cribado, bandeja de escurrimiento, desarenador, caja de derivación y vertedero) Dimensiones L=2,20m h=0,6 m a=0,4m	un	0	\$ 4.258.028	\$ -
S.T. Lecho de secado elaborado en P.R.F.V (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) Ø=1,2m h=1,0m. Incluye accesorios y cubiertas	un	0	\$ 5.169.607	\$ -
S.T. Válvula de bola de ø2" en PVC extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios. (ver A.P.U)	un	30	\$ 156.462	\$ 4.693.868
S.T. Válvula de bola de ø3" en pvc extremo liso para purga de lodos. Incluye accesorios (ver A.P.U)	un	0	\$ 251.324	\$ -
S.T. Caja circular en tubería pvc-novafort de ø12" para válvula de purga. Incluye tapa en fibra de vidrio con manila sintética. (ver A.P.U)	un	30	\$ 139.447	\$ 4.183.397
S.T. Tubería pe c40 de ø2" con resistencia mínima de 110 psi, para descarga de efluente. (ver A.P.U)	m	0	\$ 5.965	\$ -
S.T. Tubería pe c40 de ø3" con resistencia mínima de 80 psi, para descarga de efluente. (ver A.P.U)	m	0	\$ 12.032	\$ -
S.T. Accesorios ø2" (50mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40). (ver A.P.U)	un	0	\$ 33.744	\$ -
S.T. Accesorios ø3" (75mm) para empalme de tubería pvc-s y polietileno (pe - c40). (ver A.P.U)	un	0	\$ 74.347	\$ -
S.T.I. ACCESORIOS Ø3" (75mm) PARA TUBERÍA DE EXTRACCIÓN DE LODOS EN TANQUES EN TERRERO PLANO	un	0	\$ 41.624	\$ -
S.T. Geotextil nt referencia 1600. (ver A.P.U)	m2	63	\$ 6.878	\$ 433.290
S.T. Cajas plásticas de gaseosa recicladas de 0,41mx0,34mx0,25m como medio de soporte	un	810	\$ 10.541	\$ 8.537.924
S.T. Tubería perforada para pozo de infiltración, (incluye accesorios) PVC-S Ø3"	m	90	\$ 93.916	\$ 8.452.469
T.I. Pntura epóxica para protección de tubería expuesta	gal	1	\$ 204.921	\$ 204.921
S.T.I. Material filtrante e=10cm para pozo de infiltración	m3	6	\$ 13.880	\$ 87.442
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + MANO DE OBRA NO CALIFICADA</b>				<b>\$ 220.488.871</b>
<b>IVA EXCLUIBLE</b>				<b>\$ 27.390.664</b>
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS SIN IVA EXCLUIBLE</b>				<b>\$ 193.098.207</b>
<b>AU 25%</b>				<b>\$ 48.274.552</b>
<b>SUBTOTAL ( Costos Directos) CON IVA EXCLUIBLE</b>				<b>\$ 268.763.423</b>
<b>PERMISO VERTIEMENTOS</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.373.000</b>
<b>TOTAL CON IVA EXCLUIBLE</b>				<b>\$ 270.136.423</b>

**SOMOS PROGRESO Y BIENESTAR**

Teléfono. 830-50-97.

E-mail. [auxiliarepv@vegachi-antioquia.gov.co](mailto:auxiliarepv@vegachi-antioquia.gov.co)

Carrera 50 Nro. 50ª – 01

Vegachí – Antioquia.



**Viglado  
Superservicios**



**TOTAL SIN IVA EXCLUIBLE**

**\$ 242.745.759**

**3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR.**

Los bienes a entregar a Empresas Públicas de Vegachí E.S.P.S.A., están detallados en los estudios previos y el pliego de condiciones elaborado por la entidad.

Los valores descritos con anterioridad, contienen el Impuesto al Valor Agregado ( si aplica) y demás impuestos locales, como lo son las estampillas municipales, las cuales debe recaudar esta entidad y trasladar al Municipio de Vegachí, Antioquia, sujeto activo de las mismas.

**4. REQUERIMIENTOS HABITANTES.**

El interesado en participar de la presente invitación, adicional a la propuesta técnica y económica a presentar de acuerdo a la ficha técnica, deberá entregar la información contenida en los pliegos de condiciones a que hace referencia la presente invitación.

**5. LUGAR Y PLAZO PARA PARA PRESENTAR OFERTA.**

El interesado deberá presentar la propuesta técnica y económica para el presente procedimiento de selección a más tardar el día, la hora y el lugar establecido en el cronograma del proceso de selección.

**6. CONDICIONES MÍNIMAS DEL CONTRATO.**

Las condiciones mínimas del contrato están contenidas en el estudio previo y pliego de condiciones que se anexa con la presente solicitud.

**7. GARANTÍAS SI ESTAS FUERON VALORADAS Y REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS**

De conformidad con el análisis de riesgo que se acaba de enunciar se hace necesaria la exigencia de garantías.

GARANTÍA	COBERTURA		GARANTE	BENEFICIARIO
	En valor	En tiempo		
<b>Seriedad de la oferta</b>	10% del valor del contrato	Hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento	Oferente	Empresas Públicas de Vegachí S.A. E.S.P.
<b>Cumplimiento del contrato</b>	20% del valor del contrato	Hasta la terminación del	Contratista	Entidad asociada, Municipio de

**SOMOS PROGRESO Y BIENESTAR**

Teléfono. 830-50-97.

E-mail. [auxiliarepv@vegachi-antioquia.gov.co](mailto:auxiliarepv@vegachi-antioquia.gov.co)

Carrera 50 Nro. 50ª – 01

Vegachí – Antioquia.



**Viglado  
Superservicios**



		convenio y 4 meses más		Vegachí, Antioquia y Corantioquia
<b>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</b>	20% del valor del contrato	3 años contados a partir de la terminación del contrato	Contratista	Entidad asociada, Municipio de Vegachí, Antioquia y Corantioquia
<b>Estabilidad y calidad de las obras</b>	20% del valor del contrato	Cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra	Contratista	Entidad asociada, Municipio de Vegachí, Antioquia y Corantioquia
<b>Calidad del servicio</b>	20% del valor del contrato	1 año contado a partir de la recepción a satisfacción de los productos convenidos	Contratista	Entidad asociada, Municipio de Vegachí, Antioquia y Corantioquia y Municipio de Vegachí, Antioquia.
<b>Responsabilidad Civil Extracontractual</b>	200 SMMLV	Igual al periodo de ejecución del contrato	Contratista	Entidad asociada, Municipio de Vegachí, Antioquia y Municipio de Vegachí, Antioquia.

## 8. DOCUMENTOS PREVIOS.

Se anexa el estudio previo de este procedimiento de contratación, así como el borrador de pliego de condiciones.

Cordialmente,

**JOSE FERNANDO YEPES RENGIFO**  
Gerente

	Funcionario o contratista	Firma	Fecha
Elaboró:	Víctor Emilio Calle Gaviria - Asesor Jurídico		18-11-2022
Revisó:	María Camila Gaviria Escalante – Auxiliar Activo		18-11-2022

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

**SOMOS PROGRESO Y BIENESTAR**

Teléfono. 830-50-97.

E-mail. [auxiliarepv@vegachi-antioquia.gov.co](mailto:auxiliarepv@vegachi-antioquia.gov.co)

Carrera 50 Nro. 50ª – 01

Vegachí – Antioquia.



**Vigilado  
Superservicios**