FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE REFERENCIA DE LA ENTIDAD	VALOR UNTARIO OFRECIDO SIN AIU OFRECIDO	VALOR UNITARIO OFRECIDO + AIU OFRECIDO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR							
1				PRELIMINARES						
1.1	Metro cuadrado localizado y replanteado	Localizar y replantear los puntos a intervenir	Localizar y replantear los puntos a intervenir	Localización y replanteo sin equipo de topografia	M2	162.00	3,949.00	3,949.00	$ 5,157.24	$ 835,472
1.2	Metro cubico excavado manualmente	Excavación de material compactado	Excavación de material compactado	Excav. manual (Mat. Com. Y congl. Sin ret. De escomb. H=<1.5 m)	M3	16.20	30,313.00	30,313.00	$ 39,587.56	$ 641,318
1.3	Metro cuadrado de piso retirado (Ladrillo y concreto)	Remosion de piso ya instalado	Remosion de piso ya instalado	Retiro de Piso en adoquin (ladrillo y concreto), pagado por m2	M2	162.00	20,028.00	20,028.00	$ 26,155.76	$ 4,237,233
1.4	Metro cubico de concreto demolido	Demolicion de concreto instalado	Demolicion de concreto instalado	Demolición de concreto (Incl. Ret. De Escomb.)	M3	1.80	126,042.00	126,042.00	$ 164,605.78	$ 296,290
Subtotal										**$ 6,010,314**
2				CONCRETO PARA ESTRUCTURA						
2.1	Metro cuadrado de piso en adoquin de ladrillo (Trafico pesado) instalado	Instalar piso de adoquin tipo ladrillo	Instalar piso de adoquin tipo ladrillo	Piso en adoquin de ladrillo (Trafico pesado via), pagado en m2	M2	120.00	163,254.00	163,254.00	$ 213,203.15	$ 25,584,378
2.2	Metro cuadrado de piso en adoquin de concreto (Trafico pesado)	Instalar piso de adoquin en concreto	Instalar piso de adoquin en concreto	Piso en adoquin de concreto (Trafico pesado via), pagado en m2	M2	42.00	78,988.00	78,988.00	$ 103,155.15	$ 4,332,516
2.3	Metro cubico de concrero de F'c=210 kgf/m2 para sardineles instalado	Suministrar e instalar concreto para fundicion de sardineles	Suministrar e instalar concreto para fundicion de sardineles	Concreto F'C=210 kgf/cm2 para sardineles, pagado en m3	M3	3.80	782,840.00	782,840.00	$ 1,022,357.53	$ 3,884,959
Subtotal										**$ 33,801,853**
3				RELLENO						
3.1	Metro cubico de Relleno con material de peña compactado	Realizar rellenos con material de peña y realizar compactacion de este	Realizar rellenos con material de peña y realizar compactacion de este	Relleno con mat. De peña, Incl. equipo de compact. pequeño (Rana)	M3	19.44	73,478.00	73,478.00	$ 95,959.31	$ 1,865,449
Subtotal										**$ 1,865,449**
4				RETIRO Y ASEO						
4.1	Metro cubico de retiro de sobrantes realizado	Retirar sobrantes del lugar de trabajo.	Retirar sobrantes del lugar de trabajo.	Retiro de sobrantes, pagado en m3	M3	22.50	46,760.00	46,760.00	$ 61,066.68	$ 1,374,000
4.2	Metro cuadrado de aseo general realizado.	Realizar aseo general de la obra.	Realizar aseo general de la obra.	Aseo general	M2	162.00	7,578.00	7,578.00	$ 9,896.56	$ 1,603,243
Subtotal										**$ 2,977,243**

Administracion	25.00%		
Imprevistos	1.00%		
Utilidad	4.00%		
Plan de manejo de transito	0.60%		
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)			**$ 44,654,860**
VALOR TOTAL			

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	[Determinar por la Entidad]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	[Determinar por la Entidad]
NOTA 4: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan	**UTILIDAD**	**U=**	[Determinar por la Entidad]
NOTA 5: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]	**TOTAL A.I.U**	**A.I.U.=**	[Determinar por la Entidad]
NOTA 6: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]			