INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA IPMC-DTAM NACION-No. 060-2022
ADENDA N°1

La Dirección Territorial Amazonia de Parques Nacionales Naturales de Colombia, informa a los proponentes y demás interesados en el proceso INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA IPMC-DTAM NACION-No. 060-2022, cuyo objeto es:*" Contratar el mantenimiento de la infraestructura física de la sede administrativa del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete ubicada en el municipio de San José del Guaviare",* lo siguiente:

Teniendo en cuenta que se recibieron observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo, las cuales fueron resueltas por la entidad y publicadas en el Portal Único de Contratación – SECOP II, en aras de los principios de publicidad, transparencia y economía de las etapas procesales aplicables a la contratación estatal, estima necesaria realizar las siguientes modificaciones a:

- ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,
- ANEXO 2. PROPUESTA ECONÓMICA
- CONDICIONES ADICIONALES

De conformidad con lo solicitado, los mencionados se ajustan, los cuales quedaran así:

PRIMERO*:* El Estudio Previo relaciona en su numeral **3.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIO** se ajusta así:

Las adecuaciones que se requieran deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM	DETALLE	U.M.	CANT
1	DESMONTE UNIDADES SANITARIAS: Se requiere el desmonte para corregir filtración de aguas sanitarias.	UNID	2
2	REPARACIONES DE ZONAS HUMEDAS: Mantenimiento con estuco impermeabilizado en zonas húmedas a 3 manos.	M2	60
3	VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 mm: Bloqueo ventilación oficinas por uso de aire acondicionado	M2	10
4	SANITARIO BLANCO LINEA LAGUNA ACUACER O SIMILAR: Suministro de unidad sanitaria nueva instalada	UNID	2
5	ESTUCO PLASTICO Suministro de material para resanes de paredes interiores	M2	80
6	VINILO TIPO UNO SOBRE MUROS TRES MANOS Suministro y aplicación de pintura para la sede	M2	591
7	ESMALTE SINTETICO PARA REJAS Suministro y aplicación de pintura para rejas de seguridad	M2	104
8	PINTURA CIELO RASO EN MACHIMBRE INCLUYE VIGAS Suministro y aplicación de pintura en cielo raso	M2	56
9	ENCHAPE MESON COCINA Suministro e instalación para mesones cocina. Formato 0.60 * 0.60	M2	14
10	ENCHAPE PISO PATIO Suministro e instalación para pisos. Formato 0.60 * 0.60	M2	15
11	INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO Suministro e instalación de cubierta en patio exterior de 8 mm	M2	15

12	CIELO RASO EN PVC OFICINA No.4 Y COCINA Suministro e instalación de cielo raso en oficinas con techo en madera. Calibre 9 mm Nacional blanco	M2	50
13	INSTALACION DE PLACA Y CANALES EN MEMBRANA EPOXICA Suministro y aplicación del producto en la terraza y canales de 1 metro de ancho	M2	42
14	RETIRO MANTO ASFALTICO TERRAZA Se requiere el desmonte del manto asfaltico actual por filtraciones de aguas lluvias.	M2	42

SEGUNDO: El estudio previo en su numeral **4. PROPUESTA ECONÓMICA** se ajusta así:

El proponente deberá diligenciar el siguiente cuadro indicando los precios para los ítems requeridos, la propuesta económica deberá ser presentadas en cifras cerradas sin decimales, es decir sin centavos.

ITEM	DETALLE	U.M.	CANT	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	DESMONTE UNIDADES SANITARIAS: Se requiere el desmonte para corregir filtración de aguas sanitarias.	UNID	2		
2	REPARACIONES DE ZONAS HUMEDAS: Mantenimiento con estuco impermeabilizado en zonas húmedas a 3 manos.	M2	60		
3	VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 mm: Bloqueo ventilación oficinas por uso de aire acondicionado	M2	10		
4	SANITARIO BLANCO LINEA LAGUNA ACUACER O SIMILAR: Suministro de unidad sanitaria nueva instalada	UNID	2		
5	ESTUCO PLASTICO Suministro de material para resanes de paredes interiores	M2	80		
6	VINILO TIPO UNO SOBRE MUROS TRES MANOS Suministro y aplicación de pintura para la sede	M2	591		
7	ESMALTE SINTETICO PARA REJAS Suministro y aplicación de pintura para rejas de seguridad	M2	104		
8	PINTURA CIELO RASO EN MACHIMBRE INCLUYE VIGAS Suministro y aplicación de pintura en cielo raso	M2	56		
9	ENCHAPE MESON COCINA Suministro e instalación para mesones cocina. Formato 0.60*0.60	M2	14		
10	ENCHAPE PISO PATIO Suministro e instalación para pisos. Formato 0.60*0.60	M2	15		
11	INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO Suministro e instalación de cubierta en patio exterior de 8 mm	M2	15		
12	CIELO RASO EN PVC OFICINA No.4 Y COCINA Suministro e instalación de cielo raso en oficinas con techo en madera. Calibre 9 mm Nacional blanco.	M2	50		
13	INSTALACION DE PLACA Y CANALES EN MEMBRANA EPOXICA	M2	42		

	Suministro y aplicación del producto en la terraza y canales de 1 metro de ancho				
14	RETIRO MANTO ASFALTICO TERRAZA Se requiere el desmonte del manto asfaltico actual por filtraciones de aguas lluvias.	M2	42		
			VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	$	$

TERCERA: El estudio previo en el numeral **MATRIZ DE RIESGOS** señala: " (…) De acuerdo con el análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del contrato, se observa que en consideración a la cuantía del presente proceso, y a la modalidad, los bienes a adquirir si requieren un amparo, por lo cual, EL CONTRATISTA deberá constituir a su costo y a favor de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA NIT 900.005.502-3, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, a través del SECOP II, garantía única expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia y cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos:

(…)
c) De salarios y prestaciones sociales: Para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales al personal vinculado para la ejecución del contrato, en cuantía equivalente al 5% del valor total del contrato, con una vigencia igual a la expedición de la garantía única hasta el 30 de diciembre de 2023".

El futuro contratista deberá constituir el amparo de salarios y prestaciones sociales, conforme lo establece el artículo 122 del Decreto 1510 de 2013, así:

c) De salarios y prestaciones sociales: Para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales al personal vinculado para la ejecución del contrato, en cuantía equivalente al 5% del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años más.

En constancia se expide en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días de noviembre (11) de dos mil veintidós (2022).

KATHERINE RANGEL SANDOVAL
Abogada
Dirección Territorial Amazonia