ANEXO 1 - PRESUPUESTO OFICIAL			
Alcaldia Municipal de Palmira	**“CORTE Y DESMONTAJE DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN DESUSO Y DE SU ESTRUCTURA METÁLICA, UBICADO EN LA VEREDA SINCERIN, CORREGIMIENTO DE BOYACÁ, DEL MUNICIPIO DE PALMIRA”**	**CONTRATACIÓN**	Mïnima Cuantía
		CONTRATANTE	Municipio de Palmira
		DEPENDENCIA	Secretaría de Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda
		LUGAR	Vereda Sincerin - Corregimiento de Boyacá

ITEM	CAPITULO Y ACTIVIDADES	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. PARCIAL
1	**DEMOLICION, RECONSTRUCCIÓN Y REINSTALACIÓN**				**$ 1.733.333**
1.1	Demolición y reconstrucción de muro de cerramiento en concreto ciclópeo de longitud 12m y altura 0.80m. Desmontaje y reinstalación de puerta y malla galvanizada de cerramiento.	GLB	1	$ 1.733.333	$ 1.733.333
2	**EQUIPOS ESPECIALIZADOS**				**$ 23.763.335**
2.1	Grúa telescópica que soporte una carga mínima de una tonelada de peso, con un alcance horizontal mínimo de 14 metros y con una altura de elevación mínima de 16 metros. Incluye transporte y operario.	DIA	3	$ 5.260.000	$ 15.780.000
2.2	Manlift o plataforma elevadora articulada con una altura de trabajo mínima de 16 metros, con un alcance de trabajo mínimo de 8 metros y una altura de articulación mínima de 8 metros. Incluye transporte y operario.	DIA	5	$ 1.596.667	$ 7.983.335
3	**PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO**				**$ 20.025.000**
3.1	Cuadrilla de cortadores certificados: 3 soldadores y 2 ayudantes certificados en alturas, equipo, soldadura y consumibles.	DIA	5	$ 4.005.000	$ 20.025.000

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**C.D.**		**$ 45.521.668**
ADMINISTRACIÓN	A	24%	$ 10.925.200
IMPREVISTOS	I	1%	$ 455.217
UTILIDADES	U	3%	$ 1.365.650
COSTOS INDIRECTOS	**C.I.**		**$ 12.746.067**
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO STT (INCLUYE IVA)			**$ 6.500.000**
COSTO TOTAL	**C.T.**		**$ 64.767.735**