TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
CONTRATO No.	203-13-05-002 DEL 2022
CONTRATISTA:	RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA
NIT:	900.259.478-4
REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO HERNANDEZ DUQUE
IDENTIFICACIÓN	C.C 16.889.986 DE FLORIDA
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS FRANCISCO JOSE DE CALDAS LOCALIZADA EN EL CORREGIMIENTO DE BUCHITOLO CON LAS CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA, ENLUCIMIENTO DE MUROS NUESTRA SEÑORA DE LOURDES EN EL CORREGIMIENTO EL CABUYAL VEREDA LA SOLORZA, CON LA CONSTRUCCION DEL RESTAURANTE ESCOLAR- MUNICIPIO DE CANDELRIA VALLE DEL CAUCA.
VALOR	TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($381.785.171)
PLAZO	EL PLAZO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO ES DE 120 DIAS CALENDARIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y SUSCRIPCION.
FECHA DE INICIO	16 DE MAYO DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA DE SUSPENSION	02 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA DE REINICIO	12 DE NOVIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACION SEGÚN OTRO SI 001	22 DE NOVIEMBRE DEL 2022
OTRO SI No. 2	***PRÓRROGA EN TIEMPO***

Entre los suscritos a saber: **JORGE ELIECER RAMIREZ MOSQUERA,** mayor de edad, e identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.638.836 expedida en Cali (Valle) obrando en su calidad de Alcalde del Municipio de Candelaria y como tal su representante legal, electo según credencial expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y Acta de Posesión protocolizada mediante Escritura Pública No. 1461 de Diciembre 30 de 2019, suscrita por la Notaria Única del Círculo de Candelaria, legalmente facultado para contratar de conformidad con el artículo 6º del Acuerdo Municipal No. 017 del 29 de Noviembre del año 2021 "Por el cual se fija el Presupuesto General de Rentas y gastos del Municipio de Candelaria Valle, para la vigencia fiscal 2022" y por otra parte RODRIGO HERNANDEZ DUQUE identificado con Cédula de Ciudadanía No. 16.889.986 expedida en Florida, actuando como representante legal del RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA, identificada con el Nit No. 900.259.478-4, en calidad de **CONTRATISTA** hemos convenido celebrar el presente OTRO SI No. 002, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 04 de mayo del 2022 se suscribió contrato de obra pública No. **203-13-05-002 del 2022** cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LAS SEDES EDUCATIVAS FRANCISCO JOSE DE CALDAS LOCALIZADA EN EL CORREGIMIENTO DE BUCHITOLO CON LAS CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA, ENLUCIMIENTO DE MUROS NUESTRA SEÑORA DE LOURDES EN EL CORREGIMIENTO EL CABUYAL VEREDA LA SOLORZA, CON LA CONSTRUCCION DEL RESTAURANTE ESCOLAR- MUNICIPIO DE CANDELRIA VALLE DEL CAUCA."

2. Que, el día 16 de mayo del 2022 se dio origen al acta de inicio del contrato de obra pública No. **203-13-05-002 del 2022.**
3. Que, el día dos (02) de Noviembre del 2022, se suspendió por mutuo acuerdo el contrato de obra pública No. **203-13-05-002 del 2022.**
4. Que, el día 12 de Noviembre de 2022, se subsano las causales que dieron origen de suspensión y se procedió por mutuo acuerdo entre la partes el reinició
5. Que, el contratista RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA, representada legalmente por RODRIGO HERNANDEZ DUQUE, radica oficio en Secretaria de Educación el día 21 de Noviembre del 2022.

   Se adjunta oficio de solicitud por parte del contratista con especificaciones técnicas y apus.

6. Que, mediante comunicado No.203-10-01-1 del 11 de Noviembre del 2022, la Doctora Maria Yanet Valencia Calderón en calidad de supervisora, da concepto favorable para una prórroga de 15 días hábiles, con el fin de realizar los faltantes e instalar los enchapes del cambio de especificaciones para llegar a la meta física

En mérito de lo anteriormente expuesto;

ACUERDAN:

PRIMERO: Ampliar el contrato de Obra Pública No. **203-13-05-002 del 2022** en la CLÁUSULA CUARTA, concerniente al PLAZO DE EJECUCIÓN. – el cual quedara así: quince (15) días hábiles, hasta el 13 de diciembre del 2022, por las razones expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO: El contratista deberá ampliar LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, esto son:

Cumplimiento general.
Pago de salarios, prestaciones sociales legal e indemnizaciones laborales.
Estabilidad y calidad de las obras.
Responsabilidad Civil Extracontractual.

TERCERO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las demás clausulas y estipulaciones contenidas en el contrato de obra pública No. **203-13-05-002** que no se modificaron en el presente documento, continuarán vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

CUARTO: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente otrosí se perfecciona con el acuerdo sobre cláusulas del presente contrato, obligándose en todos sus términos y condiciones, y la firma electrónica de las partes a través de la plataforma SECOP II y para su ejecución se requiere el correspondiente registro presupuestal.

Gestión Documental
Original: Expediente de Contratación

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Eduardo Alfonso Correa Carmona	Profesional de Apoyo	
Elaboró	Eduardo Alfonso Correa Carmona	Profesional de Apoyo	
Revisó	Arley de Jesus Valencia Arbelaez	Director Dirección Administrativa Jurídica	
Aprobó	Arley de Jesús Valencia Arbelaez	Director Dirección Administrativa Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

RHD CONSTRUCCIONES LTDA
Planeación, Organización, Dirección Y Construcción De Obras Civiles

Candelaria, noviembre 21 de 2022

ALCALDIA MUNICIPAL
DE CANDELARIA
21 NOV. 2022
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CULTURA Y TURISMO
RECIBIDO

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y TURISMO MUNICIPAL
Doctora
MARIA YANET VALENCIA CALDERON

Contrato N°: 203-13-05-002
OBJETO DE CONTRATO: Mejoramiento de las sedes educativas Francisco Jose de Caldas localizada en el corregimiento de Buchitolo con la construcción de batería sanitaria, enlucimiento de muros nuestra señora de Lourdes en el corregimiento el Cabuyal vereda la Solorza, con la construcción del restaurante escolar - municipio de Candelaria Valle del Cauca.

ASUNTO: Solicitud de prórroga.

Cordial Saludo.

Debido a la aceptación del cambio de especificaciones técnicas del contrato de obra N°: 203-13-05-002 de 2022, me permito manifestar que dadas las condiciones que dieron origen a este cambio, se requiere para la instalación de los enchapes cerámicos de las actividades relacionas en la tabla 1, una prórroga en tiempo de 15 días hábiles, quedando como fecha de finalización el día 13 de diciembre de 2022, como también las actividades faltantes correspondientes a la instalación de aparatos sanitarios.

Oficina Principal: Carrera 28 # 12 – 28, B/ Tinajas **Florida - Valle**
PBX: 313 685 1951- 317 779 5445
E-MAIL: rhdconstrucciones@gmail.com

TABLA 1
CERAMICA 30.5X60 CM (Cerámica pared)
CERAMICA 30.5X60 CM (Cerámica Filos)
CERAMICA 51X51 CM (Cerámica piso)
CERAMICA 27X45 CM (Cerámica pared)
CERAMICA 27X45 CM (Cerámica Filos)
CERAMICA 60X60 CM (Cerámica mesones)

Adjunto: Relación de cambio de análisis de precios unitarios.

Atentamente.

RODRIGO HERNANDEZ DUQUE
RL RHD CONSTRUCCIONES LTDA

APU CONTRACTUAL ENCHAPE CERAMICA 25X25

ENCHAPE CERAMICA PARED 25X25 - 1 CALIDAD-PARED					UNIDAD: M2 ITEM: 19-05-27
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PEGADOR BLANCO	KLS	3,000	2	$ 2.690	$ 8.231
WIPE	KLS	0,200	0	$ 6.610	$ 1.322
CEMENTO BLANCO	BTO	0,020	0	$ 42.600	$ 852
CERÁMICA 25X25	M2	1,000	1	$ 24.100	$ 24.341
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 34.746
MANO DE OBRA					
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,800	0	$ 23.896	$ 19.115
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 19.115
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,083	0	$ 1.600	$ 132
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 132
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	$ -
				COSTO DIRECTO	$ 53.993
				COSTO DIRECTO + INFLACIÓN 0,562	$ 57.028

APU AJUSTADO SEDE EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES-LA SOLORZA CERAMICA 27X45CM

ENCHAPE CERAMICA PARED 27X45 - 1 CALIDAD-PARED					UNIDAD: M2 ITEM: 19-05-27
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PEGADOR BLANCO	KLS	3,000	2	$ 3.009	$ 9.207
WIPE	KLS	0,200	0	$ 7.388	$ 1.478
CEMENTO BLANCO	BTO	0,020	0	$ 47.523	$ 950
CERAMICA 27X45 CM	M2	1,000	1	$ 38.200	$ 38.582
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 50.217
MANO DE OBRA					
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,800	0	$ 23.896	$ 19.115
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 19.115
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,083	0	$ 1.600	$ 132
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 132
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	$ -
				COSTO DIRECTO	$ 69.464
				COSTO DIRECTO + INFLACION 0,562	$ 73.368

APU AJUSTADOS SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CERAMICA 30.5X60CM

ENCHAPE CERAMICA PARED 30,5X60 - 1 CALIDAD-PARED					UNIDAD: M2 ITEM: 19-05-27
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PEGADOR BLANCO	KLS	3,000	2	$ 3.009	$ 9.207
WIPE	KLS	0,200	0	$ 7.388	$ 1.478
CEMENTO BLANCO	BTO	0,020	0	$ 47.523	$ 950
CERAMICA 30,5X60CM	M2	1,000	1	$ 38.200	$ 38.582
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 50.217
MANO DE OBRA					
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,800	0	$ 23.896	$ 19.115
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 19.115
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,083	0	$ 1.600	$ 132
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 132
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	$ -
				COSTO DIRECTO	$ 69.464
				COSTO DIRECTO + INFLACION 0,562	$ 73.368

APU CONTRACTUAL ENCHAPE
CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4

CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 ANTIDESLIZANTE					UNIDAD: M2 ITEM: 20-02-22
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
AGUA	LTS	3,000	0	$ 30	$ 90
WIPE	KLS	0,100	0	$ 6.610	$ 661
PEGANTE CERAMICA	KLS	4,000	0	$ 1.476	$ 5.904
EMBOQUILLADOR LATEX	KLS	0,300	0	$ 6.000	$ 1.800
CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 ANTIDESLIZANTE	M2	1,000	4	$ 24.600	$ 25.584
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 34.039
MANO DE OBRA					
MANO OBRA ACABADOS 1 AYUDANTE -1 OFI	HC	0,690	0	$ 26.886	$ 18.550
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 18.550
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,045	0	$ 1.600	$ 72
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 72
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	$ -
				COSTO DIRECTO	$ 52.661
				COSTO DIRECTO + INFLACION 0,562	$ 55.620

APU AJUSTADOS SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CERAMICA 51X51CM ANTIDESLIZANTE

CERAMICA 51X51 ANTIDESLIZANTE					UNIDAD: M2 ITEM: 20-02-22
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
AGUA	LTS	3,000	0	$ 30	$ 90
WIPE	KLS	0,100	0	$ 7.388	$ 739
PEGANTE CERAMICA	KLS	4,000	0	$ 1.559	$ 6.236
EMBOQUILLADOR LATEX	KLS	0,300	0	$ 6.337	$ 1.901
CERAMICA 51X51 ANTIDESLIZANTE	M2	1,000	4	$ 49.700	$ 51.688
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 60.654
MANO DE OBRA					
MANO OBRA ACABADOS 1 AYUDANTE -1 OFI	HC	0,690	0	$ 26.886	$ 18.550
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 18.550
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,050	0	$ 1.600	$ 80
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 80
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	$ -
			COSTO DIRECTO		$ 79.284
			COSTO DIRECTO + INFLACION 0,562		$ 83.739

APU CONTRACTUAL ENCHAPE
CERAMICA 33.8X33.8 TRAF.4 (PISOS)

CERAMICA 33.8-X 33.8 ANTIDESLIZANTE					UNIDAD: M2 ITEM: 20-02-22
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
AGUA	LTS	3,000	0	$ 30	$ 90
WIPE	KLS	0,100	0	$ 6.610	$ 661
PEGANTE CERAMICA	KLS	4,000	0	$ 1.476	$ 5.904
EMBOQUILLADOR LATEX	KLS	0,300	0	$ 6.000	$ 1.800
CERAMICA 33.8-X 33.8 ANTIDESLIZANTE	M2	1,000	4	$ 24.600	$ 25.584
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 34.039
MANO DE OBRA					
MANO OBRA ACABADOS 1 AYUDANTE -1 OFI	HC	0,690	0	$ 26.886	$ 18.550
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 18.550
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,045	0	$ 1.600	$ 72
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 72
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	$ -
			COSTO DIRECTO		$ 52.661
			COSTO DIRECTO + INFLACION 0,562		$ 55.620

APU AJUSTADO SEDE EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES-LA SOLORZA CERAMICA 51X51CM ANTIDESLIZANTE

CERAMICA 51X51 ANTIDESLIZANTE					UNIDAD: M2 ITEM: 20-02-22
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
AGUA	LTS	3,000	0	$ 30	$ 90
WIPE	KLS	0,100	0	$ 7.388	$ 739
PEGANTE CERAMICA	KLS	4,000	0	$ 1.559	$ 6.236
EMBOQUILLADOR LATEX	KLS	0,300	0	$ 6.337	$ 1.901
CERAMICA 51X51 ANTIDESLIZANTE	M2	1,000	4	$ 49.700	$ 51.688
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 60.654
MANO DE OBRA					
MANO OBRA ACABADOS 1 AYUDANTE -1 OFI	HC	0,690	0	$ 26.886	$ 18.550
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 18.550
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,050	0	$ 1.600	$ 80
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 80
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	$ -
			COSTO DIRECTO		$ 79.284
			COSTO DIRECTO + INFLACION 0,562		$ 83.739

APU CONTRACTUAL ENCHAPE FILOS MESONES - COLUMNAS

ENCHAPE CERAMICA (FILOS MESONES-COLUMNAS)					UNIDAD: ML ITEM: 19-05-25
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PEGADOR BLANCO	KLS	0,600	2	$ 2.690	$ 1.646
WIPE	KLS	0,100	0	$ 6.610	$ 661
CEMENTO BLANCO	BTO	0,010	0	$ 42.600	$ 426
CERAMICA 25X25 CM	M2	0,250	1	$ 24.100	$ 6.085
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 8.818
MANO DE OBRA					
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,250	0	$ 23.896	$ 5.974
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 5.974
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,200	0	$ 1.600	$ 320
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 320
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	$ -
				COSTO DIRECTO	$ 15.112
				COSTO DIRECTO + INFLACION 0,562	$ 15.961

APU AJUSTADO SEDE EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES-LA SOLORZA FILOS MESONES – COLUMNAS 27X45CM

ENCHAPE CERAMICA (FILOS MESONES-COLUMNAS)					UNIDAD: ML ITEM: 19-05-25
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PEGADOR BLANCO	KLS	0,600	2	$ 2.849	$ 1.743
WIPE	KLS	0,100	0	$ 6.995	$ 700
CEMENTO BLANCO	BTO	0,010	0	$ 44.994	$ 450
CERAMICA 27X45 CM	M2	0,250	1	$ 38.200	$ 9.646
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 12.539
MANO DE OBRA					
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,250	0	$ 23.896	$ 5.974
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 5.974
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,200	0	$ 1.600	$ 320
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 320
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	$ -
				COSTO DIRECTO	$ 18.833
				COSTO DIRECTO + INFLACION 0,562	$ 19.891

APU AJUSTADOS SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS FILOS MESONES – COLUMNAS 30,5X60CM

ENCHAPE CERAMICA (FILOS MESONES-COLUMNAS)					UNIDAD: ML ITEM: 19-05-25
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PEGADOR BLANCO	KLS	0,600	2	$ 2.849	$ 1.743
WIPE	KLS	0,100	0	$ 6.995	$ 700
CEMENTO BLANCO	BTO	0,010	0	$ 44.994	$ 450
CERAMICA 30,5X60CM	M2	0,250	1	$ 38.200	$ 9.646
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 12.539
MANO DE OBRA					
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,250	0	$ 23.896	$ 5.974
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 5.974
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,200	0	$ 1.600	$ 320
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 320
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	$ -
				COSTO DIRECTO	$ 18.833
				COSTO DIRECTO + INFLACION 0,562	$ 19.891

APU CONTRACTUAL ENCHAPE MESON A=0,60ML

ENCHAPE MESON A=0,60ML					UNIDAD: ML ITEM: 19-05-30
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PEGADOR BLANCO	KLS	1,800	2	$ 2.690	$ 4.939
WIPE	KLS	0,100	0	$ 6.610	$ 661
CEMENTO BLANCO	BTO	0,010	0	$ 42.600	$ 426
CERAMICA 25X25 CM	M2	1,000	0,05	$ 24.500	$ 24.512
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 30.538
MANO DE OBRA					
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,350	0	$ 23.896	$ 8.368
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 8.368
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,236	0	$ 1.600	$ 378
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 378
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	$ -
				COSTO DIRECTO	$ 39.284
				COSTO DIRECTO + INFLACION 0,562	$ 41.492

APU AJUSTADOS SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y SEDE EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 60X60 CM

ENCHAPE MESON A=0,60ML					UNIDAD: ML ITEM: 19-05-30
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PEGADOR BLANCO	KLS	1,800	2	$ 3.009	$ 5.524
WIPE	KLS	0,100	0	$ 7.388	$ 739
CEMENTO BLANCO	BTO	0,010	0	$ 47.523	$ 475
CERAMICA 60X60 CM	M2	1,000	0,05	$ 38.200	$ 38.219
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 44.957
MANO DE OBRA					
MANO OBRA ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	HC	0,350	0	$ 23.896	$ 8.368
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 8.368
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,236	0	$ 1.600	$ 378
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 378
OTROS					
				SUBTOTAL OTROS	$ -
				COSTO DIRECTO	$ 53.703
				COSTO DIRECTO + INFLACION 0,562	$ 56.722