INFORME DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO MINIMA CUANTIA
MIC *ILA 002-2022*

LA SUSCRITA RECTORA DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO, EN CALIDAD DE ORDENADORA DEL GASTO Y APROBADO POR EL COMITÉ DE COMPRAS.

I N F O R M A:

Al contratista **LUIS EVELIO GARCIA LOAIZA** identificado con NIT. No. 75.100.537 para que realice contrato de obra **MIC *ILA 002-2022*** según aprobación del Comité de Compras el día 23 de noviembre de 2022.

OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS SANITARIAS, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO LATINOAMERICANO".

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**		
1.1	Locación y replanteo.	M2	24
1.2	Suministro, de transporte e instalación cerramiento en yute H=2M	M2	25
1.3	Suministro, transporte e instalación de señal preventiva reglamentaria e informativa.	UN	1
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**		
2.1	Excavación manual - material común - 0.0 A 2.0 M (vigas de cimentación, zapatas corrida, capitales)	M3	5
2.2	Retiro de material sobrante envolqueta, cargue manual con permiso uso escombrera	M3	8
2.3	Demoliciones	M3	3
3	**CIMIENTOS**		
3.1	Suministro, transporte e instalación viga cimentación concreto 3000 PSI	M3	1
4	**BASES - RELLENOS**		

4.1	Relleno afirmado norma INVIAScompactado al 100% del P.M (Placas, andenes interiores, andenes exteriores, placas y sustituciones de suelo dezapatas)	M3	3
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA**		
5.1	Suministro, transporte e instalación placa de contrapeso concreto 3000 PSI E-0 15	M2	24
5.2	Suministro, transporte e instalación columneta confinamiento concreto 3000 PSI 0.20 X 0..12m	ML	15
5.3	Suministro, transporte e instalación vigueta confinamiento concreto 3000 PSI 0.20 X 0..12m	ML	9
5.4	Suministro, transporte e instalación malla electrosoldada M150Q - 4F5 5mm c/15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo)	M2	24
5.5	Suministro, transporte e instalación acero de 60000 PSI(Incluye alambre negro y figuración)	KG	90
5.6	Suministro, transporte e instalación mesón en concreto3000 PSI E-0.07M ancho 0,60m (Incluye refuerzo acero No. 3 enambas direcciones 0,15m, muro en ladrillo y revoque)	ML	5
6	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**		
6.1	Suministro, transporte e instalación registro Red White 1/2" (Incluye universal)	UN	2
6.2	Suministro, transporte e instalación punto de agua fría 1/2" PVC - P (Incluye accesorios de instalación) hasta 3mts	UN	14
6.3	Suministro, transporte e instalación tubería PVC-S 2" (Red sanitaria, incluye accesorios)	ML	13
6.4	Suministro, transporte e instalación tubería PVC-S 4" (Red sanitaria, incluye accesorios)	ML	12
6.5	Suministro, transporte e instalación caja de inspección 0.60"0 60"1m (Incluye ladrillo común, marco en Angulo 2 1/2 x2 1/2" 3/16" y tapa reforzada enplatina de 3" 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10cm)	UN	1
6.6	Suministro, transporte e instalación de punto de desagüePVC 2" aparatos sanitarios y desagüe (Incluye codo, yee y accesorios)	UN	9
6.7	Suministro, transporte e instalación punto de desagüe PVC aparatos sanitarios (Incluye yee y accesorios)	UN	5
6.8	Suministro, transporte e instalación tubería PVC-S 2" ventilación y aguas lluvias, incluye accesorios)	ML	45

6.9	Suministro, transporte e instalación punto reventilacionPVC 2" (incluye accesorios de conexión unión y yee)	UN	14
6.10	Suministro, transporte e instalación tragante 6" x 4" consosco anticucarachas Ref TA - 6"X4"	UN	2
7	**MAMPOSTERÍA**		
7.1	Suministro, transporte e instalación muro en el ladrillo farol 10x20x30cm	M2	40
8			
8.1	**ACABADO DE MUROS:** Suministro, transporte e instalación revoque liso muros 1.3 interior (Incluye filos y dilataciones)	M2	55
9			
9.1	**PISOS Y ENCHAPES:** Suministro, transporte e instalación cerámica pared planablanca tipo corona o similar, color según diseño (Incluye boquilla color y wn) incluye mortero de pega y/o nivelación	M2	60
9.2	Suministro, transporte e instalación boca puerta en granito fundido en sitio (Incluye destroncada, pulida y brillada + dilataciones en bronce y mortero de nivelación)	ML	4
9.3	Suministro, transporte e instalación de mesón en mármoljasped incluye salpicadero, reengruese y nariz ancho 0.60m instalado sobre mesón de concreto pulido y brillado	ML	5
9.4	Suministro, transporte e instalacion ceramica piso tipo alfa o similar. color según diseño.incluye mortero de pega y/o nivelación	M2	24
10	**CARPINTERÍA**		
10.1	Suministro, transporte e instalación de divisiones sanitarias en acero inoxidable cal.20 satinadas, lamina conformadoen paneles tipo sándwich (orinales)	M2	3
10.2	Suministro, transporte e instalación puerta metálica lámina galvanizada cal 18 tipo panel con marco sencillo (incluye anticorrosivo + pintura electrostática + marco cold rollercal. 18 cargados en concreto) incluye el suministro de todos losaccesorios requeridos para el correcto montaje.	M2	14
11			
11.1	**PINTURA:** Suministro, transporte e instalación estuco y vinilo 3 manos sobre muro interior (incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilatadores) color según diseño por M2	M2	25
12			

12.1	**APARATOS SANITARIOS:** Suministro, transporte e instalación sanitario tipo avanticolor blanco corona o similar, conjunto sanitario que incluye sanitario, tapa, tanque, grifería,accesorios de conexión e instalación.	UN	6
12.2	Suministro e instalación lavamanos con grifería para antivandálica de push con pico empotrado en pared tipo corona ref 701330001 o similar	UN	6
13	**OTROS ELEMENTOS**		
13.1	Suministro, transporte e instalación barra discapacitados dos en acero inoxidable cal 18 o 1 1/2"	UN	2
13.2	Suministro, transporte e instalación construcción poceta, lavatraperos, de 0.60 x 0.60m incluye acabados en enchape en cerámica y grano pulido	UN	1
SUBTOTAL OTROS ELEMENTOS			
14			
14.1	Aseo general	M2	50

Se expide en Manizales, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2022.

ORIGINAL FIRMADO

María Eugenia García Gómez
Rectora
Instituto Latinoamericano.