GOBERNACION DEL HUILA - SECRETARIA GENERAL
CONSOLIDADO COTIZACIONES Y PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	TRANSFORMADORES TJP	TRANSFORMADORES ABC	ANDINA T.C LTDA TRANSFORMADORES	MENOR VALOR COTIZACIONES / PRESUPUESTO
			VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	
1	Reparación con suministro de repuestos de un TRANSFORMADOR trifásico, seco, de 1000 KVA, clase H, tensión primaria 34500, tensión secundaria 460/265, fases 3, refrigeranción AN, frecuencia 60 Hz, grupo de conexión Dyn5, serie 80790114, año 2014, marca SUNTEC **Incluye:** •Transporte •Inspección general y prueba de rutina •Desarme de la parte activa •Fabricación de bobinas •Ensamble y conexiones •Secamiento de la parte activa en horno eléctrico •Impregnado de la parte activa con barniz dieléctrico •Pruebas finales para transformadores según norma técnica ICONTEC	1	74.500.000	69.500.000,00	76.000.000,00	69.500.000
	VALOR SIN IVA		**74.500.000**	**69.500.000,00**	**76.000.000**	**69.500.000**
	IVA		**14.155.000**	**13.205.000**	**14.440.000**	**13.205.000**
	VALOR TOTAL CON IVA		**88.655.000**	**82.705.000**	**90.440.000**	**82.705.000**

CARLOS ARTURO OLAYA CRUZ
Contratista S.G