Puerto Boyacá, Boyacá; octubre 25 de 2022
SP-24-1-1633

Ingeniero
LUIS ALBERTO PINTO MERCADO
Secretario de Obras Públicas Municipal
E. S. D.

Asunto: **DILIGENCIAMIENTO BPIM SOP-24-1-0585**

Ref. **"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION RED VIA CALDERON-MUELLE VELASQUEZ AÑO 2022 I ETAPA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA."**

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito remitir e informarle que el proyecto de la referencia se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública Municipal bajo Código BPIM No. 22-9-15-572-00025, Código BPIN No. 2022155720045; por lo tanto, es susceptible de ser financiado.

En lo que respecta a "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION RED VIA CALDERON-MUELLE VELASQUEZ AÑO 2022 I ETAPA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA.", con los siguientes componentes presupuestales, por ser parte integral del mismo cumple esta misma condición:

1	DESCRIPCION APUS	PRELIMINARES	UN	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1,1	RESOL. 2022	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO, PARQUES, ZONAS VERDES, PAVIMENTOS, CANCHAS, CANALES ABIERTOS, ALCANTARILLAS, BOXCOULVERT (INC CARTERA TOPOGRÁFICA Y PLANOS)	M2	405,80	$ 5.979,00	$ 2.426.278,00
1,2	RESOL. 2022	ROCERIA	M2	117,775	$ 363,00	$ 42.752,00
2		MOVIMIENTO DE TIERRA				
2,1	RESOL. 2022	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (INC. RETIRO DE ESCOMBROS ACARREO LIBRE 10km)	M2	405,80	$ 28.194,28	$ 11.441.238,00
2,2	RESOL. 2022	EXCAVACIÓN A MAQUINA INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	M3	202,90	$ 46.194,00	$ 9.372.763,00
2,3	RESOL. 2022	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INC ACARREO LIBRE DE 10km	M3	81,20	$ 101.095,00	$ 8.208.914,00
2,4	RESOL. 2022	SOBRE ACARREO DE MATERIAL DE 30 KM A 70 KM, (INCL BASES, SUB BASES, AFIRMADO, OTRO MATERIAL GRANULAR,SOBRANTES Y ESCOMBROS)	M3/KM	26018,41	$ 1.433,00	$ 37.284.382,00
2,5	RESOL. 2022	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE	ML	215,60	$ 6.745,00	$ 1.454.222,00
3		MEZCLA ASFÁLTICA NATURAL				

3,1	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BASE ESTABILIZADA CON MEZCLA ASFÁLTICA NATURAL BEMAN-25	M3	121,74	$ 595.927,00	$ 72.548.153,00
3,2	NUEVO	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	405,78	$ 7.087,00	$ 2.875.763,00
3,3	NUEVO	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA NATURAL COMO CAPA DE RODADURA	M3	40,58	$ 708.590,00	$ 28.754.582,00
		TOTAL COSTO DIRECTOS				**$ 174.409.047,00**
		ADMINISTRACION			25%	$ 43.602.262,00
		IMPREVISTOS			2%	$ 3.488.181,00
		UTILIDAD			5%	$ 8.720.452,00
		COSTO TOTAL OBRA				**$ 230.219.942,00**
4		**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**				
4,1	NUEVO	IMPLEMENTAR PAGA	und	1,00	$ 6.603.260,00	$ 6.603.260,00
4,2	NUEVO	IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	und	1,00	$ 9.844.500,00	$ 9.844.500,00
				TOTAL ACT. COMPLEMENTARIAS		**$ 16.447.760,00**
				TOTAL PROYECTO		**$ 246.667.702,00**

Inversión Según Disponibilidad Presupuestal No 2022.CEN.01.100115, por valor de $ 246.667.702,00 y estudio de conveniencia y oportunidad por valor de $ 246.667.702,00; rubros de ejecución presupuestal:

OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.005-SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
FUENTE O RECURSO	706- SUPERAVIT RECURSOS PROPIOS
PRODUCTO MGA	2402112- VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO
PRODUCTO CPC	54330- SERVICIO DE EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA
VALOR FUENTE	$ 246.667.702

Plan de Desarrollo:

SECTOR:	AC-7-24-TRANSPORTE
PROGRAMA:	AC-7-2402-INFRASTRUCTURA RED VIAL REGIONAL (2402)
SUBPROGRAMA:	AC-7-2400-0600-INTERSUBSETORIAL TRANSPORTE

Plan de Desarrollo Municipal:

SECTOR:	TRANSPORTE
PROGRAMA:	INFRASTRUCTURA Y SERVICIOS DE LOGISTICA DE TRANSPORTE

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

ARQ. BERLY ALEXANDRA VELÁSQUEZ ANDRADE
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
Teléfono: (098) 7 384645
Email de la oficina: planeacion@puertoboyaca-boyaca.gov.co

Elaboró:

Ing. José Ángel Santos Chaus
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación