Montería, 09 noviembre de 2022

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL
Valledupar - Cesar

Asunto: Cotización mantenimiento e instalación de figuras para la iluminación navideña 2022

Cordial saludo,

Por medio de la siguiente presentamos cotización para el mantenimiento, rehabilitación e instalación y desmonte de figuras de iluminación navideña para el municipio de Valledupar:

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Rehabilitación, Mantenimiento e instalación de inventario de piezas de navideñas existentes**				
1,1	LETRERO VALLEDUPAR- estructura luminosa tridimensional decorativa, elaborada en estructura metalica en perfiles de hierro tipo platina de 1/2x1/4 o 1/2x3/16 calibre 18, o según sea el caso tuberia galvanizada de 1x1 calibre 18, la figura recubierta en material sintetico manguera led, luces led tipo extensión en cable	Unidad	1	$ 3.219.129	$ 3.219.129
1,2	TUNEL BASTON - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 600 cm x 300 cm	Unidad	4	$ 677.847	$ 2.711.388
1,3	MAGICA FLOR - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 180 cm x 180 cm	Unidad	9	$ 1.088.881	$ 9.799.929
1,4	BASTONES -Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 100 cm x 180 cm	Unidad	10	$ 676.499	$ 6.764.990
1,5	RENO - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 180 cm x 200 cm	Unidad	4	$ 673.801	$ 2.695.204
1,6	ESCENA NAVIDAD EN BASTONES - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 500 cm x 300 cm	Unidad	1	$ 2.007.411	$ 2.007.411
1,7	REGALO NAVIDEÑO - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 450 cm x 450 cm	Unidad	1	$ 7.532.761	$ 7.532.761
1,8	ESCENA DE AMOR -Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 400 cm x 1000 cm	Unidad	1	$ 3.977.063	$ 3.977.063
1,9	ARBOL BOLAS -Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 300 cm x 150 cm	Unidad	10	$ 969.120	$ 9.691.200

1,1	TREN DE LA NAVIDAD - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 250 cm x 500 cm	Unidad	1	$ 2.507.725	$ 2.507.725
1,11	FLOR ORQUIDEAS - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 200 cm x 100 cm	Unidad	10	$ 1.669.617	$ 16.696.170
1,12	FLOR PARA ARBOLES- Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 80 cm x 80 cm	Unidad	40	$ 430.243	$ 17.209.720
1,13	ESCENA ACORDEON, CAJA, GUACHARACA Y POPOROS - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 500 cm x 400 cm x 2000cm	Unidad	3	$ 2.836.869	$ 8.510.607
1,14	ARBOL REGALOS - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 140 cm x 210 cm	Unidad	12	$ 1.350.299	$ 16.203.588
1,15	DESTELLOS FLORES - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 120 cm x 250 cm	Unidad	7	$ 608.958	$ 4.262.706
1,16	MOSAICO FLORES - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 180 cm x 200 cm	Unidad	3	$ 510.182	$ 1.530.546
1,17	DESTELLO REGALOS - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 100 cm x 200 cm	Unidad	10	$ 1.094.336	$ 10.943.360
1,18	ESTRELLAS FUGACES - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 80 cm x 200 cm	Unidad	5	$ 407.889	$ 2.039.445
1,19	PENDON ESFERA - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 100 cm x 180 cm	Unidad	3	$ 405.042	$ 1.215.126
1,2	DESTELLO CON ESTRELLA - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 100 cm x 180 cm	Unidad	6	$ 405.449	$ 2.432.694
1,21	FLOR EMOTIVA- Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 80 cm x 100 cm	Unidad	5	$ 406.262	$ 2.031.310
1,22	DESTELLO CAPTUS - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 100 cm x 120 cm	Unidad	4	$ 409.366	$ 1.637.464

1,23	PALOMAS - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 200 cm x 250 cm	Unidad	10	$ 409.201	$ 4.092.010
1,24	FAROLES - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 125 cm x 200 cm	Unidad	8	$ 671.103	$ 5.368.824
1,25	SELFIE BICICLETAS VALLEDUPAR - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 180 cm x 300 cm	Unidad	1	$ 1.423.110	$ 1.423.110
1,26	CAMPANAS DE BOLAS NAVIDEÑAS - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 300 cm x 80 cm	Unidad	4	$ 451.449	$ 1.805.796
1,27	SOMBREROS VUELTIAO - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 150 cm x 150 cm	Unidad	12	$ 809.145	$ 9.709.740
1,28	MEDIOS PINOS DE AMOR - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 1,20 mt x 0,70 mt	Unidad	8	$ 481.747	$ 3.853.976
1,29	CASA SELFIES - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 1,80 mt x 2.0 mt	Unidad	2	$ 759.677	$ 1.519.354
1,3	CAMPANAS DOBLES - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 0,80 mt x 1,50 mt	Unidad	8	$ 497.922	$ 3.983.376
1,31	ARBOL - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 10 mts	Unidad	1	$ 8.100.842	$ 8.100.842
1,32	PALOMA DE PAZ - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 2,5 mt x 1.0 mt	Unidad	4	$ 487.368	$ 1.949.472
1,33	LATERAL DE BOLAS - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 2,50 x 1,20 mts ancho	Unidad	4	$ 541.142	$ 2.164.568
1,34	NOVEDOSO ARBOL TRICOLOR - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 2,50 x 1,40 mts ancho	Unidad	4	$ 2.212.972	$ 8.851.888

1,35	NOVEDOSA BICICLETA - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 2,0 x 3,0 mts ancho	Unidad	1	$ 896.259	$ 896.259
1,36	FLORES DOBLES - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 0,80 x 0,40 cm ancho	Unidad	20	$ 478.005	$ 9.560.100
1,37	REGALO TENDENCIA CUADRADO - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 2 MTS X 2 MTS	Unidad	1	$ 1.351.498	$ 1.351.498
1,38	REGALO TENDENCIA DIAGONAL - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 1 mt x 1 mt	Unidad	1	$ 1.293.458	$ 1.293.458
1,39	ESCENA DE RENOS Y TRINEO - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 1,5 mt	Unidad	1	$ 878.581	$ 878.581
1,4	MARIPOSAS - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de diferentes tamaños	Unidad	4	$ 616.196	$ 2.464.784
1,41	CAJA - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 2 MTS x 0,6 MTS	Unidad	1	$ 1.687.875	$ 1.687.875
1,42	GUACHARACA - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 2 MTS X 2,5 MTS	Unidad	1	$ 1.827.530	$ 1.827.530
1,43	ACORDEON - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 2mt	Unidad	1	$ 3.884.039	$ 3.884.039
1,44	COPITOS DE NIEVE - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 1 mt	Unidad	15	$ 365.142	$ 5.477.130
1,45	JARDINERAS DE NOTAS MUSICALES - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 1.3 MTS X 1MT	Unidad	25	$ 449.200	$ 11.230.000
1,46	SELFIES - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 2.8 MTS X 2 MTS	Unidad	2	$ 1.588.587	$ 3.177.174

SUBTOTAL 1			**289**		**$ 232.170.920**
2	**Adquisición e instalación de nuevos complementos de iluminación navideños**				
2,1	REFLECTORES RDB - LED MULTICOLORES CON TENSION MULTIRANGO , 100-300V AC, IP 65 PARA SU USO EXTERIOR, POTENCIA 100 W	Unidad	10	$ 493.515	$ 4.935.150
2,2	MANGUERA LED - 110V 16W DE CONSUMO, 3 VIAS O FILAMENTOS PARA OBTENER HASTA 7 SECUENCIAS DIFERENTES EN EL ALUMBRADO, SILICONADA COMPLETAMENTE Y TRANSPARENTE	Unidad	10	$ 583.245	$ 5.832.450
2,3	CASCADAS- CON REGULADOR DE TENSION, CON CONEXIÓN A 110V Y CON ENLACE DE CONTINUIDAD PARA EXTERIORES Y DECORACION DE AREAS	Unidad	30	$ 280.560	$ 8.416.800
2,4	STROVERS- BOMBILLO CON SOCKET DE POTENCIA MINIMA DE 5 W DE 110 V	Unidad	30	$ 26.479	$ 794.370
SUBTOTAL 2					$ 19.978.770
SUMATORIA 1+2					**$ 252.149.690**
IVA					$ 47.908.441
TOTAL PRESUPUESTO					**$ 300.058.131**

Atentamente,

ANGY DANIELA PEREZ FLOREZ
Representante Legal