CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA

A	8	23,5	13	5,5	2,5	5	19		**76,5**
P	11,5	21	14,5	9,5	7	14,5	19		**97**
h	2,9	2,9	2,52	2,35	2,5	2,35	2,2		

Reparaciones Juzago Promíscuo Municipal de Pauna, Boyacá

PRESUPUESTO ESTIMADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	MEMORIAS CANTIDADES										TOTAL
				FACHADA	ESPERA	SECRETARIA	JUEZ	ARCHIVO	BAÑO	ESCALERAS	SALA AUD.	GRAL		
1	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**													
1.1	Desmonte de lámparas. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	16,00		1,0	6,0	1,0	1,0	1,0	2,0	4,0			**16,0**
1.2	Desmonte y retiro de muebles en madera . (Incluye trasiego y disposición final)	ML	2,00				2,0							**2,0**
1.3	Traslado de puestos de trabajo . (Incluye desmonte, traslado, reinstalación muebles, equipos, accesorios necesarios)	UN	10,00			5,0	1,0				4,0			**10,0**
1.4	Desmonte Canaleta Metálica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposición final)	ML	45,00		6,0	10,0	12,0	5,0			12,0			**45,0**
1.5	Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	8,00		1,0	1,0	2,0				4,0			**8,0**
1.6	Desmonte Cable UTP, normal y regulado. Equivalente a ml de tubería o canaleta. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	194,00		24,0	20,0	60,0				90,0			**194,0**
1.7	Desmonte de Cielo Raso. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	76,50		8,0	23,5	13,0	5,5	2,5	5,0	19,0			**76,5**
1.8	Desmonte de Cubiertas. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	90,00									90,0		**90,0**
1.9	Retiro impermeabilización manto asfaltico de cubierta. (Incluye equipos, trasiego y disposición final)	M2	11,04									11,0		**11,0**
1.10	Demolición de pañetes. (Incluye trasiego y disposición final)	M2	78,05				36,3				41,8			**78,1**
1.11	Demolición de guarda escoba. (Incluye trasiego y disposición final)	ML	46,00		12,0		15,0				19,0			**46,0**
2	**PAÑETES**													
2.1	Pañete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	44,55				21,8				22,8			**44,6**
2.2	Pañete impermeabilizado 1:3 muros. (Incluye impermeabilizante integral, filos y dilataciones)	M2	63,50				14,5				19,0	30,0		**63,5**
2.2	Regata con pulidora en piso. (Incluye equipos)	ML	7,00						2,0			5,0		**7,0**
2.2	Regata sobre muro. (Incluye equipos)	ML	9,50						2,0		2,5	5,0		**9,5**
3	**CIELO RASOS**													
3.1	Cielo raso PVC. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, remates y accesorios)	M2	76,50	0,0	8,0	23,5	13,0	5,5	2,5	5,0	19,0	0,0		**76,5**
4	**ESTUCO Y PINTURA**													
4.1	Estuco y pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	60,00		2,0		10,5				47,5			**60,0**
4.2	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	128,52			69,6		29,0				29,9		**128,5**
4.3	Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	2,00	2,0										**2,0**
4.4	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos sobre pañete. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	42,00	12,0								30,0		**42,0**
4.5	Pintura esmalte lámina llena. (Suministro y aplicación)	M2	8,50		4,5		4,0							**8,5**
4.6	Pintura esmalte madera llena. (Suministro y aplicación)	M2	169,38	18,0	33,4	60,9		22,3		34,8				**169,4**
5	**ESTUCO Y PINTURA**													
5.1	Guardaescoba en Tableta de Gres. (Suministro e instalación)	ML	46,00	0,0	12,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0		**46,0**
5.2	Media caña en mortero impermeabilizado 1:4. (Incluye impermeabilizante integral)	ML	35,32	8,0								27,3		**35,3**
6	**CUBIERTA**													

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	FACHADA	ESPERA	SECRETARIA	JUEZ	ARCHIVO	BAÑO	ESCALERAS	SALA AUD.	GRAL		
6.1	Impermeabilización con Manto asfáltico con Foil aluminio. (Suministro e instalación. Incluye imprimante, tragantes, ruanas, remate mediacañas)	M2	10,88									10,9		**10,9**
6.2	Teja termoacústica Eternit o similar. (Suministro e instalación. Incluye pernos de fijación, accesorios)	M2	90,00									90,0		**90,0**
6.3	Canal en lámina galvanizada Cal. 20, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)	ML	6,80									6,8		**6,8**
6.4	Flanche en lámina galvanizada cal.18. (Suministro e instalación)	ML	12,30									12,3		**12,3**
6.5	Flanche en lámina galvanizada cal.22. (Suministro e instalación)	ML	15,00									15,0		**15,0**
7	**INTALACIONES HIDROSANITARIAS**													
7.1	Punto hidráulico 1/2" para llave terminal manguera. (Suministro e instalación. Incluye tubería y accesorios)	UN	1,00						1,0					**1,0**
7.2	Registro metálico de 1/2". (Suministro e instalación)	UN	1,00						1,0					**1,0**
7.3	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 3". (Suministro e instalación)	ML	4,00									4,0		**4,0**
7.4	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 4". (Suministro e instalación)	ML	8,00									8,0		**8,0**
8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**													
8.1	Salida toma monofasica doble con polo a Tierra. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios a 12m)	UN	1,00		1,0	2,0	2,0	1,0			6,0			**12,0**
8.2	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	45,00		6,0	10,0	12,0	5,0			12,0			**45,0**
8.3	Troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática. (Suministro e instalación)	UN	12,00		1,0	2,0	2,0	1,0			6,0			**12,0**
8.4	Cable UTP Cat 6A AMP. (Suministro e instalación)	ML	120,00			40,0	30,0				50,0			**120,0**
8.5	Toma doble RJ 45 completo Cat 6A en AMP. (Suministro e instalación. Incluye Jack y Face Plate de 2 puertos)	UN	8,00			2,0	2,0				4,0			**8,0**
8.6	Suministro e instalacion de Rack Gabinete de pared de 11 RU	UN	1,00			1,0	1,0				2,0			**4,0**
8.7	Lámpara Panel LED RD 24W NW 100-240V Sylvania o similar. Durabilidad mayor a 20.000 horas. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	16,00	0,0	1,0	6,0	1,0	1,0	1,0	2,0	4,0	0,0		**16,0**
9	**ASEO Y VARIOS**													
9.1	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)	M2	84,00									84,0		**84,0**