CONSTRUCTORA CORPAT S.A.S
NIT: 812007088

Montería, noviembre 10 de 2022

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL
Valledupar

ASUNTO: COTIZACION ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL AÑO 2022.

Saludos cordiales

A continuación, se presenta propuesta de rehabilitación, instalación y desmonte de figuras de alumbrado navideño en el municipio de Valledupar departamento de Cesar:

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Rehabilitación, Mantenimiento e instalación de inventario de piezas de navideñas existentes**				
1,1	LETRERO VALLEDUPAR- ESTRUCTURA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL DECORATIVA, ELABORADA EN ESTRUCTURA METALICA EN PERFILES DE HIERRO TIPO PLATINA DE 1/2x1/4 O 1/2x3/16 CALIBRE 18, O SEGÚN SEA EL CASO TUBERIA GALVANIZADA DE 1x1 CALIBRE 18, LA FIGURA RECUBIERTA EN MATERIAL SINTETICO MANGUERA LED, LUCES LED TIPO EXTENSIÓN EN CABLE	Unidad	1	$ 3.206.471	$ 3.206.471
1,2	TUNEL BASTON - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 600 cm x 300 cm	Unidad	4	$ 674.998	$ 2.699.992
1,3	MAGICA FLOR - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 180 cm x 180 cm	Unidad	9	$ 1.088.278	$ 9.794.502
1,4	BASTONES -Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 100 cm x 180 cm	Unidad	10	$ 674.234	$ 6.742.340
1,5	RENO - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 180 cm x 200 cm	Unidad	4	$ 673.465	$ 2.693.860
1,6	ESCENA NAVIDAD EN BASTONES - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 500 cm x 300 cm	Unidad	1	$ 1.999.139	$ 1.999.139
1,7	REGALO NAVIDEÑO - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 450 cm x 450 cm	Unidad	1	$ 7.505.378	$ 7.505.378

1,8	ESCENA DE AMOR -Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 400 cm x 1000 cm	Unidad	1	$ 3.963.808	$ 3.963.808
1,9	ARBOL BOLAS -Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 300 cm x 150 cm	Unidad	10	$ 968.639	$ 9.686.390
1,1	TREN DE LA NAVIDAD - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 250 cm x 500 cm	Unidad	1	$ 2.507.293	$ 2.507.293
1,11	FLOR ORQUIDEAS - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 200 cm x 100 cm	Unidad	10	$ 1.667.082	$ 16.670.820
1,12	FLOR PARA ARBOLES- Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 80 cm x 80 cm	Unidad	40	$ 429.650	$ 17.186.000
1,13	ESCENA ACORDEON, CAJA, GUACHARACA Y POPOROS - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 500 cm x 400 cm x 2000cm	Unidad	3	$ 2.845.119	$ 8.535.357
1,14	ARBOL REGALOS - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 140 cm x 210 cm	Unidad	12	$ 1.347.558	$ 16.170.696
1,15	DESTELLOS FLORES - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 120 cm x 250 cm	Unidad	7	$ 606.990	$ 4.248.930
1,16	MOSAICO FLORES - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 180 cm x 200 cm	Unidad	3	$ 508.829	$ 1.526.487
1,17	DESTELLO REGALOS - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 100 cm x 200 cm	Unidad	10	$ 1.091.122	$ 10.911.220
1,18	ESTRELLAS FUGACES - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 80 cm x 200 cm	Unidad	5	$ 407.040	$ 2.035.200

1,19	PENDON ESFERA - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 100 cm x 180 cm	Unidad	3	$ 404.736	$ 1.214.208
1,2	DESTELLO CON ESTRELLA - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 100 cm x 180 cm	Unidad	6	$ 405.445	$ 2.432.670
1,21	FLOR EMOTIVA- Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 80 cm x 100 cm	Unidad	5	$ 406.068	$ 2.030.340
1,22	DESTELLO CAPTUS - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 100 cm x 120 cm	Unidad	4	$ 408.024	$ 1.632.096
1,23	PALOMAS - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 200 cm x 250 cm	Unidad	10	$ 407.068	$ 4.070.680
1,24	FAROLES - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 125 cm x 200 cm	Unidad	8	$ 673.001	$ 5.384.008
1,25	SELFIE BICICLETAS VALLEDUPAR - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 180 cm x 300 cm	Unidad	1	$ 1.419.722	$ 1.419.722
1,26	CAMPANAS DE BOLAS NAVIDEÑAS - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 300 cm x 80 cm	Unidad	4	$ 450.641	$ 1.802.564
1,27	SOMBREROS VUELTIAO - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 150 cm x 150 cm	Unidad	12	$ 807.204	$ 9.686.448
1,28	MEDIOS PINOS DE AMOR - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 1,20 mt x 0,70 mt	Unidad	8	$ 481.359	$ 3.850.872
1,29	CASA SELFIES - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 1,80 mt x 2.0 mt	Unidad	2	$ 757.799	$ 1.515.598

1,3	CAMPANAS DOBLES - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 0,80 mt x 1,50 mt	Unidad	8	$ 496.544	$ 3.972.352
1,31	ARBOL - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 10 mts	Unidad	1	$ 8.107.241	$ 8.107.241
1,32	PALOMA DE PAZ - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 2,5 mt x 1.0 mt	Unidad	4	$ 486.921	$ 1.947.684
1,33	LATERAL DE BOLAS - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 2,50 x 1,20 mts ancho	Unidad	4	$ 541.462	$ 2.165.848
1,34	NOVEDOSO ARBOL TRICOLOR - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 2,50 x 1,40 mts ancho	Unidad	4	$ 2.210.388	$ 8.841.552
1,35	NOVEDOSA BICICLETA - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 2,0 x 3,0 mts ancho	Unidad	1	$ 893.161	$ 893.161
1,36	FLORES DOBLES - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 0,80 x 0,40 cm ancho	Unidad	20	$ 476.195	$ 9.523.900
1,37	REGALO TENDENCIA CUADRADO - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 2 MTS X 2 MTS	Unidad	1	$ 1.350.555	$ 1.350.555
1,38	REGALO TENDENCIA DIAGONAL - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 1 mt x 1 mt	Unidad	1	$ 1.291.338	$ 1.291.338
1,39	ESCENA DE RENOS Y TRINEO - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 1,5 mt	Unidad	1	$ 877.431	$ 877.431
1,4	MARIPOSAS - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de diferentes tamaños	Unidad	4	$ 613.976	$ 2.455.904

CONSTRUCTORA CORPAT S.A.S
NIT: 812007088

1,41	CAJA - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 2 MTS x 0,6 MTS	Unidad	1	$ 1.685.405	$ 1.685.405
1,42	GUACHARACA - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 2 MTS X 2,5 MTS	Unidad	1	$ 1.817.978	$ 1.817.978
1,43	ACORDEON - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 2mt	Unidad	1	$ 3.885.055	$ 3.885.055
1,44	COPITOS DE NIEVE - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 1 mt	Unidad	15	$ 363.870	$ 5.458.050
1,45	JARDINERAS DE NOTAS MUSICALES - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 1.3 MTS X 1MT	Unidad	25	$ 448.698	$ 11.217.450
1,46	SELFIES - Estructura elaborada en tubo cuadrado de 1x1 pulgada calibre 18, y 8 flaches en platinas 3/16 pulgadas contorneado con maguera led a 110v de un vatio por metro, de 2.8 MTS X 2 MTS	Unidad	2	$ 1.586.749	$ 3.173.498
SUBTOTAL 1			**289**		**$ 231.787.491**
2	**Adquisición e instalación de nuevos complementos de iluminación navideños**				
2,1	REFLECTORES RDB - LED MULTICOLORES CON TENSION MULTIRANGO , 100-300V AC, IP 65 PARA SU USO EXTERIOR, POTENCIA 100 W	Unidad	10	$ 493.514	$ 4.935.140
2,2	MANGUERA LED - 110V 16W DE CONSUMO, 3 VIAS O FILAMENTOS PARA OBTENER HASTA 7 SECUENCIAS DIFERENTES EN EL ALUMBRADO, SILICONADA COMPLETAMENTE Y TRANSPARENTE	Unidad	10	$ 583.910	$ 5.839.100
2,3	CASCADAS- CON REGULADOR DE TENSION, CON CONEXIÓN A 110V Y CON ENLACE DE CONTINUIDAD PARA EXTERIORES Y DECORACION DE AREAS	Unidad	30	$ 279.511	$ 8.385.330
2,4	STROVERS- BOMBILLO CON SOCKET DE POTENCIA MINIMA DE 5 W DE 110 V	Unidad	30	$ 26.428	$ 792.840
SUBTOTAL 2					**$ 19.952.410**
SUMATORIA 1+2					**$ 251.739.901**
IVA					$ 47.830.581
TOTAL PRESUPUESTO					**$ 299.570.482**

Atentamente,

DANIEL CORRALES PATERNINA
Rep. Legal