	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-45-V2
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VIGENCIA 09/01/2014
	FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL	PAGINA _1_ DE _1_

DD MM AA

FECHA DE ELABORACION: 10/ 10/ 2022

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, COMPRA DE PLANTA ELECTRICA PARA LOS EQUIPOS DE LA RED DE FRIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

TERMINO DE EJECUCION:	Hasta el 30 de diciembre de 2022

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	Valor Presupuestado Incluido IVA
1	72101511	Mantenimiento preventivo y verificación de temperatura a REFRIGERADOR. Marca: Vesstfrost Modelo: MK304 Serie: 20050800376 Incluye insumos y refrigeración	UNITARIO	1	$ 523.600	$ 523.600
2	72101511	Mantenimiento preventivo y verificación de temperatura a REFRIGERADOR. Marca: Vesstfrost Modelo: MK304 Serie: 20094160378 Incluye insumos y refrigeración.	UNITARIO	1	$ 523.600	$ 523.600
3	72101511	Mantenimiento preventivo y verificación de temperatura a REFRIGERADOR. Marca: Vesstfrost Modelo: MK304 Serie: 20130603550 Incluye insumos y refrigeración.	UNITARIO	1	$ 523.600	$ 523.600
4	72101511	Mantenimiento preventivo y verificación de temperatura a REFRIGERADOR. Marca: Vesstfrost Modelo: MK304 Serie: 20141051287 Incluye insumos y refrigeración	UNITARIO	1	$ 523.600	$ 523.600
5	72101511	Mantenimiento preventivo y verificación de temperatura a REFRIGERADOR. Marca: Vesstfrost Modelo: MK304 Serie: 20131000958 Incluye insumos y refrigeración.	UNITARIO	1	$ 523.600	$ 523.600
6	72101511	Mantenimiento preventivo y verificación de temperatura a REFRIGERADOR. Marca: Vesstfrost Modelo: MK304 Serie: 20091005128 Incluye insumos y refrigeración.	UNITARIO	1	$ 523.600	$ 523.600
7	72101511	Mantenimiento preventivo y verificación de temperatura a REFRIGERADOR. Marca: Haier Modelo: HBC150 Serie: BE0G94EA500QEM3R0062 Incluye: insumos y refrigeración	UNITARIO	1	$ 523.600	$ 523.600
8	72101511	Mantenimiento preventivo y verificación de temperatura a REFRIGERADOR. Marca: Haier Modelo: HBC150 Serie: BE0G94EA500QEM3R0060 Incluye: insumos y refrigeración	UNITARIO	1	$ 523.600	$ 523.600
9	72101511	Mantenimiento preventivo y verificación de temperatura a REFRIGERADOR. Marca: Haier Modelo: HBC150 Serie: BE0G94EA500QEM3R0052 Incluye: insumos y refrigeración	UNITARIO	1	$ 523.600	$ 523.600
10	72101511	Mantenimiento preventivo y verificación de temperatura a REFRIGERADOR. Marca: Vestfrost Modelo: VLS350 Serie: 20150760506 Incluye: insumos y refrigeración	UNITARIO	1	$ 523.600	$ 523.600
11	72101511	Mantenimiento preventivo y verificación de temperatura a CONGELADOR. Marca: Challengor Modelo: NR Serie: 120511-00134 Incluye insumos y refrigeración.	UNITARIO	1	$ 523.600	$ 523.600
12	72101511	Mantenimiento preventivo a AIRE ACONDICIONADO. Marca: LG Modelo: ST182CD-10000 BTU Incluye insumos y refrigeración.	UNITARIO	2	$ 515.667	$ 1.031.333
13	72101511	Mantenimiento preventivo a AIRE ACONDICIONADO tipo ventana. Marca: LG Modelo: Ventana Incluye insumos y refrigeración.	UNITARIO	2	$ 495.833	$ 991.667
14	72101511	Mantenimiento preventivo a AIRE ACONDICIONADO tipo ventana. Marca: KALLEY Modelo: K-AC121NV2AW serie: SN3409051300308AD7018 Incluye insumos y refrigeración.	UNITARIO	2	$ 495.833	$ 991.667
15	40101600	Calibración y certificado de TERMOHIGRÓMETROS.	UNITARIO	1	$ 833.000	$ 833.000
16	72101511	Mantenimiento correctivo incluye: incluye los repuestos requeridos y refrigeración al refrigerador marca vessfrost modelo MK304, serie: 20050800376.	UNITARIO	1	$ 1.360.567	$ 1.360.567
17	72101511	Mantenimiento correctivo incluye: incluye los repuestos requeridos y refrigeración al refrigerador marca vessfrost modelo MK304, serie: 20094160378.	UNITARIO	1	$ 1.360.567	$ 1.360.567
18	72101511	Mantenimiento correctivo incluye: incluye los repuestos requeridos y refrigeración a refrigerador marca vessfrost modelo MK304, serie: 20130603550.	UNITARIO	1	$ 1.360.567	$ 1.360.567
19	72101511	Mantenimiento correctivo incluye: incluye los repuestos requeridos y refrigeración. Refrigerador marca vessfrost modelo MK304, serie: 20141051287.	UNITARIO	1	$ 1.360.567	$ 1.360.567
20	72101511	Mantenimiento correctivo incluye: incluye los repuestos requeridos y refrigeración. Refrigerador marca Vesstfrost modelo MK304, serie: 20131000958.	UNITARIO	1	$ 1.360.567	$ 1.360.567
21	72101511	Mantenimiento correctivo incluye: los repuestos requeridos y refrigeración Refrigerador marca Vesstfrost modelo MK304, serie: 20091005128	UNITARIO	1	$ 1.360.567	$ 1.360.567
22	72101511	Mantenimiento correctivo incluye: los repuestos requeridos y refrigeración. Refrigerador: Marca: Haier Modelo: HBC150 Serie: BE0G94EA500QEM3R0062	UNITARIO	1	$ 1.360.567	$ 1.360.567
23	72154100	Mantenimiento correctivo incluye: los repuestos requeridos y refrigeración. Refrigerador Marca: Haier Modelo: HBC150 Serie: BE0G94EA500QEM3R0060	UNITARIO	1	$ 1.360.567	$ 1.360.567
24	72154100	Mantenimiento correctivo incluye: incluye los repuestos requeridos y refrigeración. Refrigerador: Marca: Haier Modelo: HBC150 Serie: BE0G94EA500QEM3R0052	UNITARIO	1	$ 1.360.567	$ 1.360.567

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-45-V2
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VIGENCIA 09/01/2014
	FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL	PAGINA _1_ DE _1_

25	72154100	Mantenimiento correctivo incluye: incluye los repuestos requeridos y refrigeración. Refrigerador: Marca: Vestfrost Modelo: VLS350 Serie: 20150766696	UNITARIO	1	$ 1.360.567	$ 1.360.567
26	39121000	adquisición de 4 estabilizadores de energía. (estabilizador de voltaje con indicación de línea a tierra (señalado a través de luces).	UNITARIO	1	$ 1.360.567	$ 1.360.567
27	72101511	Mantenimiento correctivo incluye: los repuestos requeridos y refrigeración a congelador marca challenger modelo NR, serie: 120511-00134.	UNITARIO	4	$ 1.182.067	$ 4.728.267
28	39121000	Compra de Planta para suministrar energía con motor de combustión interna debe girar a 1.800 rpm, contará con transferencia automática, cargador permanente de batería, insonorizada, capacidad mínima de 12 KVA a 220 V/3 f/60 Hz, para que sea accionada por motor DIESEL Contar con un tanque adicional de combustible (ACPM) para autonomía de 3 días (cálculo de volumen según consumo del motor), con indica- dor de nivel, lamina metálica pintada con anticorrosivo, venteo superior cuello de ganso o similar, para igualar presiones cuando se esté vaciando o llenando, brida para tanqueo, inspección, limpieza o para permitir procesos de protección internos; Contar con válvula de drenaje de condensados y estructura metálica para elevar sobre el piso a alturas de fácil trabajo.	UNITARIO	1	$ 45.698.233	$ 45.698.233,23
				VALOR TOTAL		$ 75.700.000

Proyectó: Luisa Pardo Ardila
Contadora CPS

VoBo Asesor jurídico

Revisó-VoBo: XIMENA VELASCO HERNANDEZ
SECRETARIA DE SALUD