Puerto Boyacá, Boyacá; noviembre 21 de 2022
SP-24-1-1792

Doctor
FREDY JOSE BLANCO PORTILLO
Secretario de General Municipal
E. S. D.

Asunto: **DILIGENCIAMIENTO BPIM**

Ref. "**MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO DEL CENTRO POBLADO DE MARFIL, MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.**"

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito remitir e informarle que el proyecto de la referencia se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública Municipal bajo Código BPIM No. 22-9-15-572-00083, Código BPIN No. 2022155720053; por lo tanto, es susceptible de ser financiado.

En lo que respecta a **"MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO DEL CENTRO POBLADO DE MARFIL, MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ."**, con los siguientes componentes presupuestales, por ser parte integral del mismo cumple esta misma condición:

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR. UNT.	VR.TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICACIONES (INC PLANOS Y CARTERA TOPOGRÁFICA)	M2	21,70	$ 7.440,00	$ 161.429,00
1.2	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO (ACARREO LIBRE DE 10km)	M2	16,88	$ 11.872,00	$ 200.393,00
1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA Y AFINE DE TALUD (NO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	M3	1,75	$ 43.576,00	$ 76.070,00
1.4	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE AFIRMADO	M3	2,49	$ 90.515,00	$ 225.006,00
2	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS-MORTEROS Y PAÑETES**				
2.1	VIGA DE CIMENTACION DE 3000 PSI-21,0 Mpa (INC FORMALETA)	M3	1,36	$ 945.186,00	$ 1.285.689,00
2.2	COLUMNETAS EN CONCRETO 21 Mpa DE 0.1 X 0.2M	M	12,10	$ 80.165,00	$ 969.997,00
2.3	PLACA EN CONCRETO DE 21 Mpa (3000 PSI) E= 10CM INC MALLA ELECT.	M2	55,31	$ 178.777,00	$ 9.887.798,00
2.4	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	18,81	$ 31.313,00	$ 589.029,00
3	**REFUERZO**				
3.1	REFUERZO Fý 37,000 PSI FIGURADO Y ARMADO	KG	68,40	$ 8.956,00	$ 612.590,00
3.2	REFUERZO Fý 60,000 PSI FIGURADO Y ARMADO	KG	199,10	$ 9.280,00	$ 1.847.648,00
5	**MUROS**				
5.1	MAMPOSTERIA EN LADRILLO FAROL 3 HUECOS No. 4 LISO O ESTRIADO (perforacion horizontal)	M2	39,34	$ 69.686,00	$ 2.741.447,00
14	**ACABADOS Y PINTURA**				
14.1	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS EXTERIOR	M2	18,86	$ 18.153,00	$ 342.278,00
			COSTO DIRECTO		**$ 18.939.374,00**
			ADMINISTRACION	**25%**	**$ 4.734.844,00**

	IMPREVISTOS	2%	$ 378.787,00
	UTILIDAD	5%	$ 946.969,00
	COSTO TOTAL		$ 25.000.000,00

Inversión Según Disponibilidad Presupuestal No 2021.SGR.01.110114, por valor de $ 25.000.000,00 y estudio de conveniencia y oportunidad por valor de $ 25.000.000,00; rubros de ejecución presupuestal:

OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.005-SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
FUENTE O RECURSO	1-RECURSOS PROPIOS
PRODUCTO MGA	1905004-CEMENTERIOS REMODELADOS
PRODUCTO CPC	54290-SERVICIOS GENERALES DE CONTRACCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
VALOR FUENTE	$ 25.000.000

Plan de Desarrollo Nacional:

SECTOR:	SALUD Y PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA:	SALUD PUBLICA
SUBPROGRAMA:	INTERSUBSECTORIAL SALUD

Plan de Desarrollo Municipal:

SECTOR:	SALUD Y PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTION DE LA SALUD
SUBPROGRAMA:	INTERSUBSECTORIAL SALUD

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

ARQ. BERLY ALEXANDRA VELASQUEZ ANDRADE
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
Teléfono: (098) 7 384645
Email de la oficina: planeacion@puertoboyaca-boyaca.gov.co

Elaboró:

Ing. José Angel Santos Chaus
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación