

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

<div><div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div><div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div></div>	<div>ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA</div> <div>Secretaria de Infraestructura Municipal</div> <div>MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta. Presupuesto Participativo</div> <div>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</div>				VERSIÓN			
					PÁGINA	1	DE	12
					FECHA			
				10	7	2022		
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA								
DATOS ESPECÍFICOS								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD	
1,01	Localizacion y replanteo					M2	1,00	
I. EQUIPO								
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO		
Equipo de topografia		-----		17.200,00	285	\$ 60,35		
herramienta menor				1.331,00	0,05	\$ 66,55		
SUBTOTAL \$						127,00		
II. MATERIALES								
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO		
Puntillas 1" 400 g			KG	0,02	\$ 4.500,00	\$ 90,00		
Vara comun de 4m			UND	0,03	\$ 13.230,00	\$ 396,90		
Tabla 2x20x300			UND	0,05	\$ 11.186,00	\$ 559,30		
SUBTOTAL \$						1.046,00		
III. TRANSPORTES								
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO		
SUBTOTAL \$						-		
IV. MANO DE OBRA								
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO		
TOPOGRAFO		\$ 92.000,00	\$ 97.980,00	\$ 189.980,00	285	\$ 666,60		
CADENERO		\$ 50.000,00	\$ 53.250,00	\$ 103.250,00	285	\$ 362,28		
CUADRILLA (1) OFICIAL (1) AYUDANTES		\$ 83.333,00	\$ 88.749,65	\$ 172.082,65	570	\$ 301,90		
SUBTOTAL \$						1.331,00		
TOTAL COSTO DIRECTO \$						2.504,00		
V. COSTOS INDIRECTOS								
Descripción				Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION				24%	600,96			
IMPREVISTOS				1%	25,04			
UTILIDAD				5%	125,20			
SUBTOTAL \$						751,00		
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$						3.255,00		

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

 <div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div>	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA Secretaria de Infraestructura Municipal				VERSIÓN		
	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				PÁGINA		
					2	DE	12

FECHA

DD

MM

AA

10

7

2022

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,01	Excavacion mecanica sin clasificar	M3	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Retrocargador	-----		142.800,00	12,5	\$ 11.424,00
herramienta menor			688,00	0,05	\$ 34,40
SUBTOTAL \$					11.458,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$				-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
(1) AYUDANTE	\$ 33.333,00	\$ 35.499,65	\$ 68.832,65	100	\$ 688,33
SUBTOTAL \$					688,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 12.146,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	24%	2.915,04
IMPREVISTOS	1%	121,46
UTILIDAD	5%	607,30
SUBTOTAL \$		3.644,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		15.790,00

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

 <div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div>	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA Secretaria de Infraestructura Municipal MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN					
		PÁGINA	3	DE	12		
				FECHA	DD	MM	AA
					10	7	2022
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA							
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD
2,02	Conformacion y compactacion de la Subrasante					M2	1,00
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Vibrocompactador de cilindro (Zona rural)				154.700,00	170	\$ 910,00	
Motoniveladora (Zona rural)				208.250,00	170	\$ 1.225,00	
herramienta menor				1.012,00	0,05	\$ 50,60	
SUBTOTAL \$						2.186,00	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
SUBTOTAL \$						-	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
SUBTOTAL \$						-	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
CUADRILLA (1) OFICIAL (1) AYUDANTES		\$ 83.333,00	\$ 88.749,65	\$ 172.082,65	170	\$ 1.012,25	
SUBTOTAL \$						1.012,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$						3.198,00	
V. COSTOS INDIRECTOS							
Descripción				Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION				24%	767,52		
IMPREVISTOS				1%	31,98		
UTILIDAD				5%	159,90		
SUBTOTAL \$						959,00	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$						4.157,00	

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

 <div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div>	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA Secretaria de Infraestructura Municipal MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	4	DE	12

FECHA				DD	MM	AA
				10	7	2022

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,03	Relleno y compactacion de material de prestamo para terraplenes (no incluye transporte)	M3	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Vibrocompactador de cilindro (Zona rural)			154.700,00	12,5	\$ 12.376,00
Motoniveladora (Zona rural)			208.250,00	12,5	\$ 16.660,00
herramienta menor			688,00	0,05	\$ 34,40
SUBTOTAL \$					29.070,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Material seleccionado	M3	1,30	\$ 30.940,00	\$ 40.222,00
Agua	LT	25,00	\$ 80,00	\$ 2.000,00
SUBTOTAL \$				42.222,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
(1) AYUDANTE	\$ 33.333,00	\$ 35.499,65	\$ 68.832,65	100	\$ 688,33
SUBTOTAL \$					688,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 71.980,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	24%	17.275,20
IMPREVISTOS	1%	719,80
UTILIDAD	5%	3.599,00
SUBTOTAL \$		21.594,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		93.574,00

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

<div><div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div><div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div></div>	<div>ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA</div> <div>Secretaría de Infraestructura Municipal</div> <div>MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta.</div> <div>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</div> <div>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</div>			VERSIÓN		
				PÁGINA		
				5	DE	12

FECHA			DD	MM	AA
			10	7	2022

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3,01	Excavacion manual	M3	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramienta menor			43.020,00	0,05	\$ 2.151,00
SUBTOTAL \$					2.151,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$				-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
(1) AYUDANTE	\$ 33.333,00	\$ 35.499,65	\$ 68.832,65	1,6	\$ 43.020,40
SUBTOTAL \$					43.020,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$		45.171,00
------------------------	--	-----------

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	24%	10.841,04
IMPREVISTOS	1%	451,71
UTILIDAD	5%	2.258,55
SUBTOTAL \$		13.551,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		58.722,00
---	--	-----------

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

<div><div><div>ALCALDÍA</div><div>DE SAN JOSÉ DE</div><div>CÚCUTA</div></div><div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div></div>	<div>ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA</div> <div>Secretaria de Infraestructura Municipal</div> <div>MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta.</div> <div>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</div> <div>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</div>			VERSIÓN		
				PÁGINA		
				6	DE	12

FECHA			DD	MM	AA
			10	7	2022

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3,02	Suministro e Instalacion de Sub Base Granular e=15 cm (no incluye transporte)	M3	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Carrotanque de agua			68.750,00	12,5	\$ 5.500,00
Motoniveladora (Zona rural)	-----		208.250,00	12,5	\$ 16.660,00
Vibrocompactador de cilindro (Zona rural)	-----		154.700,00	12,5	\$ 12.376,00
herramienta menor			1.721,00	0,05	\$ 86,05
SUBTOTAL \$					34.622,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Sub Base Granular	M3	1,30	\$ 35.700,00	\$ 46.410,00
SUBTOTAL \$				46.410,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA (1) OFICIAL (1) AYUDANTES	\$ 83.333,00	\$ 88.749,65	\$ 172.082,65	100	\$ 1.720,83
SUBTOTAL \$					1.721,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					82.753,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	24%	19.860,72
IMPREVISTOS	1%	827,53
UTILIDAD	5%	4.137,65
SUBTOTAL \$		24.826,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		107.579,00

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

 <div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div>	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA Secretaría de Infraestructura Municipal MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN					
		PÁGINA	7	DE	12		
				FECHA	DD	MM	AA
					10	7	2022
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA							
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD
3,03	Concreto clase D (210 Kg/cm2 0 21 Mpa) placa huella y sobreanchos (no incluye transporte de agregados)					M3	1,00
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Mezcladora 1 bulto y medio		-----	dM	55.000,00	5	\$ 11.000,00	
Vibrador de concreto			dM	60.000,00	5	\$ 12.000,00	
herramienta menor				89.483,00	0,05	\$ 4.474,15	
SUBTOTAL \$						27.474,00	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Cemento gris			KG	360,00	\$ 600,00	\$ 216.000,00	
Arena de río			M3	0,56	\$ 65.212,00	\$ 36.518,72	
Triturado de 3/4"			M3	0,84	\$ 32.130,00	\$ 26.989,20	
Agua			LTS	180	\$ 80,00	\$ 14.400,00	
Desperdicio				0,05	\$ 293.907,92	\$ 14.695,40	
SUBTOTAL \$						308.603,00	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
Cemento gris				0,35	\$ 50.000,00	\$ 17.500,00	
SUBTOTAL \$						17.500,00	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
CUADRILLA (1) OFICIAL (5) AYUDANTES		\$ 216.665,00	\$ 230.748,23	\$ 447.413,23	5	\$ 89.482,65	
SUBTOTAL \$						89.483,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$						443.060,00	
V. COSTOS INDIRECTOS							
Descripción				Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION				24%	106.334,40		
IMPREVISTOS				1%	4.430,60		
UTILIDAD				5%	22.153,00		
SUBTOTAL \$						132.918,00	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$						575.978,00	

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

 <div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div>	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA Secretaría de Infraestructura Municipal MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN				
		PÁGINA	8	DE	12	
		FECHA	DD	MM	AA	
			10	7	2022	
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA						
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
3,04	Concreto de 210 kg/cm2 (3000 psi) para vigas riostras, cunetas, bordillo(no incluye transporte de agregados)	M3	1,00			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Mezcladora 1 bulto y medio		-----		55.000,00	4,9	\$ 11.224,49
Vibrador de concreto			dM	60.000,00	4,9	\$ 12.244,90
herramienta menor				91.309,00	0,05	\$ 4.565,45
SUBTOTAL \$					28.035,00	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cemento gris			KG	360,00	\$ 600,00	\$ 216.000,00
Arena de rio			M3	0,56	\$ 65.212,00	\$ 36.518,72
Triturado de 3/4"			M3	0,84	\$ 32.130,00	\$ 26.989,20
Agua			LT	180	\$ 80,00	\$ 14.400,00
Desperdicio				0,05	\$ 293.907,92	\$ 14.695,40
SUBTOTAL \$					308.603,00	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Cemento gris				0,35	\$ 50.000,00	\$ 17.500,00
SUBTOTAL \$					17.500,00	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA (1) OFICIAL (5) AYUDANTES		\$ 216.665,00	\$ 230.748,23	\$ 447.413,23	4,9	\$ 91.308,82
SUBTOTAL \$					91.309,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$					445.447,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION				24%	106.907,28	
IMPREVISTOS				1%	4.454,47	
UTILIDAD				5%	22.272,35	
SUBTOTAL \$					133.634,00	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					579.081,00	

 <div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div>	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA Secretaria de Infraestructura Municipal MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		VERSIÓN				
			PÁGINA				
			9	DE	12		
			FECHA	DD	MM	AA	
				10	7	2022	
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA							
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD
3,05	Concreto clase G (40% Piedra rajon, 60% concreto de 3000 psi)(no incluye transporte de agregados)					M3	1,00
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Mezcladora 1 bulto y medio		-----	dM	55.000,00	4,8	\$ 11.458,33	
Vibrador de concreto			dM	60.000,00	4,8	\$ 12.500,00	

herramienta menor				93.211,00	0,05	\$ 4.660,55	
SUBTOTAL \$						28.619,00	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Concreto de 3000 psi (no incluye transporte de agregados)			M3	0,60	\$ 391.384,00	\$ 234.830,40	
Piedra Rajon			M3	0,40	\$ 39.270,00	\$ 15.708,00	
SUBTOTAL \$						250.538,00	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
Cemento gris				0,35	\$ 50.000,00	\$ 17.500,00	
SUBTOTAL \$						17.500,00	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
CUADRILLA (1) OFICIAL (5) AYUDANTES		\$ 216.665,00	\$ 230.748,23	\$ 447.413,23	4,8	\$ 93.211,09	
SUBTOTAL \$						93.211,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$						389.868,00	
V. COSTOS INDIRECTOS							
Descripción			Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION			24%	93.568,32			
IMPREVISTOS			1%	3.898,68			
UTILIDAD			5%	19.493,40			
SUBTOTAL \$						116.960,00	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$						506.828,00	

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

 <div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div>	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA Secretaria de Infraestructura Municipal MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN					
		PÁGINA	10	DE	12		
				FECHA	DD	MM	AA
					10	7	2022
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA							
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD				
3,06	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm2(60.000 psi) para placas, riostras, cunetas y bordillos	KG	1,00				
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Dobladora			dE	21.000,00	300	\$ 70,00	
Pulidora			dE	20.000,00	300	\$ 66,67	
herramienta menor				803,00	0,05	\$ 40,15	
SUBTOTAL \$						177,00	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2			KG	1	\$ 5.200,00	\$ 5.200,00	
Alambre No. 18			KG	0,08	\$ 7.700,00	\$ 616,00	
SUBTOTAL \$						5.816,00	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
SUBTOTAL \$						-	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
CUADRILLA (1) OFICIAL (2) AYUDANTES		\$ 116.666,00	\$ 124.249,29	\$ 240.915,29	300	\$ 803,05	
SUBTOTAL \$						803,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$						6.796,00	
V. COSTOS INDIRECTOS							
Descripción				Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION				24%	1.631,04		
IMPREVISTOS				1%	67,96		
UTILIDAD				5%	339,80		
SUBTOTAL \$						2.039,00	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$						8.835,00	

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

 <div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div>	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA Secretaria de Infraestructura Municipal MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN				
		PÁGINA	11	DE	12	
		FECHA				
				DD	MM	AA
				10	7	2022
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA						
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD			
4,01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (hasta 40 km)	M3-KM	1,00			
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	

				SUBTOTAL \$	-	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO		
				SUBTOTAL \$	-	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
TRANSPORTE	1,30	1,00	1,30	1000,00	1.300,00	
				SUBTOTAL \$	1.300,00	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
				SUBTOTAL \$	-	
				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 1.300,00		
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción	Porcentaje	Valor Total				
ADMINISTRACION	24%	312,00				
IMPREVISTOS	1%	13,00				
UTILIDAD	5%	65,00				
			SUBTOTAL \$	390,00		
			Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 1.690,00			

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

 <div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div>	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA Secretaria de Infraestructura Municipal MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		VERSIÓN			
			PÁGINA	12	DE	12
			FECHA			
				DD	MM	AA
				10	7	2022
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA						
DATOS ESPECÍFICOS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD
4,02	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION				M3-KM	1,00
I. EQUIPO						
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO

SUBTOTAL \$					-	
II. MATERIALES						
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-	
III. TRANSPORTES						
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE		1,30	1,00	1,30	1000,00	1.300,00
SUBTOTAL \$					1.300,00	
IV. MANO DE OBRA						
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-	
TOTAL COSTO DIRECTO \$					1.300,00	
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripción				Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION				24%	312,00	
IMPREVISTOS				1%	13,00	
UTILIDAD				5%	65,00	
SUBTOTAL \$					390,00	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$					1.690,00	

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

<div><div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div><div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div></div>	<div>ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA</div> <div>Secretaria de Infraestructura Municipal</div> <div>MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta. Presupuesto Participativo</div> <div>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</div>				VERSIÓN			
					PÁGINA	1	DE	12
					FECHA			
				10	7	2022		
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA								
DATOS ESPECÍFICOS								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD	
6,01	Localizacion y replanteo					M2	1,00	
I. EQUIPO								
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO		
Equipo de topografia		-----		17.200,00	285	\$ 60,35		
herramienta menor				1.331,00	0,05	\$ 66,55		
SUBTOTAL \$						127,00		
II. MATERIALES								
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO		
Puntillas 1" 400 g			KG	0,02	\$ 4.500,00	\$ 90,00		
Vara comun de 4m			UND	0,03	\$ 13.230,00	\$ 396,90		
Tabla 2x20x300			UND	0,05	\$ 11.186,00	\$ 559,30		
SUBTOTAL \$						1.046,00		
III. TRANSPORTES								
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO		
SUBTOTAL \$						-		
IV. MANO DE OBRA								
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO		
TOPOGRAFO		\$ 92.000,00	\$ 97.980,00	\$ 189.980,00	285	\$ 666,60		
CADENERO		\$ 50.000,00	\$ 53.250,00	\$ 103.250,00	285	\$ 362,28		
CUADRILLA (1) OFICIAL (1) AYUDANTES		\$ 83.333,00	\$ 88.749,65	\$ 172.082,65	570	\$ 301,90		
SUBTOTAL \$						1.331,00		
TOTAL COSTO DIRECTO \$						2.504,00		
V. COSTOS INDIRECTOS								
Descripción				Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION				24%	600,96			
IMPREVISTOS				1%	25,04			
UTILIDAD				5%	125,20			
SUBTOTAL \$						751,00		
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$						3.255,00		

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

 <div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div>	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA Secretaria de Infraestructura Municipal				VERSIÓN			
	MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				PÁGINA			
					2	DE	12	
					FECHA	DD	MM	AA
						10	7	2022
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA								
DATOS ESPECÍFICOS								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD	
7,01	Excavacion mecanica sin clasificar					M3	1,00	
I. EQUIPO								
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO		
Retrocargador		-----		142.800,00	12,5	\$ 11.424,00		
herramienta menor				688,00	0,05	\$ 34,40		
SUBTOTAL \$						11.458,00		
II. MATERIALES								
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO		
SUBTOTAL \$						-		
III. TRANSPORTES								
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO		
SUBTOTAL \$						-		
IV. MANO DE OBRA								
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO		
(1) AYUDANTE		\$ 33.333,00	\$ 35.499,65	\$ 68.832,65	100	\$ 688,33		
SUBTOTAL \$						688,00		
TOTAL COSTO DIRECTO \$						12.146,00		
V. COSTOS INDIRECTOS								
Descripción				Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION				24%	2.915,04			
IMPREVISTOS				1%	121,46			
UTILIDAD				5%	607,30			
SUBTOTAL \$						3.644,00		
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$						15.790,00		

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

 <div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div>	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA Secretaria de Infraestructura Municipal MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN					
		PÁGINA	3	DE	12		
				FECHA	DD	MM	AA
					10	7	2022
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA							
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD
7,02	Conformacion y compactacion de la Subrasante					M2	1,00
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Vibrocompactador de cilindro (Zona rural)				154.700,00	170	\$ 910,00	
Motoniveladora (Zona rural)				208.250,00	170	\$ 1.225,00	
herramienta menor				1.012,00	0,05	\$ 50,60	
SUBTOTAL \$						2.186,00	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
SUBTOTAL \$						-	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
SUBTOTAL \$						-	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
CUADRILLA (1) OFICIAL (1) AYUDANTES		\$ 83.333,00	\$ 88.749,65	\$ 172.082,65	170	\$ 1.012,25	
SUBTOTAL \$						1.012,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$						3.198,00	
V. COSTOS INDIRECTOS							
Descripción				Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION				24%	767,52		
IMPREVISTOS				1%	31,98		
UTILIDAD				5%	159,90		
SUBTOTAL \$						959,00	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$						4.157,00	

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

<div><div><div>ALCALDÍA</div><div>DE SAN JOSÉ DE</div><div>CÚCUTA</div></div><div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div></div>	<div>ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA</div> <div>Secretaria de Infraestructura Municipal</div> <div>MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta.</div> <div>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</div> <div>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</div>			VERSIÓN			
				PÁGINA	4	DE	12
				FECHA	DD	MM	AA
					10	7	2022
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA							
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD
7,03	Extendido y compactacion de material de prestamo para terraplenes (no incluye transporte)					M3	1,00
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Vibrocompactador de cilindro (Zona rural)				154.700,00	12,5	\$ 12.376,00	
Motoniveladora (Zona rural)				208.250,00	12,5	\$ 16.660,00	
herramienta menor				688,00	0,05	\$ 34,40	
SUBTOTAL \$						29.070,00	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Material seleccionado			M3	1,30	\$ 30.940,00	\$ 40.222,00	
Agua			LT	25,00	\$ 80,00	\$ 2.000,00	
SUBTOTAL \$						42.222,00	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
SUBTOTAL \$						-	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
(1) AYUDANTE		\$ 33.333,00	\$ 35.499,65	\$ 68.832,65	100	\$ 688,33	
SUBTOTAL \$						688,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$						71.980,00	
V. COSTOS INDIRECTOS							
Descripción				Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION				24%	17.275,20		
IMPREVISTOS				1%	719,80		
UTILIDAD				5%	3.599,00		
SUBTOTAL \$						21.594,00	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$						93.574,00	

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

<div><div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div><div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div></div>	<div>ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA</div> <div>Secretaría de Infraestructura Municipal</div> <div>MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta.</div> <div>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</div> <div>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</div>			VERSIÓN		
				PÁGINA		
				5	DE	12

FECHA

DD

MM

AA

10

7

2022

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8,01	Excavacion manual	M3	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
herramienta menor			43.020,00	0,05	\$ 2.151,00
SUBTOTAL \$					2.151,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$				-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
(1) AYUDANTE	\$ 33.333,00	\$ 35.499,65	\$ 68.832,65	1,6	\$ 43.020,40
SUBTOTAL \$					43.020,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 45.171,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	24%	10.841,04
IMPREVISTOS	1%	451,71
UTILIDAD	5%	2.258,55
SUBTOTAL \$		13.551,00

Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 58.722,00

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

<div><div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div><div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div></div>	<div>ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA</div> <div>Secretaria de Infraestructura Municipal</div> <div>MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta.</div> <div>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</div> <div>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</div>			VERSIÓN		
				PÁGINA		
				6	DE	12

FECHA			DD	MM	AA
			10	7	2022

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8,02	Suministro e Instalacion de Sub Base Granular e=15 cm (no incluye transporte)	M3	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Carrotanque de agua			68.750,00	12,5	\$ 5.500,00
Motoniveladora (Zona rural)	-----		208.250,00	12,5	\$ 16.660,00
Vibrocompactador de cilindro (Zona rural)	-----		154.700,00	12,5	\$ 12.376,00
herramienta menor			1.721,00	0,05	\$ 86,05
SUBTOTAL \$					34.622,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Sub Base Granular	M3	1,30	\$ 35.700,00	\$ 46.410,00
SUBTOTAL \$				46.410,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA (1) OFICIAL (1) AYUDANTES	\$ 83.333,00	\$ 88.749,65	\$ 172.082,65	100	\$ 1.720,83
SUBTOTAL \$					1.721,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$					82.753,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	24%	19.860,72
IMPREVISTOS	1%	827,53
UTILIDAD	5%	4.137,65
SUBTOTAL \$		24.826,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		107.579,00

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

 <div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div>	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA Secretaría de Infraestructura Municipal MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN					
		PÁGINA	7	DE	12		
				FECHA	DD	MM	AA
					10	7	2022
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA							
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD
8,03	Concreto clase D (210 Kg/cm2 0 21 Mpa) placa huella y sobreanchos (no incluye transporte de agregados)					M3	1,00
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Mezcladora 1 bulto y medio		-----	dM	55.000,00	5	\$ 11.000,00	
Vibrador de concreto			dM	60.000,00	5	\$ 12.000,00	
herramienta menor				89.483,00	0,05	\$ 4.474,15	
SUBTOTAL \$						27.474,00	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Cemento gris			KG	360,00	\$ 600,00	\$ 216.000,00	
Arena de río			M3	0,56	\$ 65.212,00	\$ 36.518,72	
Triturado de 3/4"			M3	0,84	\$ 32.130,00	\$ 26.989,20	
Agua			LTS	180	\$ 80,00	\$ 14.400,00	
Desperdicio				0,05	\$ 293.907,92	\$ 14.695,40	
SUBTOTAL \$						308.603,00	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
Cemento gris				0,35	\$ 50.000,00	\$ 17.500,00	
SUBTOTAL \$						17.500,00	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
CUADRILLA (1) OFICIAL (5) AYUDANTES		\$ 216.665,00	\$ 230.748,23	\$ 447.413,23	5	\$ 89.482,65	
SUBTOTAL \$						89.483,00	
TOTAL COSTO DIRECTO \$						443.060,00	
V. COSTOS INDIRECTOS							
Descripción				Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION				24%	106.334,40		
IMPREVISTOS				1%	4.430,60		
UTILIDAD				5%	22.153,00		
SUBTOTAL \$						132.918,00	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$						575.978,00	

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

 <div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div>	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA Secretaría de Infraestructura Municipal MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VERSIÓN			
		PÁGINA	8	DE	12

FECHA	DD	MM	AA
	10	7	2022

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
8,04	Concreto de 210 kg/cm2 (3000 psi) para vigas riostras, cunetas, bordillo(no incluye transporte de agregados)	M3	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Mezcladora 1 bulto y medio	-----		55.000,00	4,9	\$ 11.224,49
Vibrador de concreto		dM	60.000,00	4,9	\$ 12.244,90
herramienta menor			91.309,00	0,05	\$ 4.565,45
SUBTOTAL \$					28.035,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Cemento gris	KG	360,00	\$ 600,00	\$ 216.000,00
Arena de rio	M3	0,56	\$ 65.212,00	\$ 36.518,72
Triturado de 3/4"	M3	0,84	\$ 32.130,00	\$ 26.989,20
Agua	LT	180	\$ 80,00	\$ 14.400,00
Desperdicio		0,05	\$ 293.907,92	\$ 14.695,40
SUBTOTAL \$				308.603,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Cemento gris			0,35	\$ 50.000,00	\$ 17.500,00
SUBTOTAL \$					17.500,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA (1) OFICIAL (5) AYUDANTES	\$ 216.665,00	\$ 230.748,23	\$ 447.413,23	4,9	\$ 91.308,82
SUBTOTAL \$					91.309,00

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 445.447,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	24%	106.907,28
IMPREVISTOS	1%	4.454,47
UTILIDAD	5%	22.272,35
SUBTOTAL \$		133.634,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$		579.081,00

 <div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div>	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA Secretaria de Infraestructura Municipal MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		VERSIÓN				
			PÁGINA				
			9	DE	12		
			FECHA	DD	MM	AA	
				10	7	2022	
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA							
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD
8,05	Concreto clase G (40% Piedra rajon, 60% concreto de 3000 psi)(no incluye transporte de agregados)					M3	1,00
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Mezcladora 1 bulto y medio		-----	dM	55.000,00	4,8	\$ 11.458,33	
Vibrador de concreto			dM	60.000,00	4,8	\$ 12.500,00	

herramienta menor				93.211,00	0,05	\$ 4.660,55	
					SUBTOTAL \$	28.619,00	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Concreto de 3000 psi (no incluye transporte de agregados)			M3	0,60	\$ 391.384,00	\$ 234.830,40	
Piedra Rajon			M3	0,40	\$ 39.270,00	\$ 15.708,00	
					SUBTOTAL \$	250.538,00	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
Cemento gris				0,35	\$ 50.000,00	\$ 17.500,00	
					SUBTOTAL \$	17.500,00	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
CUADRILLA (1) OFICIAL (5) AYUDANTES		\$ 216.665,00	\$ 230.748,23	\$ 447.413,23	4,8	\$ 93.211,09	
					SUBTOTAL \$	93.211,00	
					TOTAL COSTO DIRECTO \$	389.868,00	
V. COSTOS INDIRECTOS							
Descripción			Porcentaje	Valor Total			
ADMINISTRACION			24%	93.568,32			
IMPREVISTOS			1%	3.898,68			
UTILIDAD			5%	19.493,40			
					SUBTOTAL \$	116.960,00	
					Precio Unitario Total Aproximado al peso \$	506.828,00	

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

 <div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div>	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA Secretaria de Infraestructura Municipal MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS		VERSIÓN				
			PÁGINA	10	DE	12	
				FECHA	DD	MM	AA
					10	7	2022
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA							
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD
8,06	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm2(60.000 psi) para placas, riostras, cunetas y bordillos					KG	1,00
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
Dobladora			dE	21.000,00	300	\$ 70,00	
Pulidora			dE	20.000,00	300	\$ 66,67	

herramienta menor				803,00	0,05	\$ 40,15	
						SUBTOTAL \$	177,00
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2			KG	1	\$ 5.200,00	\$ 5.200,00	
Alambre No. 18			KG	0,08	\$ 7.700,00	\$ 616,00	
						SUBTOTAL \$	5.816,00
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
						SUBTOTAL \$	-
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
CUADRILLA (1) OFICIAL (2) AYUDANTES		\$ 116.666,00	\$ 124.249,29	\$ 240.915,29	300	\$ 803,05	
						SUBTOTAL \$	803,00
TOTAL COSTO DIRECTO \$						6.796,00	
V. COSTOS INDIRECTOS							
Descripción				Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION				24%	1.631,04		
IMPREVISTOS				1%	67,96		
UTILIDAD				5%	339,80		
						SUBTOTAL \$	2.039,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$						8.835,00	

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

<div><div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div><div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div></div>	<div>ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA</div> <div>Secretaria de Infraestructura Municipal</div> <div>MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta.</div> <div>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</div> <div>ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS</div>				
		VERSIÓN			
		PÁGINA	11	DE	12

FECHA	DD	MM	AA
	10	7	2022

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9,01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (hasta 62 km)	M3-KM	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO

SUBTOTAL \$					-

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$				-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE	1,30	1,00	1,30	900,00	1.170,00
SUBTOTAL \$					1.170,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 1.170,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	24%	280,80	
IMPREVISTOS	1%	11,70	
UTILIDAD	5%	58,50	
SUBTOTAL \$			351,00
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$			1.521,00

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

 <div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div>	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA Secretaria de Infraestructura Municipal MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS			VERSIÓN			
				PÁGINA	12	DE	12
				FECHA	DD	MM	AA
					10	7	2022
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA							
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN					UNIDAD	CANTIDAD
9,02	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION					M3-KM	1,00
I. EQUIPO							
DESCRIPCIÓN		MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	

SUBTOTAL \$						-	
II. MATERIALES							
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO	
SUBTOTAL \$						-	
III. TRANSPORTES							
MATERIAL		VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO	
TRANSPORTE		1,30	1,00	1,30	850,00	1.105,00	
SUBTOTAL \$						1.105,00	
IV. MANO DE OBRA							
TRABAJADOR		JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
SUBTOTAL \$						-	
TOTAL COSTO DIRECTO \$						1.105,00	
V. COSTOS INDIRECTOS							
Descripción				Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION				24%	265,20		
IMPREVISTOS				1%	11,05		
UTILIDAD				5%	55,25		
SUBTOTAL \$						332,00	
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$						1.437,00	

Código						CCE-EICP-FM-1						Versión						2					
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]																							
 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA				ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA Secretaría de Infraestructura Municipal MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante construcción de placa huella en los corregimientos de Banco de Arena, Palmarito y Puerto Villamizar del Municipio de San José de Cúcuta. Presupuesto Participativo ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS										VERSIÓN									
														PÁGINA		1		DE		16			
														FECHA		DD		MM		AA			
										5		10		2021									
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA																							
DATOS ESPECÍFICOS																							
ÍTEM		DESCRIPCIÓN										UNIDAD		CANTIDAD									
		CONCRETO 21 MPA (no incluye transporte de materiales)																					
I. EQUIPO																							
DESCRIPCIÓN				MARCA				TIPO				TARIFA/HORA				RENDIMIENTO				Vr. UNITARIO			
Mezcladora 1 bulto y medio				-----								55.000,00				5				\$ 11.000,00			
herramienta menor												89.483,00				0,05				\$ 4.474,15			
										SUBTOTAL \$										15.474,00			
II. MATERIALES																							
DESCRIPCIÓN								UNIDAD		CANTIDAD		PRECIO UNIT.				Vr. UNITARIO							
Cemento gris								KG		350,00		\$ 600,00				\$ 210.000,00							
Arena de rio								M3		0,52		\$ 65.212,00				\$ 33.910,24							
Triturado de 3/4"								M3		0,9		\$ 32.130,00				\$ 28.917,00							
Agua								LT		170		\$ 80,00				\$ 13.600,00							
										SUBTOTAL \$										286.427,00			
III. TRANSPORTES																							
MATERIAL								VOL. o PESO		DISTANCIA		M³ o Ton/Km		TARIFA				Vr. UNITARIO					
										SUBTOTAL \$										-			
IV. MANO DE OBRA																							
TRABAJADOR								JORNAL		PRESTACIONES		JORNAL TOTAL		RENDIMIENTO				Vr. UNITARIO					
CUADRILLA (1) OFICIAL (5) AYUDANTES								\$ 216.665,00		\$ 230.748,23		\$ 447.413,23		5				\$ 89.482,65					
										SUBTOTAL \$										89.483,00			
										TOTAL COSTO DIRECTO \$										391.384,00			
V. COSTOS INDIRECTOS																							
Descripción										Porcentaje				Valor Total									
										SUBTOTAL \$													
										Precio Unitario Total Aproximado al peso \$										391.384,00			


GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

* con la presenta firma se validan los apus presentados en el proceso SIM-SAM-004-2022

DESCRIPCION	VALOR	UND
Sub Base Granular	\$ 35.700,00	M3
Material seleccionado	\$ 30.940,00	M3
Cemento gris	\$ 600,00	KG
Arena de rio	\$ 65.212,00	M3
Triturado de 3/4"	\$ 32.130,00	M3
Concreto de 3000 psi (no incluye transporte de agregados)	\$ 391.384,00	M3
Piedra Rajon	\$ 39.270,00	M3
Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2	\$ 5.200,00	KG
Acero de 1/2"	\$ 5.200,00	KG
Acero de 3/8"	\$ 5.200,00	KG
Acero de 1/4"	\$ 5.200,00	KG
Alambre No. 18	\$ 7.700,00	KG
Puntillas 1" 400 g	\$ 4.500,00	KG
Vara comun de 4m	\$ 13.230,00	UND
Tabla 2x20x300	\$ 11.186,00	UND
Agua	\$ 80,00	LT



GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

* Los valores anteriores incluyen IVA

DESCRIPCION	VALOR	UND
Equipo de topografia	\$ 17.200,00	hE
Cortadora de Juntas	\$ 131.198,00	dE
Retrocargador	\$ 142.800,00	hE
Carrotanque de agua	\$ 68.750,00	hE
Motoniveladora (Zona rural)	\$ 208.250,00	hE
Vibrocompactador de cilindro (Zona rural)	\$ 154.700,00	hE
Mezcladora 1 bulto y medio	\$ 55.000,00	dM
Vibrador de concreto	\$ 60.000,00	dM
Soplador	\$ 8.500,00	hE
Volqueta 6m3 retiro material	\$ 120.000,00	Viaje
Dobladora	\$ 21.000,00	dE
Pulidora	\$ 20.000,00	dE

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

* Los valores anteriores incluyen IVA

	MANO DE OBRA			F. Prestacional	2,065
	DESCRIPCION	DIA	DIA + PRESTACIONES	HORA	HORA + PRESTACIONES
	(1) OFICIAL	\$ 50.000,00	\$ 103.250,00	\$ 6.250,00	\$ 12.906,25
	(1) AYUDANTE	\$ 33.333,00	\$ 68.832,65	\$ 4.166,63	\$ 8.604,08
	(2) AYUDANTES	\$ 66.666,00	\$ 137.665,29	\$ 8.333,25	\$ 17.208,16
	(3) AYUDANTES	\$ 99.999,00	\$ 206.497,94	\$ 12.499,88	\$ 25.812,24
	(4) AYUDANTES	\$ 133.332,00	\$ 275.330,58	\$ 16.666,50	\$ 34.416,32
	(5) AYUDANTES	\$ 166.665,00	\$ 344.163,23	\$ 20.833,13	\$ 43.020,40
	(6) AYUDANTES	\$ 199.998,00	\$ 412.995,87	\$ 24.999,75	\$ 51.624,48
	(1) OFICIAL DE ESPECIALIDAD	\$ 66.666,67	\$ 137.666,67	\$ 8.333,33	\$ 17.208,33
	(1) AYUDANTE DE ESPECIALIDAD	\$ 43.000,00	\$ 88.795,00	\$ 5.375,00	\$ 11.099,38
	CUADRILLA (1) OFICIAL (1) AYUDANTES	\$ 83.333,00	\$ 172.082,65	\$ 10.416,63	\$ 21.510,33
	CUADRILLA (1) OFICIAL (2) AYUDANTES	\$ 116.666,00	\$ 240.915,29	\$ 14.583,25	\$ 30.114,41
	CUADRILLA (1) OFICIAL (3) AYUDANTES	\$ 149.999,00	\$ 309.747,94	\$ 18.749,88	\$ 38.718,49
	CUADRILLA (1) OFICIAL (4) AYUDANTES	\$ 183.332,00	\$ 378.580,58	\$ 22.916,50	\$ 47.322,57
	CUADRILLA (1) OFICIAL (5) AYUDANTES	\$ 216.665,00	\$ 447.413,23	\$ 27.083,13	\$ 55.926,65
	(1) TECNICO	\$ 75.710,00	\$ 156.341,15	\$ 9.463,75	\$ 19.542,64
	(1) MAESTRO	\$ 83.333,33	\$ 172.083,33	\$ 10.416,67	\$ 21.510,42
	TOPOGRAFO	\$ 92.000,00	\$ 189.980,00	\$ 11.500,00	\$ 23.747,50
	CADENERO	\$ 50.000,00	\$ 103.250,00	\$ 6.250,00	\$ 12.906,25
	(2) CADENEROS	\$ 100.000,00	\$ 206.500,00	\$ 12.500,00	\$ 25.812,50

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
 SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL