Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	1

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O EQUIPAMIENTOS (HOGAR DE PASO, SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

FECHA	DD	MM	AA
	3	8	2022
PÁGINA	1	DE	1

Análisis de Precios Unitarios

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP33	Suministro e instalación de breaker 3 polos hasta 100 amperios	und	

I. HERRAEMINTA Y/O EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta Menor		5% M.O.	$ 23.887,24	0,05	$ 1.194,36
					-
					-
				SUBTOTAL $	$ 1.194,36

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Breaker 3 Polos 100 amperios	unid	1	$ 106.900,00	$ 106.900,00
			SUBTOTAL $	$ 106.900,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	No.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Técnico	$ 90.572,00	208%	1	$ 188.389,76	12,00	$ 15.699,15
Ayudante de especialidad	$ 47.239,00	208%	1	$ 98.257,12	12,00	$ 8.188,09
					SUBTOTAL $	$ 23.887,24
					TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 131.981,60

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción			Porcentaje	
ADMINISTRACION			23%	$ 30.355,77
IMPREVISTOS			1%	$ 1.319,82
UTILIDAD			6%	$ 7.918,90
		SUBTOTAL $		$ 39.594,48
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $		$ 171.576,00

Ing. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
Subsecretaría de Infraestructura
Municipio de San José de Cúcuta

ING. MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
Contratista

ARQ. DIEGO ENRIQUE CHAVES RANGEL
Apoyo a la Supervisión

Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	1

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS (HOGAR DE PASO, SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

FECHA	DD	MM	AA
	3	8	2022
PÁGINA	1	DE	1

Análisis de Precios Unitarios

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP34	Adecuaciones cubierta talento humano	glb	

I. HERRAEMINTA Y/O EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					$ -
					-
					-
				SUBTOTAL $	$ -

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ADECUACIÓN DE BAJANTES, CANALES E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA	unid	1	$ 32.000.000,00	$ 32.000.000,00
			SUBTOTAL $	$ 32.000.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	No.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	$ -
					TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 32.000.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción			Porcentaje	
ADMINISTRACION			23%	$ 7.360.000,00
IMPREVISTOS			1%	$ 320.000,00
UTILIDAD			6%	$ 1.920.000,00
			SUBTOTAL $	$ 9.600.000,00
			Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 41.600.000,00

Ing. **GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ**
Subsecretaría de Infraestructura
Municipio de San José de Cúcuta

ING. MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
Contratista

ARQ. DIEGO ENRIQUE CHAVES RANGEL
Apoyo a la Supervisión

Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	1

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS (HOGAR DE PASO, SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

FECHA	DD	MM	AA
	3	8	2022
PÁGINA	1	DE	1

Análisis de Precios Unitarios

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP35	Impermeabilización de cubierta	m2	

I. HERRAEMINTA Y/O EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	UND	TARIFA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA CON MANTO ASFÁLTICO	unid	1	$ 94.000,00	$ 94.000,00
			SUBTOTAL $	$ 94.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	No.	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	$ -
					TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 94.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción			Porcentaje	
ADMINISTRACION			23%	$ 21.620,00
IMPREVISTOS			1%	$ 940,00
UTILIDAD			6%	$ 5.640,00
			SUBTOTAL $	$ 28.200,00
			Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 122.200,00

Ing. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
Subsecretaría de Infraestructura
Municipio de San José de Cúcuta

ING. MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
Contratista

ARQ. DIEGO ENRIQUE CHAVES RANGEL
Apoyo a la Supervisión